

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองมะนาว ตำบลหินดาด  
อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการ ๒๒๗,๒๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองมะนาว ประกอบด้วย  
หลังคาคลุมระบบกรองน้ำ ท่อPVC ระบบไฟ ระบบกรองน้ำประปา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๒๗,๒๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพัน  
สองร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑.นายบัญชา วามะลุน ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒.นางสาวชุติมน ยังนิ๊ก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ กรรมการ

๖.๓.นายประสิทธิ์ ทองสุทธิ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว อบต.หินดาด กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

เจ้าของงาน อำเภอปางศิลาทอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 บ้านคลองมะนาว ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ประมาณการราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

4 ธันวาคม 2558

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		รวมเป็นเงิน/บาท	
1	ประเภทงานอาคาร	178,534.23	1.2726	227,202.66	
2	ประเภทงานถนน				
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ประเภทงานแหล่งน้ำ				
6	ประเภทงานอื่น ๆ				
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้...7...%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	งานจ้างเหมาเครื่องจักรหนัก(แบ็คโฮ)				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			227,202.66	
	คิดเป็นเงินประมาณ			227,200.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นายบัญชา วามะลุน)

ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นางชุติมส ยั่งยืน)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายประสิทธิ์ ทองสุทธิ)

นายช่างโยธา 6 ว

ประมาณการ.....

(นายอนันต์กุล เหล่าเขตกิจ)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ตรวจ.....

(นายประสิทธิ์ ทองสุทธิ)

นายช่างโยธา 6 ว

เห็นชอบ.....

(นางบุญสม วามะลุน)

ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง

อนุมัติ.....

(นายนิสิต สวัสดิเทพ)

นายอำเภอปางศิลาทอง



# รายละเอียดประมาณการ

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 บ้านคลองมะนาว ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร  
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  
ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ปริมาณงาน  
แบบเลขที่  
ประมาณการเมื่อวันที่  
ราคากลางจาก

4 ธันวาคม 2558

พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรและราคาในส่วนกลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หลังคาคลุมระบบกรองน้ำ	230.00	กก.			8.50	1,955.00	1,955.00	
	- ตะแกรงเหล็กฉีก Ø 3" 1 1/2"	23.70	ตร.ม.	104.00	2,464.80			2,464.80	
	- เหล็กกล่อง 3 x 3" หนา 2 มม.	2.00	ท่อน	837.00	1,674.00		-	1,674.00	27 กก./ท่อน
	- เหล็กกล่อง 1 x 2"	22.00	ท่อน	249.00	5,478.00			5,478.00	8.04 กก./ท่อน
	- หลังคา Metal Sheet	24.40	ตร.ม.	240.00	5,856.00	70.00	1,708.00	7,564.00	
	- แผ่นพลาสติก 0.20 x 0.20 ม. หนา 6 มม.	12.00	แผ่น	55.00	660.00	5.00	60.00	720.00	
	- น็อต 15 มม.	12.00	ตัว	5.00	60.00				
2	ท่อ PVC Ø 3" ขึ้น 13.5	26.00	ท่อน	476.00	12,376.00	680.00	17,680.00	30,056.00	
	- กาวทาท่อ 250 กรัม	1.00	กระป๋อง	122.43	122.43			122.43	
3	ระบบไฟฟ้า								
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 12 ช่อง	2.00	ชุด	13,350.00	26,700.00	1,000.00	2,000.00	28,700.00	
	- บั้มมอดเตอร์	4.00	ตัว	20,000.00	80,000.00			80,000.00	
	- สายล่อฟ้าแบบสามแกน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,800.00	1,800.00	13,800.00	
4	ระบบกรองน้ำประปา	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
	รวมเงิน							178,534.23	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							178,534.23	

ประมาณการ.....ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

(นายอนันต์กุล เหล่าเขตกิจ)

ตรวจ.....นายช่างโยธา 6 ว

(นายประสิทธิ์ ทองสุทธิ)