

ประมาณราคางานโครงการ 2. ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. ความยาว 140 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	(บาท)	
I	งานเสาเข็ม									
	1.1 เสาเข็มเขื่อน I ขนาด 0.30 x 0.30 x 18.00 ม. (ชนิดมีบัวรับตามแบบที่กำหนด เสริมเหล็กพิเศษ หัวเสา 4 - DB Ø 20 มม. ยาว 5.00 ม.)	145.00	คัน	4,174.56	605,311.20	-	-	605,311.20		งบฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
	ค่าแรงตอกเสาเข็มเขื่อน I 0.30 x 0.30 x 18.00 ม.									
	1.2 เสาเข็มเขื่อน I ขนาด 0.30 x 0.30 x 15.00 ม. (ชนิดมีบัวรับตามแบบที่กำหนด เสริมเหล็กพิเศษ หัวเสา 4 - DB Ø 20 มม. ยาว 5.00 ม.)	145.00	คัน	-	-	1,307.14	189,535.30	189,535.30		งบฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
	ค่าแรงตอกเสาเข็มเขื่อน I 0.30 x 0.30 x 15.00 ม.	70.00	คัน	3,478.80	243,516.00	-	-	243,516.00		งบฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
	1.3 DOWEL BAR เหล็ก DB Ø 20 มม. ค่าแรงตัด, คัด และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต (Ø 19 มม. ขึ้นไป)	70.00	คัน	-	-	1,089.28	76,249.60	76,249.60		งบฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
	1.4 นักรื้อรับคอกเสาเข็ม	12.00	คัน	17,500.00	210,000.00	-	-	210,000.00		งบฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
		12.00	คัน	-	-	2,900.00	34,800.00	34,800.00		งบฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
		1.00	งาน		15,000.00			15,000.00		งบฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							1,374,412.10		


ประมาณการ โดย..... หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
(นายจักรพล โพธิ์ทองคำ)

ประมาณราคางานโครงการ 2. ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. ความยาว 140 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	งานถนน คสล.								
	2.1 ความทับหลัง คสล.								
	2.1.1 คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปทูลบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	28.00	ม ³	2,158.60	60,440.80	-	-	60,440.80	ประมาณราคา ปี 18/59
	ค่าแรงทคอนกรีตผสมเสร็จ	28.00	ม ³	-	-	306.00	8,568.00	8,568.00	ประมาณราคา ปี 18/59
	2.1.2 เหล็ก DB Ø 16 มม.	2.795	ตัน	17,500.00	48,912.50	-	-	48,912.50	ประมาณราคา ปี 18/59
	ค่าแรงตัด, คัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต (Ø ตั้งแต่ 10-16 มม.)	2.795	ตัน	-	-	3,300.00	9,223.50	9,223.50	ประมาณราคา ปี 18/59
	2.1.3 เหล็ก DB Ø 12 มม.	1.754	ตัน	17,700.00	31,045.80	-	-	31,045.80	ประมาณราคา ปี 18/59
	ค่าแรงตัด, คัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต (Ø ตั้งแต่ 10-16 มม.)	1.754	ตัน	-	-	3,300.00	5,788.20	5,788.20	ประมาณราคา ปี 18/59
	2.1.4 ลวดผูกเหล็ก	137.00	กก.	21.56	2,953.72	-	-	2,953.72	ประมาณราคา ปี 18/59
	2.1.5 แบบหล่อคอนกรีต (คิด 30%)	56.00	ม ²	320.00	17,920.00	-	-	17,920.00	ประมาณราคา ปี 18/59
	ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต (จำนวนน้อยกว่า 5,000 ม ²)	56.00	ม ²	-	-	133.00	7,448.00	7,448.00	ประมาณราคา ปี 18/59
	2.1.6 ไม้เคร่า, ไม้ยึดแบบ (คิด 30% ของแบบหล่อคอนกรีต)	16.00	ม ²	320.00	5,120.00	-	-	5,120.00	ประมาณราคา ปี 18/59
	ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้เคร่า, ไม้ยึดแบบ (จำนวนน้อยกว่า 5,000 ม ²)	16.00	ม ²	-	-	133.00	2,128.00	2,128.00	ประมาณราคา ปี 18/59
	2.1.7 ตะปู (กะขนาด)	18.00	กก.	20.00	360.00	-	-	360.00	ประมาณราคา ปี 18/59
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								199,908.52	


ประมาณการ โดย.....
 **ปิทธิ (พริท)**.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 (นายจักรพล โพธิ์ทองนาค)

ประมาณราคางานโครงการ 2. ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. ความยาว 140 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

วันที่ 36 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
2.2 คาบ B1									
2.2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปทูลบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)		21.00	ม ³	2,158.60	45,330.60	-	-	45,330.60	ประมาณราคาปี ๒๕๕๙
ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ		21.00	ม ³	-	-	306.00	6,426.00	6,426.00	ประมาณราคาปี ๒๕๕๙
2.2.2 เหล็ก DB Ø 16 มม.		1.841	ตัน	17,500.00	32,217.50	-	-	32,217.50	ประมาณราคาปี ๒๕๕๙
ค่าแรงตัด, คัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต (Ø ตั้งแต่ 10-16 มม.)		1.841	ตัน	-	-	3,300.00	6,075.30	6,075.30	ประมาณราคาปี ๒๕๕๙
2.2.3 เหล็ก RB Ø 9 มม.		0.616	ตัน	18,200.00	11,211.20	-	-	11,211.20	ประมาณราคาปี ๒๕๕๙
ค่าแรงตัด, คัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต (Ø น้อยกว่า 10 มม.)		0.616	ตัน	-	-	4,100.00	2,525.60	2,525.60	ประมาณราคาปี ๒๕๕๙
2.2.4 ลวดผูกเหล็ก		74.00	กก.	21.56	1,595.44	-	-	1,595.44	ประมาณราคาปี ๒๕๕๙
2.2.5 แบบหล่อคอนกรีต (คิด 30%)		57.00	ม ²	320.00	18,240.00	-	-	18,240.00	ประมาณราคาปี ๒๕๕๙
ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต (จำนวนน้อยกว่า 5,000 ม ²)		57.00	ม ²	-	-	133.00	7,581.00	7,581.00	ประมาณราคาปี ๒๕๕๙
2.2.6 ไม้คร่าว, ไม้ขัดแบบ (คิด 30% ของแบบหล่อคอนกรีต)		17.00	ม ²	320.00	5,440.00	-	-	5,440.00	ประมาณราคาปี ๒๕๕๙
ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้คร่าว, ไม้ขัดแบบ (จำนวนน้อยกว่า 5,000 ม ²)		17.00	ม ²	-	-	133.00	2,261.00	2,261.00	ประมาณราคาปี ๒๕๕๙
2.2.7 ตะปู (คละขนาด)		19.00	กก.	20.00	380.00	-	-	380.00	ประมาณราคาปี ๒๕๕๙
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								139,283.64	

ประมาณการโดย.....
.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 (นายจักรพล โพธิ์ทองนาค)