


ประมาณราคางานโครงการ 2. ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. ความยาว 140 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน		
	2.3 ต่อมา								
	2.3.1 คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.)	7.00	ม ³	2,158.60	15,110.20	-	-	15,110.20	ประมาณปี 1889
	ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	7.00	ม ³	-	-	306.00	2,142.00	2,142.00	ผู้ประมาณค่าปี 1889
	2.3.2 เหล็ก DB Ø 16 มม.	1.019	ตัน	17,500.00	17,832.50	-	-	17,832.50	ประมาณปี 1889
	ค่าแรงตัด, คัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต (Ø ตั้งแต่ 10-16 มม.)	1.019	ตัน	-	-	3,300.00	3,362.70	3,362.70	ผู้ประมาณค่าปี 1889
	2.3.3 เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.193	ตัน	17,700.00	3,416.10	-	-	3,416.10	ประมาณปี 1889
	ค่าแรงตัด, คัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต (Ø ตั้งแต่ 10-16 มม.)	0.193	ตัน	-	-	3,300.00	636.90	636.00	ผู้ประมาณค่าปี 1889
	2.3.4 ลวดผูกเหล็ก	36.00	กก.	21.56	776.16	-	-	776.16	ประมาณปี 1889
	2.3.5 แบบหล่อคอนกรีต (คิด 30%)	16.00	ม ²	320.00	5,120.00	-	-	5,120.00	ประมาณปี 1889
	ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต (จำนวนน้อยกว่า 5,000 ม ²)	16.00	ม ²	-	-	133.00	2,128.00	2,128.00	ผู้ประมาณค่าปี 1889
	2.3.6 ไม้กระดาน, ไม้ขัดแบบ (คิด 30% ของแบบหล่อคอนกรีต)	4.00	ม ²	320.00	1,280.00	-	-	1,280.00	ประมาณปี 1889
	ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้กระดาน, ไม้ขัดแบบ (จำนวนน้อยกว่า 5,000 ม ²)	4.00	ม ²	-	-	133.00	532.00	532.00	ผู้ประมาณค่าปี 1889
	2.3.7 ตะปู (กละขนาด)	5.00	กก.	20.00	100.00	-	-	100.00	ประมาณปี 1889
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง									52,435.66

ประมาณการ โดย..... หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

 (นายจักรพล โพธิ์ทองนาค)

ประมาณราคางานโครงการ 2. ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. ความยาว 140 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

วันที่ 3๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	แผ่นคอนกรีตกันดิน								
	3.1 คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	25.20	ม ³	2,158.60	54,396.72	-	-	54,396.72	ยกยกราคาปี 1889
	ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	25.20	ม ³	-	-	306.00	7,711.20	7,711.20	ค่าแรงตามสัญญาปี 200
	3.2 เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.975	ตัน	17,700.00	17,257.50	-	-	17,257.50	ยกยกราคาปี 1889
	ค่าแรงตัด, ดัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต (Ø ตั้งแต่ 10-16 มม.)	0.975	ตัน	-	-	3,300.00	3,217.50	3,217.50	ค่าแรงตามสัญญาปี 200
	3.3 เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.672	ตัน	18,200.00	12,230.40	-	-	12,230.40	ยกยกราคาปี 1889
	ค่าแรงตัด, ดัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต (Ø น้อยกว่า 10 มม.)	0.672	ตัน	-	-	4,100.00	2,755.20	2,755.20	ค่าแรงตามสัญญาปี 200
	3.4 เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.313	ตัน	19,033.33	5,957.43	-	-	5,957.43	ยกยกราคาปี 1889
	ค่าแรงตัด, ดัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต (Ø น้อยกว่า 10 มม.)	0.313	ตัน	-	-	4,100.00	1,283.30	1,283.30	ค่าแรงตามสัญญาปี 200
	3.5 ลวดผูกเหล็ก	58.00	กก.	21.56	1,250.48	-	-	1,250.48	ยกยกราคาปี 1889
	3.6 แบบหล่อคอนกรีต (คิด 30%)	34.00	ม ²	320.00	10,880.00	-	-	10,880.00	ยกยกราคาปี 1889
	ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต (จำนวนน้อยกว่า 5,000 ม ²)	34.00	ม ²	-	-	133.00	4,522.00	4,522.00	ค่าแรงตามสัญญาปี 200
	3.7 ไม้คร่า, ไม้ขัดแบบ (คิด 30% ของแบบหล่อคอนกรีต)	10.00	ม ²	320.00	3,200.00	-	-	3,200.00	ยกยกราคาปี 1889
	ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้คร่า, ไม้ขัดแบบ (จำนวนน้อยกว่า 5,000 ม ²)	10.00	ม ²	-	-	133.00	1,330.00	1,330.00	ค่าแรงตามสัญญาปี 200
	3.8 ตะปู (กะขนาด)	11.00	กก.	20.00	220.00	-	-	220.00	ยกยกราคาปี 1889
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ความยาว 140 เมตร									
								126,211.73	
								1,892,251.65	

ประมาณการ โดย.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
(นายจักรพล โพธิ์ทองนาค)

ประมาณราคางานโครงการ 3. ถานจอดรถ คสล. ขนาดพื้นที่ 1,038 ตารางเมตร และลานหินคลุก ขนาดพื้นที่ 600 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	ถานจอดรถ คสล. ขนาดพื้นที่ 1,038 ตารางเมตร									
	1.1 งานตัดหินรูปกันทาง									
	1.1.1 ดินขุดตัด	519.00	m ³	-	-	17.09	8,869.71	8,869.71		สืบราคา 18/3/59
	1.2 งานวัสดุคัดเลือกรองพื้นทาง									
	1.2.1 ดินลูกรัง	498.24	m ³	350.00	174,384.00	-	-	174,384.00		สืบราคา 18/3/59
	1.2.2 งานปรับเกรดบดอัด	498.24	m ³	-	-	38.38	19,122.45	19,122.45		สืบราคา 18/3/59
	1.3 งานพื้นทาง									
	1.3.1 หินคลุก	332.16	m ³	408.00	135,521.28	-	-	135,521.28		สืบราคา 18/3/59
	1.3.2 งานปรับเกรดบดอัด	332.16	m ³	-	-	38.38	12,748.30	12,748.30		สืบราคา 18/3/59
	1.4 งานผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.20 ม.									
	1.4.1 ทรายหยาบ	51.90	m ³	453.33	23,527.83	63.00	3,269.70	26,797.53		สืบราคา 18/3/59
	1.4.2 เหล็กตะแกรง ๑6 มม. @ 0.20 ม.	1,038.00	m ²	55.00	57,090.00	5.00	5,190.00	62,280.00		สืบราคา 18/3/59
	1.4.3 เหล็ก RB ๑9 มม.	0.214	ตัน	17,700.00	3,787.80	-	-	3,787.80		สืบราคา 18/3/59
	ค่าแรงตัด, คัด และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต (๑ ตั้งแต่ 19 ขึ้นไป)	0.214	ตัน	-	-	2,900.00	620.60	620.60		สืบราคา 18/3/59
	1.4.4 เหล็ก DB ๑6 มม.	0.299	ตัน	17,500.00	5,232.50	-	-	5,232.50		สืบราคา 18/3/59
	ค่าแรงตัด, คัด และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต (๑ ตั้งแต่ 10 ถึง 16 มม.)	0.299	ตัน	-	-	3,300.00	986.70	986.70		สืบราคา 18/3/59
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง									450,350.87	

ประมาณการ โดย..... หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
(นายจักรพล โพธิ์ทองนาค)