ประมาณราคางานโครงการ 3. ลานจอดรถ คสล. ขนาดพื้นที่ 1,038 ตารางเมตร และลานหินคลุก ขนาดพื้นที่ 600 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกลือ

วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	
	1.4.5 ลวดผูกเหล็ก	16.00	กก.	21.56	344.96	-	-	344.96	
	1.4.6 คอนกรีตผสม (รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม)	161.28	ม.^{3}	2,261.80	364,783.10	-	-	364,783.10	
	ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	161.28	ม.^{3}	-	-	306.00	49,351.68	49,351.68	
	1.4.7 แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%)	18.00	ม.^{2}	320.00	5,760.00	-	-	5,760.00	
	ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต (จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)	18.00	ม.^{2}	-	-	133.00	2,394.00	2,394.00	
	1.4.8 ไม้เคร่า, ไม้ขีดแบบ (คิด 30% ของแบบหล่อคอนกรีต)	5.00	ม.^{2}	320.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้เคร่า, ไม้ขีดแบบ (จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)	5.00	ม.^{2}	-	-	133.00	665.00	665.00	
	1.4.9 ตะปู (คละขนาด)	6.00	กก.	20.00	120.00	-	-	120.00	
	1.5 งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	231.00	ม.	-	-	19.15	4,423.65	4,423.65	สืบราคา 18/8/59
	1.6 งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	231.00	ม.	10.59	2,446.29	-	-	2,446.29	สืบราคา 18/8/59
	1.7 งานบ่มผิวคอนกรีต	1,038.00	ม.^{2}	-	-	7.27	7,546.26	7,546.26	สืบราคา 18/8/59
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							439,434.94	

ประมาณการโดย.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายจักรพล โพธิ์ทองนาค)

ประมาณราคางานโครงการ 3. ลานจอดรถ คสล. ขนาดพื้นที่ 1,038 ตารางเมตร และลานหินคลุก ขนาดพื้นที่ 600 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกลือ

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
2	**ลานหินคลุกบดอัดแน่น พื้นที่ 600 ตารางเมตร**								
	2.1 งานตัดขึ้นรูปคันทาง								
	2.1.1 ดินขุดตัด	300.00	ม.^{3}	-	-	17.09	5,127.00	5,127.00	สืบราคา 18/8/59
	2.2 งานวัสดุคัดเลือกรองพื้นทาง								
	2.2.1 ดินลูกรัง	288.00	ม.^{3}	350.00	100,800.00	-	-	100,800.00	[illegible]
	2.2.2 งานปรับเกรดบดอัด	288.00	ม.^{3}	-	-	38.38	11,053.44	11,053.44	สืบราคา 18/8/59
	2.3 งานพื้นทาง								
	2.3.1 หินคลุก	192.00	ม.^{3}	408.00	78,336.00	-	-	78,336.00	[illegible]
	2.3.2 งานปรับเกรดบดอัด	192.00	ม.^{3}	-	-	38.38	7,368.96	7,368.96	สืบราคา 18/8/59
								202,685.40	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง ก่อสร้างลานจอดรถ คสล.							**1,092,471.21**	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง อาคารศูนย์บริการหลักฯ , เขื่อนกันดิน คสล. , ลานจอดรถ คสล.							**3,834,023.36**	

ประมาณการโดย.....ประมาณการโดย.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายจักรพล โพธิ์ทองนาค)