

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านแคทอง ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่าย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

- งานขุดลอกดินด้วยรถขุด จำนวน ๑๓,๗๐๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร
- งานป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายนภดล ปันดี | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายพงศธร หล้าภักดี | กรรมการ |
| ๖.๓ นายวรพจน์ โพธิ์กาศ | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง ตำบลห้วยยัง อำเภอพรานกระต่าย

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคา กลางต่อ	ราคากลาง	
1	งานขุดลอกดินด้วยรถขุด งานป้ายประชาสัมพันธ์	13,700.50	ลบ.ม.	27.15	371,968.58	1.3375	36.31	497,507.97	
2		3,000.00	ป้าย	3,000.00	3000.00	1.0000		3000.00	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น		500,507.97
		รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					รวมราคากลางทั้งสิ้นเพียง		500,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายมงคล ปันดิบ

ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายพงษ์ศรี หล้าภักดิ์

ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายวรพจน์ โพธิ์กาศ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ห้ามเสนอบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายวรพจน์ โพธิ์กาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยัง


แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคา โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง (คลองห้วยยัง)
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยัง
ประมาณการโดย นายวรพจน์ โพธิ์กาศ ผู้อำนวยการกองช่าง

ปริมาณงาน ขุดลอกคลองส่งน้ำ จำนวน 1 จุด
แบบเลขที่ ทด.ชด 03/2560 จำนวน
ประมาณการเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560
ราคากลางจาก พณิชย์/เมษายน 2560

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดลอกคลองส่งน้ำ								
	1.1 สภาพเก่า								
	ความกว้างปากคลองเก่า	15.00	เมตร						
	ความกว้างกันคลองเก่า	6.00	เมตร						
	ความลึกคลองเก่าเฉลี่ย	3.00	เมตร						
	ความยาวคลองเก่า	517.00	เมตร						
	คิดเป็นปริมาตร	16,285.50	ลบ.ม.						
	1.1 สภาพใหม่								
	ความกว้างปากคลองใหม่	17.00	เมตร						
	ความกว้างกันคลองใหม่	12.00	เมตร						
	ความลึกคลองใหม่เฉลี่ย	4.00	เมตร						
	ความยาวคลองใหม่	517.00	เมตร						
2	คิดเป็นปริมาตรดินขุด	29,986.00	ลบ.ม.						



วรพจน์ โพธิ์กาศ
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยัง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/2

ประมาณราคา โครงการชุดลอกคลองส่งน้ำ
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง (คลองห้วยยัง)
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยัง
 ประมาณการโดย นายวรพจน์ โพธิ์ภาค ผู้อำนวยการกองช่าง

ปริมาณงาน ชุดลอกคลองส่งน้ำ จำนวน 1 จุด

แบบเลขที่ ทด.ชด 03/2560

จำนวน

แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 24

เมษายน

พ.ศ. 2560

ราคากลางจาก

พาณิชย์/เมษายน 2560

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	คิดเป็นปริมาณตรดินชุดเมื่อหักกลับ	13,700.50	ลบ.ม.			27.15	371,968.58	371,968.58	
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
				รวมเป็นค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น				374,968.58	



วรพจน์ โพธิ์ภาค
ผู้อำนวยการกองช่าง