

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านไร่สุขชุม ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพราณกระต่าย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพราณกระต่าย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

๓.๑ งานขุดลอกดินด้วยรถขุด จำนวน ๑๒,๕๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๓.๒ งานวางท่อ คสล. ศก. ๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๘ ท่อน

๓.๓ งานป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนภดล ปันดีป ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพงศธร หล้าภักดี กรรมการ

๖.๓ นายวรพจน์ โพธิ์กาศ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขุม ตำบลห้วยยัง อำเภอรานกระด้าย

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคา กลางต่อ	ราคากลาง	
1	งานขุดลอกดินด้วยรถขุด	12,525.00	ลบ.ม.	27.15	340,053.75	1.3375	36.31	454,821.89	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.0000		3,000.00	
3	งานวางท่อ คสล. ศก. 1.00 เมตร ชน 3	18.00	ท่อน	1,845.25	33,214.50	1.3375	2,468.02	44,424.39	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	502,246.28	
							รวมราคากลางทั้งสิ้นเพียง	500,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายมงคล ปันดิบ

ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายพงษ์ศรี หาดแก้ว

ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายวรพจน์ โพธิ์กาศ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เสนอราคา

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายวรพจน์ โพธิ์กาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยัง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคา
สถานที่ดำเนินการ
ฝ่ายประมาณราคา
ประมาณการโดย

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ
หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขุม (คลองบน)
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยัง
นายวรพจน์ โพธิ์กาศ ผู้อำนวยการกองช่าง

ปริมาณงาน ขุดลอกคลองส่งน้ำ จำนวน 1 จุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ
แบบเลขที่ ทด.ขล 03/2560 จำนวน
ประมาณการเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560
ราคากลางจาก พณิชย์/เมษายน 2560

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดลอกคลองส่งน้ำ								
	1.1 สภาพเก่า								
	ความกว้างปากคลองเก่า	10.00	เมตร						
	ความกว้างก้นคลองเก่า	4.00	เมตร						
	ความลึกคลองเก่าเฉลี่ย	3.00	เมตร						
	ความยาวคลองเก่า	835.00	เมตร						
	คิดเป็นปริมาตร	17,535.00	ลบ.ม.						
	1.1 สภาพใหม่								
	ความกว้างปากคลองใหม่	12.00	เมตร						
	ความกว้างก้นคลองใหม่	6.00	เมตร						
	ความลึกคลองใหม่เฉลี่ย	4.00	เมตร						
	ความยาวคลองใหม่	835.00	เมตร						
2	คิดเป็นปริมาตรดินขุด	30,060.00	ลบ.ม.						



วรพจน์ โพธิ์กาศ
ผู้อำนวยการกองช่าง


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยัง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/2

ประมาณราคา โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ ปริมาณงาน ขุดลอกคลองส่งน้ำ จำนวน 1 จุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขุม (คลองบน) แบบเลขที่ ทด.ขล 03/2560 จำนวน แผ่น
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยัง ประมาณการเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560
 ประมาณการโดย นายวรพจน์ โพธิ์กาศ ผู้อำนวยการกองช่าง ราคาากลางจาก พณิชย์/เมษายน 2560

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	คิดเป็นปริมาณดินขุดเมื่อหักกลับ	12,525.00	ลบ.ม.			27.15	340,053.75	340,053.75	
4	งานวางท่อ คสล. ศก. 1.00 เมตร ชั้น 3	18.00	ท่อน	1,845.25	33,214.50			33,214.50	
5	งานป้ายประชาสัมพันธุ์	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
				รวมเป็นค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น				376,268.25	



วรพจน์ โพธิ์กาศ
ผู้อำนวยการกองช่าง