

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองสุคันธุ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางบ่อ
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางบ่อ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๗๕ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๓.๕๐ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๐๐๙,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา ปร.๔
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<u>๖.๑ นายอรุณ อ่อนแก้ว</u>	ประธานกรรมการ
<u>๖.๒ นายสมทบ บุญเหลือ</u>	กรรมการ
<u>๖.๑ นายนิเวศ กองปา</u>	กรรมการ



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ประ. ๕

ประเภท งานทาง					
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนเลียบริมคลองสุคันธี					
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ					
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่าย กอง ช่าง					
แบบเลขที่					
ประมาณราคาตามแบบ ประ.๕ จำนวน ๑ แผ่น					
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐					
ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑.๐๐	ประเภทงานทาง	๑,๔๗๕,๐๐๘.๕๔	๑.๓๖๒๔	๒,๐๐๙,๕๕๑.๖๔	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐				
	เงินประกันผลงาน ๐.๐๐				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ..๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒,๐๐๙,๕๕๑.๖๔	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒,๐๐๙,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สองล้านเก้าพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอรุณ อ่อนแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมทบ บุญเหลือ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิเวศ กองปา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน



รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนเลียบริมคลองสุคันธี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ประมาณการโดย นายอรุณ อ่อนแก้ว
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
 แบบที่
 ตำแหน่ง หน.ฝ่ายประสานสาธารณสุขโรค
 แผ่นที่ 1 /
 จังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ ๒๘๐ กก./ตร.ซม.)	๓๙๖.๕๐	ลิบ.ม.	๒,๑๙๓.๐๐	๘๖๙,๕๒๔.๕๐	๓๐๖.๐๐	๑๒๑,๓๒๙.๐๐	๙๙๐,๘๕๓.๕๐	
๒	ทรายหยาบ	๑๓๒.๑๗	ลิบ.ม.	๔๕๑.๖๗	๕๙,๖๙๗.๒๒	๑๙.๐๐	๒,๕๑๑.๒๓	๖๒,๒๐๘.๔๕	
๓	หินคลุก	๔๒๒.๐๐	ลิบ.ม.	๔๐๘.๐๐	๑๗๒,๑๗๖.๐๐	๒๙.๐๐	๑๒,๒๓๘.๐๐	๑๘๔,๔๑๔.๐๐	
๔	เหล็ก RB ๑๙ มม.	๐.๖๒๓	ตัน	๑๗,๓๖๖.๐๐	๑๐,๘๑๙.๐๒	๒,๙๐๐.๐๐	๑,๘๐๖.๗๐	๑๒,๖๒๕.๗๒	
๕	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๐.๔๘๙	ตัน	๑๖,๗๐๐.๐๐	๘,๑๖๖.๓๐	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๖๑๓.๗๐	๙,๗๘๐.๐๐	
๖	เหล็กตะแกรง wire mash 4 มม. @ ๐.๒๐ ม.	๒,๖๔๓.๕๐	ตร.ม.	๒๕.๕๐	๖๗,๔๐๙.๒๕	๕.๐๐	๑๓,๒๑๗.๕๐	๘๐,๖๒๖.๗๕	
๗	ยางหยอดร่อง	๑,๒๐๐.๐๐	ลิตร	๑๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	
๘	ไม้แบบ	๒๔๐.๐๐	ลิบ.ฟ.	๑๑๘.๐๐	๒๘,๓๒๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๓๑,๙๒๐.๐๐	๖๐,๒๔๐.๐๐	
๙	ไม้เคร้ายึดแบบ	๗๒.๐๐	ลิบ.ฟ.	๘๓.๐๐	๕,๙๗๖.๐๐			๕,๙๗๖.๐๐	
๑๐	แผ่นพลาสติก	๓๓๘.๐๐	ตร.ม.	๑.๘๐	๕๙๒.๔๐	๐.๕๔	๑๗๑.๗๒	๗๖๔.๑๒	
๑๑	งานตีเส้นจราจร	๘๐.๐๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	๒๓,๒๐๐.๐๐			๒๓,๒๐๐.๐๐	
๑๒	ท่อ คลส Ø 0.80 ม.	๒๐.๐๐	ท่อน	๖๙๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	๑๒๗.๐๐	๒,๕๔๐.๐๐	๑๖,๓๔๐.๐๐	
๑๓	เสาเข็มไม้ Ø 0.15 ยาว 3 เมตร	๕๐.๐๐	ท่อน	๑๑๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๑๔	ป้ายโครงการ(ชั่วคราวและถาวร)								
					๑,๒๗๗,๑๖๐.๖๙		๑๙๗,๘๔๗.๘๕	๑,๔๗๕,๐๐๘.๕๔	