

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑	ชื่อโครงการ   งานก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่		
	พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ของกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชัยนาท สถานที่ก่อสร้าง		
	สถานที่ก่อสร้าง "เขายาย" หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท		
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	จังหวัดชัยนาท	
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท	(เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
๓	ลักษณะงาน		
	โดยสังเขป ๑.งานก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ๒ ชั้น แบบฐานรากเข็ม ขนาดเนื้อที่อาคาร ๓๖๙ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดใหญ่ กรมโยธาธิการ และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย		
	๒.งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ๑ ชั้น แบบฐานรากเข็ม ขนาดเนื้อที่อาคาร ๙๘ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ประกอบด้วย ห้องอาบน้ำรวม ๑ ห้อง ห้องส้วม ๑๒ ห้อง ห้องอาบน้ำแยก ๖ ห้อง ที่ปัสสาวะชาย ๑๐ ช่อง ตามแบบห้องน้ำขนาดใหญ่ กองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย		
	๓.ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน ๓๖ รายการ		
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙,๗๗๗,๐๐๐ บาท	
๕	บัญชีประมาณการราคากลาง		
	๕.๑	แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)	
	๕.๒	แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	
	๕.๓	แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (แบบ ปร.๖)	
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	๖.๑	พ.อ.อ. เหมวิช กล่ำดี	ประธานกรรมการ
		ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	
	๖.๒	นายณรงค์ชัย บานชื่น	กรรมการ
		ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ ( เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)	
	๖.๓	นายธเนศ แพงขารี	กรรมการและเลขานุการ
		ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดชัยนาท ที่ 1952/2560 ลว. 1 สิงหาคม 2560

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน  
 สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดชัยนาท  
 แบบเลขที่ S-59054 ,AR-59237 ,SN-60071 ,E-58253 ,S-59049 ,AR-59234 ,SN-60079 ,EE-58256  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดชัยนาท  
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1		
1	กลุ่มงานที่ 1 โครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ	8,312,000.00	
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		
1.2	งานสถาปัตยกรรม		
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย		
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		
2	กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างและสั่งทำ	1,465,000.00	
2.1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		
2.2	งานตกแต่งภายในอาคาร		
3	กลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์		
3.1	งานภูมิทัศน์		
3.2	งานฝังบริเวณ หรือสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	9,777,000.00	**
	(เก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... พ.อ.อ. เหมวิช กล่ำดี

(พ.อ.อ.เหมวิช กล่ำดี )

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ ..... (นายณรงค์ชัย บานชื่น)

(นายณรงค์ชัย บานชื่น)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... (นายธนศ พงษ์ขารี)

(นายธนศ พงษ์ขารี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

## หมายเหตุ

- ราคากลางและปริมาณดังกล่าว เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลางเท่านั้น
- ผู้เสนอราคาต้องถอดปริมาณงานให้ครบถ้วนอีกครั้ง และจะนำปริมาณงานดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างในการทำงานไม่ได้
- การทำประกาศฯ หากงานพัสดุกำหนดให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้า
- ให้แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทราบ เพื่อปรับค่า factor ให้ถูกต้อง

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดชัยนาท ที่ 1952/2560 ลว. 1 สิงหาคม 2560


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน  
 สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดชัยนาท  
 แบบเลขที่ S-59054 ,AR-59237 ,SN-60071 ,E-58253 ,S-59049 ,AR-59234 ,SN-60079 ,EE-58256  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดชัยนาท  
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 27 หน้า  
 คำนวณราคากลาง เมื่อ 10 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1				
1	กลุ่มงานที่ 1 โครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ				
	1.1 อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดใหญ่ (แบบฐานรากเข็ม)	4,090,176.54	1.2933	5,289,825.32	
	1.2 อาคารห้องน้ำขนาดใหญ่ กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)	2,337,302.36	1.2933	3,022,833.14	
	รวม กลุ่มงานที่ 1 โครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ	6,427,478.90	1.2933	8,312,658.46	
2	กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างและสิ่งทำ				
3	กลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์				
	3.1 งานภูมิทัศน์				
	3.2 งานฝังบริเวณ หรือสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ				
	ส่วนที่ 2				
	ส่วนที่ 3				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 15%				
	- เงินประกันผลงานหัก - %				

รวมเป็นค่าก่อสร้าง 8,312,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(พ.อ.อ.เหมวิช กล้าดี)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายณรงค์ชัย บานชื่น)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธนศ แพงซารี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ





ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดชัยนาท ที่ 1952/2560 ลว. 1 สิงหาคม 2560

อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น

แบบมาตรฐาน

จังหวัดชัยนาท

10 ตุลาคม 2560

แบบเลขที่ S-59049 ,AR-59234 ,SN-60079 ,EE-58256

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 เจาะสำรวจดิน (BORING)	2	จุด	-	-	13,500.00	27,000.00	27,000.00	
	1.2 ขุดดิน	80	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,920.00	7,920.00	
	1.3 เสริมเสี้ยนดิน ขนาด 0.22 x 0.22 x 12.00 ม.	86	ต้น	2,340.00	201,240.00	640.00	55,040.00	256,280.00	
	สกัดหัวเสาเข็ม	86	ต้น	-	-	200.00	17,200.00	17,200.00	
	1.4 ทรายราดนำอัดแน่น	2	ลบ.ม.	264.00	528.00	91.00	182.00	710.00	
	1.5 คอกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	1,934.58	3,869.16	306.00	612.00	4,481.16	
	1.6 คอกรีตโครงสร้าง f'c 210 kg/cm <sup>2</sup> (ทรงกระบอก)	103	ลบ.ม.	2,009.35	206,963.05	485.00	49,955.00	256,918.05	
	1.7 แบบหล่อคอนกรีต	758	ตร.ม.	400.00	303,200.00	-	-	303,200.00	
	ค่าแบบหล่อคอนกรีต	1,083	ตร.ม.	-	-	133.00	144,039.00	144,039.00	
	ค่ายันแบบหล่อคอนกรีต	227	ลบ.ฟ.	300.00	68,100.00	0.00	-	68,100.00	
	เสาเข็ม ขนาด 3" x 3.00 ม.	285	ต้น	40.00	11,400.00	0.00	-	11,400.00	
	ตะปู	271	กก.	30.00	8,130.00	0.00	-	8,130.00	
	1.8 เหล็กเสริม SR - 24 Ø 6 มม.	1,267	กก.	24.06	30,484.02	4.10	5,194.70	35,678.72	
	Ø 9 มม.	380	กก.	22.66	8,610.80	4.10	1,558.00	10,168.80	
	SD - 40 Ø 12 มม.	1,403	กก.	19.62	27,526.86	3.30	4,629.90	32,156.76	
	Ø 16 มม.	4,346	กก.	19.62	85,268.52	3.30	14,341.80	99,610.32	
	Ø 20 มม.	2,534	กก.	19.62	49,717.08	2.90	7,348.60	57,065.68	
	Ø 25 มม.	957	กก.	19.62	18,776.34	2.90	2,775.30	21,551.64	
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	327	กก.	35.83	11,716.41	-	-	11,716.41	
	1.10 พื้น SO	197	ตร.ม.	288.00	56,736.00	40.00	7,880.00	64,616.00	
	1.11 พื้นสำเร็จรูป SOLID PLANK ขนาด 5 ซม. (รับ นน. < 350 กก./ตร.ม.)	377	ตร.ม.	220.00	82,940.00	25.00	9,425.00	92,365.00	
	1.12 เทพื้นหน้า ขนาด 5 ซม. WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.15 ม.	377	ตร.ม.	130.00	49,010.00	30.00	11,310.00	60,320.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นาย นวรัตน์ นิลดี

2.

3.

นาย นวรัตน์ นิลดี





ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดชัยนาท ที่ 1952/2560 ลง. 1 สิงหาคม 2560

อาคารกองร้อยอาสาสมัครชายดินแดน

แบบมาตรฐาน

จังหวัดชัยนาท

10 ตุลาคม 2560

แบบเลขที่ S-59049 ,AR-59234 ,SN-60079 ,EE-58256

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาทำวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่	1,392	แผ่น	56.00	77,952.00	-	-	77,952.00	
	- ครอบเส้นปรี๊มนม	192	แผ่น	30.00	5,760.00	-	-	5,760.00	
	- ครอบโคงตะเข้	78	แผ่น	70.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	- ครอบข้าง	14	แผ่น	46.00	644.00	-	-	644.00	
	- ครอบเปิดจั่ว	3	แผ่น	44.00	132.00	-	-	132.00	
	- ครอบโคงปิดปลาย	6	แผ่น	44.00	264.00	-	-	264.00	
	- เชิงชายและทับเชิงชาย ไม้เทียม 1" x 4" + 1" x 4"	128	ม.	107.00	13,696.00	73.00	9,344.00	23,040.00	
	- แผ่นปิดกันนก PVC. สำเร็จรูป	121	ม.	32.00	3,872.00	10.00	1,210.00	5,082.00	
	- แผ่นปิดรอยต่อ	20	ชุด	550.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	- ชุดติดตั้งครอบโคง	26	ชุด	180.00	4,680.00	-	-	4,680.00	
	- คลิปล็อก	3,368	ชิ้น	8.50	28,628.00	-	-	28,628.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบโคงและตะเข้เส้น	79	ม.	-	-	55.00	4,345.00	4,345.00	
	- ค่าแรงลงหลังคา	597	ตร.ม.	-	-	50.00	29,850.00	29,850.00	
	- เกร็ดไม้เนื้อแข็งระบายอากาศ + มุงสวดกันแมลง	3	ชุด	1,450.00	4,350.00	-	-	4,350.00	
	รวมงานข้อ 2.1							201,187.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- C1 ฝ้าฉาบเรียบ	180	ตร.ม.	67.00	12,060.00	97.00	17,460.00	29,520.00	
	- C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	357	ตร.ม.	230.00	82,110.00	52.00	18,564.00	100,674.00	
	โครงคร่าว T-BAR @ 0.60 x 0.60 ม.								
	- C2 ฝ้าไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาด 3" ตัวร่อง 1 ซม. ภายในกรุตาข่ายกันแมลง โครงคร่าวเหล็ก	173	ตร.ม.	485.00	83,905.00	127.00	21,971.00	105,876.00	
	- ฉนวนป้องกันความร้อนใยแก้ว หนาไม่น้อยกว่า 3"	288	ตร.ม.	110.00	31,680.00	25.00	7,200.00	38,880.00	
	รวมงานข้อ 2.2							274,950.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. พ.อ. นพ. วัลย์

2. 3.  1



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดชัยนาท ที่ 1952/2560 ต.ร. 1 สิงหาคม 2560

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

อาคารกองร้อยยอราษฎร์ดินแดน

แบบมาตรฐาน

จังหวัดชัยนาท


10 ตุลาคม 2560


แบบเลขที่ S-59049 ,AR-59234 ,SN-60079 ,EE-58256

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
2.3 งานผนังและตกแต่ง									
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น	494	ตร.ม.	181.00	89,414.00	89.00	43,966.00	133,380.00	
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	296	ม.	70.00	20,720.00	44.00	13,024.00	33,744.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	866	ตร.ม.	57.00	49,362.00	82.00	71,012.00	120,374.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	148	ตร.ม.	63.00	9,324.00	100.00	14,800.00	24,124.00	
	- ฝ2 ผนังทำผิวทรายล้าง	123	ตร.ม.	267.00	32,841.00	138.00	16,974.00	49,815.00	
	- ฝ3 ผนังทำผิวทรายล้าง	64	ตร.ม.	267.00	17,088.00	138.00	8,832.00	25,920.00	
	- บัวปูนปั้นวงกบหน้าต่าง ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	100	ม.	55.00	5,500.00	60.00	6,000.00	11,500.00	
	- บัวปูนปั้นหัวเสา ขนาด 0.10 x 0.17 ม.	5	ม.	65.00	325.00	80.00	400.00	725.00	
	รวมงานข้อ 2.3							399,582.00	
2.4 งานพื้นและตกแต่ง									
	- พ 1 พื้นผิวขัดหยาบ	490	ตร.ม.	-	-	30.00	14,700.00	14,700.00	
	- พ2 พื้นทำผิวหินขัดหล่อที่ แบ่งเส้น PVC.	357	ตร.ม.	310.00	110,670.00	153.00	54,621.00	165,291.00	
	รวมงานข้อ 2.4							179,991.00	
2.5 งานประตู - หน้าต่าง									
	- ป 1 (เหล็ก)	1	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
	- ป 2 (ไม้เนื้อแข็ง)	1	ชุด	5,960.00	5,960.00	-	-	5,960.00	
	- ป 3 (ไม้เนื้อแข็ง)	3	ชุด	10,800.00	32,400.00	-	-	32,400.00	
	- ป 4 (ลวดตาข่ายขมเป็ยกปูน)	1	ชุด	3,030.00	3,030.00	-	-	3,030.00	
	- ป 1 (อลูมิเนียม)	50	ชุด	7,120.00	356,000.00	-	-	356,000.00	
	- ป 2 (ลวดตาข่ายขมเป็ยกปูน)	2	ชุด	2,850.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	รวมงานข้อ 2.5							416,890.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. พ.อ. วิชาญ ภาณุ

2. 

3. 

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดชัยนาท ที่ 1952/2560 ลว. 1 สิงหาคม 2560  
อาคารกึ่งอสังหาริมทรัพย์  
แบบมาตรฐาน  
จังหวัดชัยนาท  
10 ตุลาคม 2560

แบบเลขที่ S-59049 ,AR-59234 ,SN-60079 ,FE-58256

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
2.6 งานบันได									
	บันได ST-1 (ซ้าย-ขวา)								
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวกรวดล้าง	62	ม.	260.00	16,120.00	99.00	6,138.00	22,258.00	
	- จุกบันไดเจาะร่อง	62	ม.	135.00	8,370.00	130.00	8,060.00	16,430.00	
	- ขานพักทำผิวกรวดล้าง	6	ตร.ม.	260.00	1,560.00	99.00	594.00	2,154.00	
	- ราวจับบันไดก่ออิฐครึ่งแผ่นปูนเรียบทำผิวกรวดล้าง	32	ม.	2,100.00	67,200.00	-	-	67,200.00	
	พร้อมมือจับ สแตนเลส Ø 3"								
รวมงานข้อ 2.6									
								108,042.00	
2.7 งานทาสี									
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายนอก	736	ตร.ม.	55.00	40,480.00	30.00	22,080.00	62,560.00	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายใน	397	ตร.ม.	50.00	19,850.00	30.00	11,910.00	31,760.00	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายใน (ทาฝ้า)	319	ตร.ม.	37.00	11,803.00	30.00	9,570.00	21,373.00	
	- สีน้ำมันทาไม้	177	ตร.ม.	57.00	10,089.00	45.00	7,965.00	18,054.00	
	- น้ำยากันเชื้อรา (ซิลิโคน)	275	ตร.ม.	30.00	8,250.00	20.00	5,500.00	13,750.00	
รวมงานข้อ 2.7									
								147,497.00	
2.8 งานเบ็ดเตล็ด									
	- เติมน้ำท่อ PVC. ระบบกำจัดปลวกพร้อมอินทรีย์ยา (ตามแนวลาก)	270	ตร.ม.	160.00	43,200.00	-	-	43,200.00	
	- อัดน้ำยาไล่ยุงกำจัดปลวก (พื้นรอบอาคาร)	306	ตร.ม.	80.00	24,480.00	-	-	24,480.00	
	- ป้ายชื่อหน้าห้อง	5	ชุด	450.00	2,250.00		-	2,250.00	
	- งานห้อยถังล้างจาน								
	- ผนังเหล็ก DB Ø 16 @ 0.15 ม. กรูวดตาข่ายขมมเปียกปูน	31	ตร.ม.	950.00	29,450.00	138.00	4,278.00	33,728.00	
	- ขนาค 2" โครงเหล็กกล่อง ขนาด 2" x 2" ทาสีน้ำมัน								
	- ฝ้าเพดานเหล็ก DB Ø 16 @ 0.15 ม. กรูวดตาข่ายขมมเปียกปูน	8	ตร.ม.	950.00	7,600.00	138.00	1,104.00	8,704.00	
	- ขนาค 2" โครงเหล็กกล่อง ขนาด 2" x 2" ทาสีน้ำมัน								
รวมงานข้อ 2.8									
								112,362.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นาย น. น. น.

2.

3.

นาย น. น. น.

อาคารกองร้อยอาสาสมัครชาติมณฑล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

หมายเลข S-59049 ,AR-59234 ,SN-60079 ,EE-58256

คำนำวนราคากลาง เมื่อวัน

10 ตุลาคม 2560

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. M.D.O. / 1402/19

A hand-drawn diagram of a triangle. A vertical dashed line is drawn from the top vertex to the base. A horizontal dashed line is drawn from the left vertex to the vertical dashed line, forming a right angle at the intersection point.

3.  $\frac{1}{2}$



อาคารกองร้อยอาสาสมัครชาติินแดน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สิ่งมหัศจรรย์ในนา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

10 ตุลาคม 2560

คำนำของรศ.กลาง เพื่อวันที่

แบบเลขที่ S-59049 ,AR-59234 ,SN-60079 ,EE-58256

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. M.D.D. 1425 2/2/16

2. 

3.  $\sqrt{2}$



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดชัยนาท ที่ 1952/2560 ลว. 1 สิงหาคม 2560

อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน

แบบมาตรฐาน

จังหวัดชัยนาท

แบบเลขที่ S-59049 ,AR-59234 ,SN-60079 ,EE-58256

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

10 ตุลาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
4.1	แผงวงจรย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ LP								
	- LOAD CENTER 18 CIRCUIT 60AT 3P IC 25 kA	1	Set	13,050.00	13,050.00	1,200.00	1,200.00	14,250.00	
	- MINIATURE 25AT 1P IC 6 kA	2	Set	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- MINIATURE 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	5	Set	1,743.00	8,715.00	36.00	180.00	8,895.00	
	- MINIATURE 16AT 1P IC 6 kA	5	Set	189.00	945.00	36.00	180.00	1,125.00	
	- GROUND SYSTEM	1	Set	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมงานข้อ 4.1							27,720.00	
4.2	ท่อร้อยสายไฟ								
	- upvc 1/2" (15 mm)	600	m	15.00	9,000.00	18.00	10,800.00	19,800.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	450.00	450.00	540.00	540.00	990.00	
	รวมงานข้อ 4.2							20,790.00	
4.3	สายไฟฟ้า								
	- IEC01 25 sq.mm.	92	m	84.00	7,728.00	23.00	2,116.00	9,844.00	
	- IEC01 2.5 sq.mm.	2,073	m	8.00	16,584.00	7.00	14,511.00	31,095.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	4,040.00	4,040.00	2,494.00	2,494.00	6,534.00	
	รวมงานข้อ 4.3							47,473.00	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100-125 มม.	36	Set	650.00	23,400.00	115.00	4,140.00	27,540.00	
	หลอด LED BLUE ขั้ว E27 ขนาด 7 W 600 ลูเมน ให้แสงแสด								
	COOL WHITE ติดฝังฝ้าเพดาน								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นาย ภูมิ ภูมิ

2. นาย ภูมิ ภูมิ

3. นาย ภูมิ ภูมิ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดชัยนาท ที่ 1952/2560 ต.ร. 1 สิงหาคม 2560

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบมาตรฐาน  
จังหวัดชัยนาท

แบบเลขที่ S-59049 ,AR-59234 ,SN-60079 ,EE-58256

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

10 ตุลาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กพับลิ้อย หลอด LED TUBE 20W ให้แสงแบบ COOL WHITE 1600 ลูเมน ติดเพดาน	14	Set	885.00	12,390.00	135.00	1,890.00	14,280.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์แบบทรงกลมนิยม ขนาด 0.30 x 1.20 ม. พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า 87% (คณะกรรมการของอบจ.ชัยนาทรับรองตัว หลอด LED TUBE 2-20W ให้แสงแบบ COOL WHITE 2 x 1600 ลูเมน ติดตั้งฝ้าเพดาน	10	Set	2,720.00	27,200.00	135.00	1,350.00	28,550.00	
	รวมงานข้อ 4.4								
								70,370.00	
	4.5 สวิตช์แล้วแต่รับ								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A , 250 V พร้อมฝาครอบพลาสติก	15	Set	60.00	900.00	80.00	1,200.00	2,100.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	54	Set	176.00	9,504.00	90.00	4,860.00	14,364.00	
	รวมงานข้อ 4.5								
								16,464.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายอ. นวรัตน์ กสิณ

2.

3.







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดชัยนาท ที่ 1952/2560 ลว. 1 สิงหาคม 2560

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน  
จังหวัดชัยนาท  
จังหวัดชัยนาท

10 ตุลาคม 2560

แบบเลขที่ S-59054 ,AR-59237 ,SN-60071 ,E-58253

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 ขุดดิน	25	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,475.00	2,475.00	
	1.2 เสาค้ำเหล็กเชื่อมตลับ ขนาด 0.22 x 0.22 x 12.00 ม.	24	ต้น	2,340.00	56,160.00	640.00	15,360.00	71,520.00	
	สกัดหัวเสาเข็ม	24	ต้น	-	-	200.00	4,800.00	4,800.00	
	1.3 ทราयरัดน้ำอัดแน่น	8	ลบ.ม.	264.00	2,112.00	91.00	728.00	2,840.00	
	1.4 คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,934.58	967.29	306.00	153.00	1,120.29	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงระบอก)	31	ลบ.ม.	2,009.35	62,289.85	485.00	15,035.00	77,324.85	
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงระบอก) ผสมกันซึม	8	ลบ.ม.	2,109.35	16,874.80	485.00	3,880.00	20,754.80	
	1.7 แบบหล่อคอนกรีต	306	ตร.ม.	400.00	122,400.00	-	-	122,400.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	383	ตร.ม.	-	-	133.00	50,939.00	50,939.00	
	ค่ายันแบบหล่อคอนกรีต	92	ลบ.ฟ.	300.00	27,600.00	0.00	-	27,600.00	
	ตะปู	96	กก.	18.00	1,728.00	0.00	-	1,728.00	
	1.8 เหล็กเสริม SR - 24 Ø 6 มม.	527	กก.	24.06	12,679.62	4.10	2,160.70	14,840.32	
	SD - 40 Ø 12 มม.	733	กก.	22.60	16,565.80	4.10	3,005.30	19,571.10	
	Ø 16 มม.	963	กก.	19.62	18,894.06	3.30	3,177.90	22,071.96	
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	725	กก.	19.62	14,224.50	3.30	2,392.50	16,617.00	
	1.10 ตะแกรง WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.20 ม.	88	กก.	35.83	3,153.04	-	-	3,153.04	
	1.11 งานเหล็กรูปพรรณ	61	ตร.ม.	55.00	3,355.00	5.00	305.00	3,660.00	
	C-125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	924	กก.	26.00	24,024.00	10.00	9,240.00	33,264.00	
	C-100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	2,250	กก.	26.00	58,500.00	10.00	22,500.00	81,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. น.อ.อ. สมยศ นริส

2. 

3. น.อ.อ. 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดชัยนาท ที่ 1952/2560 ลว. 1 สิงหาคม 2560

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน  
จังหวัดชัยนาท  
จังหวัดชัยนาท  
10 ตุลาคม 2560

แบบเลขที่ S-59054 ,AR-59237 ,SN-60071 ,E-58253

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
PL 6 มม.		24	กก.	23.00	552.00	10.00	240.00	792.00	
1.12 ทาสีกันสนิม		276	ตร.ม.	40.00	11,040.00	35.00	9,660.00	20,700.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							599,171.36	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ๑๗.๐๑/๒๖๖๖ กส.๑๗

2. 

3. 

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดชัยนาท ที่ 1952/2560 ลว. 1 สิงหาคม 2560

อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

แบบเลขที่ S-59054 ,AR-59237 ,SN-60071 ,E-58253

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

10 ตุลาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา		รวม					84,037.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน		รวม					76,854.00	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง		รวม					286,518.00	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง		รวม					45,102.00	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง		รวม					110,340.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์		รวม					234,125.00	
	2.7 งานทาสี		รวม					31,820.00	
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด		รวม					20,280.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							889,076.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. น.อ. นวรัตน์ กรินทร์

2.

3.

น.อ. นวรัตน์

## แบบแสดงรายการ การปฏิบัติงาน และราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดชัยนาท ที่ 1952/2560 ลว. 1 สิงหาคม 2560

อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

10 ตุลาคม 2560

แบบเลขที่ S-59054 ,AR-59237 ,SN-60071 ,E-58253

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ				รวมค่าวัสดุและ		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน		
	2.1 งานหลังคา									
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่	508	แผ่น	56.00	28,448.00	-	-	28,448.00		
	- ครอบสันปริมม	50	แผ่น	30.00	1,500.00	-	-	1,500.00		
	- ครอบโค้งตะขี้	47	แผ่น	70.00	3,290.00	-	-	3,290.00		
	- ครอบข้าง	19	แผ่น	46.00	874.00	-	-	874.00		
	- ครอบปิดजू	2	แผ่น	44.00	88.00	-	-	88.00		
	- ครอบโค้งปิดปลาย	4	แผ่น	44.00	176.00	-	-	176.00		
	- เบิงชายและทับเบิงชาย ไม้เทียม 1" x 4" + 1" x 4"	82	ม.	107.00	8,774.00	73.00	5,986.00	14,760.00		
	- แผ่นปิดกันฝน PVC. สำเร็จรูป	72	ม.	32.00	2,304.00	10.00	720.00	3,024.00		
	- แผ่นปิดรอยต่อ	8	ชุด	550.00	4,400.00	-	-	4,400.00		
	- ชุดติดตั้งครอบโค้ง	10	ชุด	180.00	1,800.00	-	-	1,800.00		
	- คลิปล็อก	1,262	ชิ้น	8.50	10,727.00	0.00	-	10,727.00		
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันและตะขี้สัน	32	ม.	-	-	55.00	1,760.00	1,760.00		
	- ค่าแรงมุงหลังคา	218	ตร.ม.	-	-	50.00	10,900.00	10,900.00		
	- เกร็ดไม้เนื้อแข็งระบายอากาศ + มุงลวดกันแมลง	2	ชุด	1,145.00	2,290.00	-	-	2,290.00		
	รวมงานข้อ 2.1							84,037.00		
	2.2 งานฝ้าเพดาน									
	- ฝ 1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ขยัดกันความชื้น	98	ตร.ม.	260.00	25,480.00	52.00	5,096.00	30,576.00		
	โครงคร่าว T-BAR @ 0.60 x 0.60 ม.									
	- ฝ 2 ฝ้าไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาด 3" สีเงินร่อง 1 ซม.	54	ตร.ม.	485.00	26,190.00	127.00	6,858.00	33,048.00		
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี + ภายใต้มุงลวดตาข่ายกันแมลง									
	- ฉนวนป้องกันความร้อนในฝ้า หนาไม่น้อยกว่า 3"	98	ตร.ม.	110.00	10,780.00	25.00	2,450.00	13,230.00		
	รวมงานข้อ 2.2							76,854.00		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. *พ.อ. นพ. น. น.*2. *พ.อ. น. น.*3. *พ.อ. น. น.*



## แบบแสดงรายการการ ประมาณงาน และราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดชัยนาท ที่ 1952/2560 ล. 1 สิงหาคม 2560

อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

แบบเลขที่ S-59054 ,AR-59237 ,SN-60071 ,E-58253

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

10 ตุลาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	2.3 งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น	211	ตร.ม.	181.00	38,191.00	89.00	18,779.00	56,970.00	
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	127	ม.	70.00	8,890.00	44.00	5,588.00	14,478.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	421	ตร.ม.	57.00	23,997.00	82.00	34,522.00	58,519.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ เซาะร่องฝังเส้น PVC. ขนาด 1 ซม. ๑ 0.30 ม.	25	ตร.ม.	60.00	1,500.00	113.00	2,825.00	4,325.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	42	ตร.ม.	63.00	2,646.00	100.00	4,200.00	6,846.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	293	ตร.ม.	252.00	73,836.00	166.00	48,638.00	122,474.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	22	ตร.ม.	252.00	5,544.00	166.00	3,652.00	9,196.00	
	- ผนังทำผิวทรายล้าง	6	ตร.ม.	267.00	1,602.00	138.00	828.00	2,430.00	
	- ผนังไม้อัดซีเมนต์ 6"	20	ตร.ม.	495.00	9,900.00	69.00	1,380.00	11,280.00	
	รวมงานข้อ 2.3							286,518.00	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง								
	- พ 1 พื้นผิวขัดหยาบ	53	ตร.ม.	-	-	30.00	1,590.00	1,590.00	
	- พ2 พื้นบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	94	ตร.ม.	286.00	26,884.00	158.00	14,852.00	41,736.00	
	- พ3 พื้นบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	4	ตร.ม.	286.00	1,144.00	158.00	632.00	1,776.00	
	รวมงานข้อ 2.4							45,102.00	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป 1 (ไม้เนื้อแข็ง)	18	ชุด	5,780.00	104,040.00	-	-	104,040.00	
	- ป 2 (PVC.)	1	ชุด	2,950.00	2,950.00	-	-	2,950.00	
	- น1 (อลูมิเนียม)	1	ชุด	3,350.00	3,350.00	-	-	3,350.00	
	รวมงานข้อ 2.5							110,340.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดชัยนาท ที่ 1952/2560 ลว. 1 สิงหาคม 2560

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

อาคารอเนกประสงค์  
จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

10 ตุลาคม 2560

แบบเลขที่ S-59054 ,AR-59237 ,SN-60071 ,E-58253

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
2.6 งานสุขภัณฑ์	- โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	12	ชุด	3,250.00	39,000.00	450.00	5,400.00	44,400.00	
	- สายชำระ	12	ชุด	620.00	7,440.00	35.00	420.00	7,860.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบฝังผนัง	12	ชุด	260.00	3,120.00	120.00	1,440.00	4,560.00	
	- อ่างล้างหน้า คสล. กว้าง 0.60 ม. ผู้ใช้กระเบื้องเซรามิค	7	ม.	2,380.00	16,660.00	450.00	3,150.00	19,810.00	
	- กระโถนเงาเหล็ก หนา 6 มม.	86	ตร.ฟ.	140.00	12,040.00	70.00	6,020.00	18,060.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	10	ชุด	10,400.00	104,000.00	450.00	4,500.00	108,500.00	
	- แผงกั้นปัสสาวะชาย	9	ชุด	1,300.00	11,700.00	170.00	1,530.00	13,230.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	6	ชุด	750.00	4,500.00	70.00	420.00	4,920.00	
	- ที่ใส่สบู่ แบบฝังผนัง	6	ชุด	280.00	1,680.00	120.00	720.00	2,400.00	
	- ราวแขวนผ้า	6	ชุด	480.00	2,880.00	70.00	420.00	3,300.00	
	- ก๊อกน้ำ	13	ชุด	320.00	4,160.00	25.00	325.00	4,485.00	
	- ก๊อกน้ำส้วม	8	ชุด	300.00	2,400.00	25.00	200.00	2,600.00	
รวมงานข้อ 2.6								234,125.00	
2.7 งานทาสี	- สีน้ำอะคริลิก 100% ทากายนอก	130	ตร.ม.	55.00	7,150.00	34.00	4,420.00	11,570.00	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ทากายใน	12	ตร.ม.	50.00	600.00	30.00	360.00	960.00	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ทากายใน (ทาฝ้า)	98	ตร.ม.	37.00	3,626.00	30.00	2,940.00	6,566.00	
	- สีมันมหาไม้	112	ตร.ม.	57.00	6,384.00	45.00	5,040.00	11,424.00	
	- นํายกกันเชื้อรา (ซิลิโคน)	26	ตร.ม.	30.00	780.00	20.00	520.00	1,300.00	
รวมงานข้อ 2.7								31,820.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. พ.อ. นวรัตน์ กลิ่น

2.

3.

ก. นวรัตน์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดชัยนาท ที่ 1952/2560 ลว. 1 สิงหาคม 2560  
อาคารกองร้อยอาสาสมัครติดแดน  
จังหวัดชัยนาท  
จังหวัดชัยนาท  
10 ตุลาคม 2560

แบบเลขที่ S-59054 ,AR-59237 ,SN-60071 ,E-58253

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	2.8 งานเปิดตลิ่ง								
	- เดินท่อ PVC. ระบบกำจัดปลวกพร้อมอัดน้ำยา	98	ตร.ม.	160.00	15,680.00	-	-	15,680.00	
	- อัดน้ำยาลงดินกำจัดปลวก (เพิ่มรอบอาคาร)	53	ตร.ม.	80.00	4,240.00	-	-	4,240.00	
	- แร้วร่องระบาย กว้าง 0.15 ม. ลึก 0.05 ม. จากระดับพื้น	9	ตร.ม.	-	-	40.00	360.00	360.00	
	รวมงานข้อ 2.8							20,280.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1. *พ.อ. พงษ์ ภิรมย์* 2. *[Signature]* 3. *[Signature]*





[illegible]

นางสาวสุภาวดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แบบเลขที่ S-59054 ,AR-59237 ,SN-60071 ,E-58253

10 ตุลาคม 2560

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

[illegible]

คณะกรรมาธิการกำหนดราคากลาง

1. मादो. मन्त्रो. मन्त्रो.

2.

2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดชัยนาท ที่ 1952/2560 ลว. 1 สิงหาคม 2560

อาคารก่องมืองอสาธาณดินแดน

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

แบบเลขที่ S-59054 ,AR-59237 ,SN-60071 ,E-58253

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

10 ตุลาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมตัววัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	3.2 งานเดินท่อประปา ท่อ PVC 13.5								
	- ขนาด Dia. 3/4"	80	เมตร	16.00	1,280.00	30.00	2,400.00	3,680.00	
	- ขนาด Dia. 1"	68	เมตร	25.00	1,700.00	30.00	2,040.00	3,740.00	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	20	เมตร	42.00	840.00	30.00	600.00	1,440.00	
	- ขนาด Dia. 2"	20	เมตร	65.00	1,300.00	40.00	800.00	2,100.00	
	ข้อต่อ ข้ององต่างๆ	1	รวม	2,560.00	2,560.00	768.00	768.00	3,328.00	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม	1,536.00	1,536.00	461.00	461.00	1,997.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำลั้ญลักษณ์ท่อ	1	รวม	512.00	512.00	154.00	154.00	666.00	
	STOP VALVE ขนาด 1/2"	24	อัน	250.00	6,000.00	50.00	1,200.00	7,200.00	
	ก๊อกล้น ขนาด 1/2"	21	อัน	120.00	2,520.00	50.00	1,050.00	3,570.00	
	ประตุน้ำ - ขนาด Dia. 3/4"	1	เครื่อง	264.00	264.00	150.00	150.00	414.00	
	ขนาด Dia. 1"	4	เครื่อง	384.00	1,536.00	200.00	800.00	2,336.00	
	ขนาด Dia. 1 1/2"	1	เครื่อง	656.00	656.00	300.00	300.00	956.00	
	ขนาด Dia. 2"	4	เครื่อง	1,048.00	4,192.00	400.00	1,600.00	5,792.00	
	ประตุน้ำก้นกลับ CHECK VALVE ขนาด Dia. 1"	1	เครื่อง	384.00	384.00	200.00	200.00	584.00	
	ประตุน้ำลูกลอย CHECK VALVE ขนาด Dia. 1"	1	เครื่อง	384.00	384.00	200.00	200.00	584.00	
	มาตรวัดน้ำ ขนาด Dia. 3/4"	1	เครื่อง	1,135.00	1,135.00	150.00	150.00	1,285.00	
	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 200 ลิตรที่ 25 เมตร สูง 200 ลิตร	1	ชุด	131,250.00	131,250.00	10,000.00	10,000.00	141,250.00	
	ถังเก็บน้ำใต้ดิน ความจุ 16.00 ลบ.ม.	1	ถัง	118,500.00	118,500.00	39,500.00	39,500.00	158,000.00	
	ถังบำบัดน้ำเสีย ภาระ-การรองรับอากาศ 15 ลบ.ม./วัน	1	ชุด	180,000.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	225,000.00	
	รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 ม. ฝา คสล.	54	เมตร	1,029.00	55,566.00	451.00	24,354.00	79,920.00	
	บ่อพัก คสล.	3	บ่อ	3,772.00	11,316.00	1,359.00	4,077.00	15,393.00	
	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร	30	เมตร	549.00	16,470.00	187.00	5,610.00	22,080.00	
	รวมงานข้อ 3.2							681,315.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. *นาย.อ.อ. /นาย.อ.อ. /นาย.อ.อ.*

2. *[Signature]*

3. *[Signature]*





แบบแสดงรายการการ ประมาณงาน และราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดชัยนาท ที่ 1952/2560 ลว. 1 สิงหาคม 2560

อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่ S-59054 ,AR-59237 ,SN-60071 ,E-58253

10 ตุลาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	4.1 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ LP								
	- 4 วงจร พร้อมเมน 16AT-2P IC 10 kA	1	Set	2,730.00	2,730.00	500.00	500.00	3,230.00	
	- MINIAUTURE CB 16AT-1P IC 6 kA	3	Set	189.00	567.00	36.00	108.00	675.00	
	รวมงานข้อ 4.1							3,905.00	
	4.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- UPVC 3/4"	3	M	18.00	54.00	22.00	66.00	120.00	
	- UPVC 1/2"	150	M	15.00	2,250.00	18.00	2,700.00	4,950.00	
	- ACCESSORIES	1	Lot	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	
	รวมงานข้อ 4.2							5,570.00	
	4.3 สายไฟฟ้า								
	- 2.5 SQ.MM.IEC01	335	M	8.00	2,680.00	7.00	2,345.00	5,025.00	
	- 4 SQ.MM.IEC01	45	M	14.00	630.00	10.00	450.00	1,080.00	
	- 10 SQ.MM.IEC01	5	M	40.00	200.00	16.00	80.00	280.00	
	- ACCESSORIES	1	Lot	100.00	100.00	140.00	140.00	240.00	
	รวมงานข้อ 4.3							6,625.00	
	4.4 ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100-125 มม. หลอด LED BLUB ขั้ว E27 ขนาด 7 W 600 ลูเมน ให้แสงแบบ WARM WHITE	24	Set	650.00	15,600.00	115.00	2,760.00	18,360.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กพื้นปลี้อย หลอด LED TUBE 20W ให้แสงแบบ WARM WHITE 1,600 ลูเมน	8	Set	885.00	7,080.00	115.00	920.00	8,000.00	
	รวมงานข้อ 4.4							26,360.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. พ.อ. นพ. นล

2. พ.อ. นพ. นล

3. พ.อ. นพ. นล



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดชัยนาท ที่ 1952/2560 ลว. 1 สิงหาคม 2560

อาคารกองร้อยอาสาสมัครจิตอาสา

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

แบบเลขที่ S-59054 ,AR-59237 ,SN-60071 ,E-58253

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

10 ตุลาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	4.5 ลิวิตซ์แล้วแต่รับ								
	- ลิวิตซ์เดี่ยว 16A , 250 V พร้อมฝาครอบพลาสติก	8	Set	60.00	480.00	80.00	640.00	1,120.00	
	รวมงานข้อ 4.5							1,120.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. 94.88 / 110.00 / 110.00

2. 110.00 / 110.00 / 110.00

3. 110.00 / 110.00 / 110.00



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดชัยนาท ที่ 1952/2560 ลว. 1 สิงหาคม 2560

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดชัยนาท

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดชัยนาท

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อ 10 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1				
1	กลุ่มงานที่ 1 โครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ				
2	กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างและสิ่งทำ	1,369,365.00	1.0700	1,465,220.55	
3	กลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์				
	ส่วนที่ 2				
	ส่วนที่ 3				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 15%				
	- เงินประกันผลงานหัก - %				

รวมเป็นค่าก่อสร้าง 1,465,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... (พ.อ.อ.เหมวิช กล้าดี)

ประธานกรรมการ

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ ..... (นายณรงค์ชัย บานชื่น)

กรรมการ

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... (นายธนศ แพงซารี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดชัยนาท ที่ 1952/2560 ลว. 1 สิงหาคม 2560

อาคารกองร้อยอาสาสมัครติดนศน

แบบมาตรฐาน

จังหวัดชัยนาท

แบบเลขที่ -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

10 ตุลาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
ก	งานครุภัณฑ์								
	ห้องสำนักงาน								
	- โต๊ะและโตะต่อข้างวางคอมพิวเตอร์	2	ชุด	5,450.00	10,900.00	-	-	10,900.00	
	- ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	2	ตู้	3,900.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	2	ตัว	3,600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- เก้าอี้มูติดต่อ	2	ตัว	750.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ตู้เหล็ก 2 บาน	2	ตู้	5,200.00	10,400.00	-	-	10,400.00	
	- เก้าอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง	2	แถว	6,400.00	12,800.00	-	-	12,800.00	
	ชุดทำงานเจ้าหน้าที่							0.00	
	- โต๊ะทำงานขนาดไม่ต่ำกว่า 120x60x75 ซม.	8	ตัว	3,400.00	27,200.00	-	-	27,200.00	
	- ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	8	ตู้	3,900.00	31,200.00	-	-	31,200.00	
	- โต๊ะคอมพิวเตอร์	8	ตัว	2,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- ตู้เหล็ก 2 บาน	8	ตู้	5,200.00	41,600.00	-	-	41,600.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	8	ตัว	3,600.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
	รวม				195,400.00			195,400.00	
ข	ห้องวิทยุ								
	- โต๊ะทำงานขนาดไม่ต่ำกว่า 120x60x75 ซม.	1	ตัว	2,355.00	2,355.00	-	-	2,355.00	
	- ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	1	ตู้	3,900.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
	- โต๊ะคอมพิวเตอร์	1	ตัว	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	- ตู้เหล็ก 2 บาน	1	ตู้	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	1	ตัว	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	รวม				18,455.00			18,455.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ๖๖๐ นาย นส

2. 

3. ๖/๓๗ นส



## แบบแสดงรายการ ประมาณงาน และราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดชัยนาท ที่ 1952/2560 ลว. 1 สิงหาคม 2560

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

10 ตุลาคม 2560

แบบมาตรฐาน  
จังหวัดชัยนาท

แบบเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
ค	ห้องคลังอาวุธ								
	- โต๊ะทำงานขนาดไม่ต่ำกว่า 120x60x75 ซม.	1	ตัว	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	- ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	1	ตู้	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	- โต๊ะคอมพิวเตอร์	1	ตัว	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ตู้เหล็ก 2 บาน	1	ตู้	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	1	ตัว	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	รวม				19,400.00			19,400.00	
ง	โรงนอน								
	- เตียงนอน 2 ชั้น	40	หลัง	7,600.00	304,000.00	-	-	304,000.00	
	- ตู้เสื้อผ้า (เหล็ก)	40	ตู้	5,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	รวม				504,000.00			504,000.00	
จ	ห้องประชุม								
	- โต๊ะกลมประชุมขนาดไม่ต่ำกว่า 180x75x75 ซม.	1	ตัว	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- เก้าอี้เอนกประสงค์	12	ตัว	750.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	รวม				12,000.00			12,000.00	
สรุปอื่นๆ									
	- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที	1	เครื่อง	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	5	ชุด	16,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	5	เครื่อง	4,300.00	21,500.00	-	-	21,500.00	
	- เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งได้ครั้งละ 20 แผ่น	1	เครื่อง	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA - 0.4f 2,500 ANSI LUMENS	1	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- จอรับภาพชนิดมอดูร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	1	จอ	10,400.00	10,400.00	-	-	10,400.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวนขนาด 26,000 บีทียู	4	เครื่อง	36,200.00	144,800.00	-	-	144,800.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ... ๙๔.๑. 1๔๖๕ ...

2. ...

3. ...

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดชัยนาท ที่ 1952/2560 ลว. 1 สิงหาคม 2560

อาคารกองร้อยอาสาสมัครที่ดินแดน

แบบมาตรฐาน

จังหวัดชัยนาท

แบบเลขที่ -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

10 ตุลาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ครุภัณฑ์อื่นๆ (ต่อ)								
	- พัฒนาระบบโครงคาน้ำ ขนาด 16 นิ้ว	42	เครื่อง	1,100.00	46,200.00	345.00	14,490.00	60,690.00	
	- ชุดพาริตซ์ แบบเครื่องจักรจากชุดलय จำนวน 6 ชิ้น	3	ชุด	30,640.00	91,920.00	-	-	91,920.00	
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ แบบที่ 2	2	ชุด	27,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
	- เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	1	เครื่อง	14,800.00	14,800.00	-	-	14,800.00	
	รวม				605,620.00			620,110.00	
	รวมหมวดครุภัณฑ์				1,354,875.00		14,490.00	1,369,365.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นาย 123456789

2.

123456789

3.

123456789

รายละเอียดวงงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน  
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดชัยนาท  
วงงาน 12 วง  
ระยะเวลาดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 270 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 5 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่່าจ้าง จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- ทำการส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าของสัญญานี้แล้ว
  - วางผังบริเวณอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ปรับพื้นที่อาคารแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 8 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่່าจ้าง จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดใหญ่ (แบบฐานรากเข็ม)
- ขุดดินทำฐานรากอาคาร แล้วเสร็จ
  - ก่อสร้างเสาต่อม่ออาคาร แล้วเสร็จ
  - ก่อสร้างคานคอดิน เสาชั้นที่ 1 คานชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
  - ก่อสร้างพื้น คสล. ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 7 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่່าจ้าง จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดใหญ่ (แบบฐานรากเข็ม)
- ก่อสร้างเสาชั้นที่ 2 คานอะเส คสล. แล้วเสร็จ
  - ก่อสร้างพื้น คสล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
  - ก่อสร้างโครงหลังคา แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 4 เป็นเงินร้อยละ 6 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่່าจ้าง จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดใหญ่ (แบบฐานรากเข็ม)
- ติดตั้งวัสดุผนังหลังคา ร้อยละ 80 แล้วเสร็จ
  - ก่ออิฐผนัง ร้อยละ 90 แล้วเสร็จ
  - เดินท่อประปาภายในอาคาร ร้อยละ 50 แล้วเสร็จ
  - เดินสายไฟภายในอาคาร ร้อยละ 50 แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ผอ. 100.100.100.100 2. ผอ. 100.100.100.100 3. ผอ. 100.100.100.100





- งวดที่ 10 เป็นเงินร้อยละ 5 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง  
จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้  
อาคารห้องน้ำขนาดใหญ่ กองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดใหญ่ (แบบฐานรากเข็ม)  
- ฉาบผนัง ร้อยละ 90 แล้วเสร็จ  
- ติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง ร้อยละ 90 แล้วเสร็จ  
- ปูกระเบื้องพื้น ร้อยละ 90 แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 210 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 11 เป็นเงินร้อยละ 5 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง  
จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้  
อาคารห้องน้ำขนาดใหญ่ กองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดใหญ่ (แบบฐานรากเข็ม)  
- ติดตั้งบานประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จ  
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ  
- ทาสีภายในและภายนอกอาคาร ร้อยละ 90 แล้วเสร็จ  
- เดินสายไฟภายในอาคาร ร้อยละ 90 แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 240 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 12 เป็นเงินร้อยละ 35 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง  
จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้  
อาคารห้องน้ำขนาดใหญ่ กองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดใหญ่ (แบบฐานรากเข็ม)  
- เชื่อมต่อเมนประปา, ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
- ทดสอบระบบประปา, ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
- ทำการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานที่เหลือ ตามรูปแบบทั้งหมด เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง  
ครบถ้วน ตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ และทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อย  
- งานครุภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 270 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หมายเหตุ - เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จก่อน สามารถส่งมอบงานงวดนั้นเพื่อ  
รับเงินค่าจ้างได้ โดยไม่ต้องส่งงานเรียงตามงวด ยกเว้นงานงวดสุดท้ายให้เบิกใน ลำดับท้ายสุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ท.อ.อ. เหมรักษ์ กสิกุล 2. [Signature] 3. วิ.อ. เ.น