

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานพื้นคอนกรีตวัดบางนางเกรง ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....จำนวน.....๔๙๖,๐๐๐.-.....บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ปรับปรุงซ่อมแซมลานพื้นคอนกรีต วัดบางนางเกรง ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๗.....มีนาคม.....๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๔๙๖,๐๐๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศรายุทธ์ ไชยกอง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

๖.๒ นางกัญญารัตน์ วัฒนธรรม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

๖.๓ นายณฤชิต มีศรี ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.บางด้วน

แบบประมาณการงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานพื้นคอนกรีต
 สถานที่ดำเนินการ.....บริเวณวัดบางนางเกรง หมู่ที่ 4 ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
 เจ้าของงาน.....ออกแบบและรายการ
 แบบเลขที่.....
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน.....2.....แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่.....7.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ราคางาน ต้นทุน	Factor F	รวมค่า ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาน พื้นคอนกรีต บริเวณวัดบางนาง หมู่ที่ 4	364,170.00	1.3630	496,363.71	เงินล่วงหน้าจ่าย.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....% เงินประกันผลงาน หัก.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....% กำหนดระยะเวลาแล้ว เสร็จภายใน.....วัน
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				496,363.71	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)			496,000.00	

ผู้ประมาณราคา

และตรวจสอบแบบ.....

(นายณฤชิต มีศรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(1).....ประธานกรรมการ
 (นายศรายุทธ ไชยทอง)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(2).....กรรมการ
 (นางกัญญารัตน์ วัชรธรรม)


ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(3).....กรรมการ
 (นายณฤชิต มีศรี)

<div> <div>รายการประมาณการก่อสร้าง</div> <div>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานพื้นคอนกรีต</div> <div>สถานที่ก่อสร้าง วัดบางนางเกรง หมู่ที่ 4</div> <div>ประมาณการโดย นายณฤชิต มีศรี</div> <div>ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง</div> <div>ประมาณการเมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561</div> <div>แผ่นที่ 1</div> <div>ปร 4</div> </div>									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานวางระบายน้ำ								
1	ทาสีกัดพื้นเดิม	45	ตร.ม.	-	-	35.00	1,575.00	1,575.00	
2	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	17	ลบ.ม.	-	-	40.00	680.00	680.00	
3	งานคอนกรีตหยาบ	4	ลบ.ม.	2,187.00	8,748.00	316.00	1,264.00	10,012.00	
4	วางระบายน้ำสำเร็จรูป	50	เมตร	1,000.00	50,000.00	500.00	25,000.00	75,000.00	
5	ฝาปิดตะแกรงเหล็ก	83	ฝา	950.00	78,850.00	350.00	29,050.00	107,900.00	
	งานพื้นคอนกรีต								
6	ทรายปรับระดับ	20	ลบ.ม.	453.00	9,060.00	64.00	1,280.00	10,340.00	
7	คอนกรีต 280 Ksc	43	ลบ.ม.	2,265.00	97,395.00	346.00	14,878.00	112,273.00	
8	เหล็กตะแกรง Wire met 0.20x0.20 #	535	ตร.ม.	25.00	13,375.00	5.00	2,675.00	16,050.00	
9	เหล็ก Dowell 12 ม.ม. (0.45ม.)	320	ท่อน	20.00	6,400.00	5.00	1,600.00	8,000.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
10	แบบหล่อคอนกรีตด้านข้าง	52	เมตร	110.00	5,720.00	105.00	5,460.00	11,180.00	
	งานดินถม								
11	หินคลุก	15	ลบ.ม.	680.00	10,200.00	64.00	960.00	11,160.00	
	ยอดรวม				279,748.00		84,422.00	364,170.00	

รายการประมาณการก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานพื้นคอนกรีต			ปร 4
สถานที่ก่อสร้าง วัดบางนางเกรง หมู่ที่ 4	ประมาณการโดย นายณฤชิต มีศรี			ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง
ประมาณการเมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม	พ.ศ. 2561			แผ่นที่ 1

ค่าวัสดุ	279,748.00	บาท
ค่าแรงงาน	84,422.00	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	364,170.00	บาท
Factor F.=1.3630		
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	496,363.71	บาท
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง	496,000.00	บาท

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา
(นายณฤชิต มีศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง