



ที่ กพ ๑๑๑๘/๓๓๐๙

ที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร  
ถนนพหลโยธิน กพ ๖๒๐๐๐

๙ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งสำเนาแบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔, ปร.๕) และตาราง ปปช.๐๑ โครงการก่อสร้าง  
รื้อบ้านพักนายอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมการปกครอง

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว ๑๗๕๘๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาแบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔) จำนวน ๑๔ แผ่น  
๒. สำเนาแบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น  
๓. ตาราง ปปช. ๐๑ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินจัดซื้อจัดจ้างตาม  
รายการงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเงื่อนไข โครงการก่อสร้างรื้อบ้านพักนายอำเภอโกสัมพีนคร  
จังหวัดกำแพงเพชร วงเงินงบประมาณ ๖๐๓,๔๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดย  
คณะกรรมการกำหนดราคากลางของโครงการดังกล่าว มีมติราคากลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน  
๖๐๓,๔๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน โดยแบ่งการดำเนินงาน  
ก่อสร้างและชำระเงินเป็น ๑ งวด ซึ่งอำเภอจะต้องเผยแพร่ราคากลางของโครงการดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินงานเปิดเผยราคากลางของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย  
อำเภอโกสัมพีนคร จึงขอส่งสำเนาแบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔, ปร.๕) และตาราง ปปช.๐๑  
เพื่อลงประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมการปกครอง ต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร  
สิ่งที่ส่งมาด้วยนี้




จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสดดี พุทธิง)  
นายอำเภอโกสัมพีนคร

ที่ทำการปกครองอำเภอ  
งานการเงินและบัญชี  
โทร ๐-๕๕๗๑-๔๗๗๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโกสัมพีนคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๓,๔๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรั้วสูง ๑.๘๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๐๓,๔๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ พร. ๔
  - ๕.๒ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายศรัณย์ ทองดำ 
  - ๖.๒ นายอาคม สามงามยา 
  - ๖.๓ นายชยกร หล้าคำ 

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง  
ที่ทำการอำเภอโกสุมพินคร**

โครงการ ก่อสร้างรั้ว และประตู ทางเข้า - ออก บ้านพักนายอำเภอ

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพินคร

แบบเลขที่

สถานที่ดำเนินการ

ประมาณราคา ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 14 แผ่น

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ / แรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	Factor F / ภาษี	ค่าก่อสร้างรวมเป็น เงิน ( บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	465,872.33	1.3074	609,081.48	
2	ป้ายโครงการฯ	3,000.00		3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			612,081.48	
	คิดเป็นเงินประมาณ			612,000.00	
	ตัวอักษร	(หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว ให้ยึดราคา  
งบประมาณ 603,400 บาท เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

(นายชยกร หล้าคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายศรัณย์ ทองดำ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอาคม สามงามยา)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชยกร หล้าคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสดดี พุทธิง)

ผู้อนุมัติ

นายอำเภอโกสุมพินคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร



ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณราคา ประดู ทางเข้า - ออก บ้านพักนายอำเภอ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมือง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ

ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ปริมาณงาน ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 5.00 เมตร

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่

ราคากลาง พณิชยจังหวัด/กรกฎาคม 2561

31 เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตูทางเข้า - ออก								
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานขุดดินถมดิน	0.50	ลบ.ม.	-		283	141.50	141.50	
	1.2 ทราดยหยาบ	0.050	ลบ.ม.	84.11	4.2055	91	4.55	8.76	
	1.3 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบรองกันหลุม 1:3:5	0.050	ลบ.ม.	1,522.00	76.100	436	21.80	97.90	
	- คอนกรีต 1:2:4	0.77	ลบ.ม.	1,565.00	1,205.050	436	335.72	1,540.77	
	1.4 งานไม้แบบ	5.00	ตร.ม.		-	133	665.00	665.00	
	- ไม้แบบใช้ 80 %	4.00	ลบ.ฟ.		600.00		-	600.00	
	- ไม้โครงใช้ 30 %	1.50	ลบ.ฟ.		150.00		-	150.00	
	- ไม้ค้ำยัน	6.00	ต้น		300.00		-	300.00	
	- ตะปู	1.25	ก.ก.		43.23		-	43.23	
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้น RB ขนาด 6 มม.	0.013	ตัน	22,710.90	295.24	3,300.00	42.90	338.14	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ  
(นายชยกร หล้าคำ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



ประมาณราคา ประดู ทางเข้า - ออก บ้านพักนายอำเภอ  
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมือง

ประมาณราคา ประดู ทางเข้า - ออก บ้านพักนายอำเภอ  
ประมาณงาน ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 5.00 เมตร  
แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ  
ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร  
31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561  
พาณิชย์จังหวัด/กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้น RB ขนาด 9 มม.	0.007	ตัน	21,476.51	150.34	3,300.00	23.10	173.44	
	- เหล็กเส้น RB ขนาด 12 มม.	0.455	ตัน	21,690.78	9,869.30	3,300.00	1,501.50	11,370.80	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	13.67	กก.	37.38	510.98		-	510.98	
2	งานสถาปัตยกรรมทั่วไป								
	2.1 ประตูเลื่อน								
	- เหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 2 x 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	403	403.00		-	403.00	
	- เหล็กตัวยู ขนาด 1 1/2 x 2 1/2 นิ้ว	1.00	ท่อน	294.39	294.39		-	294.39	
	- เหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว	5.00	ท่อน	0	-		-	-	
	- เหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 3/4 x 3/4 นิ้ว	18.00	ท่อน	111.22	2,001.96		-	2,001.96	
	- เหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 2 x 1 นิ้ว	4.00	ท่อน	350	1,400.00		-	1,400.00	
	- เหล็กเส้นแบบ 1 1/2 นิ้ว	5.00	เส้น	560	2,800.00		-	2,800.00	
	- เหล็กเส้นแบบ 3/4 นิ้ว	6.00	เส้น	450	2,700.00		-	2,700.00	
	- เหล็กเส้นกลม Dia. 12 มม.	2	เส้น	192.61	385.22		-	385.22	
	- เหล็กเส้นกลม Dia. 6 มม.	1	เส้น	50.42	50.42		-	50.42	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายชยกร หล้าคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณราคา ประดู ทางเข้า - ออก บ้านพักนายอำเภอ  
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมือง

ปริมาณงาน ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 5.00 เมตร  
แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ

ประมาณการเมื่อ วันที่

31 เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2561

ราคาดำเนิน 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ราคากลาง

พาณิชย์จังหวัด /กรกฎาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กฉาก 40x40	2	ท่อน	312.62	625.24		-	625.24	
	- ไมยสังเคราะห์	6.6	แผ่น	350	2,310.00		-	2,310.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบติดตั้ง	1	LS	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	2.3 งานสี								
	- สีน้ำพลาสติก(3.785 ลิตร)	0.50	แกลลอน	275.7	137.85		-	137.85	
	- สีน้ำมัน(3.785 ลิตร)	2.00	แกลลอน	559	1,118.00		-	1,118.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	15	ตร.ม.	-	-	34	510.00	510.00	
	- ทาสีน้ำมัน	60	ตร.ม.	-	-	38	2,280.00	2,280.00	
3	งานไฟฟ้า								
	- โคม ไฟหัวเสา ขนาด 40 W (อุปกรณ์ครบชุด)	2	ชุด	990	1,980.00	70	140.00	2,120.00	
4	งานอื่นๆ								
	- ล้อเหล็ก ขนาด Dia. 4 นิ้ว อุปกรณ์ครบชุด	6	ชุด	250	1500.00		-	1,500.00	
	- ห่วงล็อกกุญแจ และ ลูกกุญแจ	1	ชุด	250	250		-	250.00	
	- งานบัวปูนปั้นหัวเสา	4	ต้น	1,000.00	4,000.00		-	4,000.00	รวมค่าแรง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ  
(นายชยกร หล้าคำ)  
นายช่างโยธาด้านงาน

ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณราคา ประดู ทางเข้า - ออก บ้านพักนายอำเภอ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมือง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ

ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ปริมาณงาน ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 5.00 เมตร

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่

ราคากลาง พันธ์จังหวัด /กรกฎาคม 2561

พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างทั้งสิ้น								47,826.597	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ  
(นายชยกร หล้าคำ)  
นายช่างโยธาดำเนินงาน



ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณราคา วัสดุหลังบ้านพักนายอำเภอ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมือง

ปริมาณงาน ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 32 เมตร

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ

ประมาณการเมื่อ วันที่

31 เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ราคากลาง

พาณิชย์จังหวัด /กรกฎาคม 2561

ลำดับ ปีที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรั้วด้านหน้า								
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานขุดดินถมดิน	5.00	ลบ.ม.	-		283	1415.00	1,415.00	
	1.2 ทราดยาบ	0.125	ลบ.ม.	84.11	10.51	91	11.38	21.89	
	1.3 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบรองกันหลุม 1:3:5	0.125	ลบ.ม.	1,522.00	190.25			190.25	
	- คอนกรีต 1:2:4	2.2	ลบ.ม.	1,565.00	3,443.00			3,443.00	
	รวมงานคอนกรีต	2.33	ลบ.ม.			436	1,013.70	1,013.70	
	1.4 งานไม้แบบ	42.00	ตร.ม.	-		133	5,586.00	5,586.00	
	- ไม้แบบใช้ 80 %	33.60	ลบ.ฟ.	150.00	5,040.00		-	5,040.00	
	- ไม้คร่าใช้ 30 %	12.60	ลบ.ฟ.	100.00	1,260.00		-	1,260.00	
	- ไม้ค้ำยัน	30.00	ตัน	50.00	1,500.00		-	1,500.00	
	- ตะปู	10.50	ก.ก.	34.58	363.09		-	363.09	
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ  
(นายชยกร หล้าคำ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณราคา รั้วด้านหลัง บ้านพักนายอำเภอ

ปริมาณงาน ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 32 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมือง

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ

ประมาณการเมื่อ วันที่

31 เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2561

ราคารับมั้น 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ราคากลาง

พาณิชย์จังหวัด /กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้น RB ขนาด 6 มม.	0.065	ตัน	22,710.90	1,476.21	3,300.00	214.50	1,690.71	
	- เหล็กเส้น RB ขนาด 9 มม.	0.02	ตัน	21,476.51	451.01	3,300.00	69.30	520.31	
	- เหล็กเส้น DB ขนาด 12 มม.	0.232	ตัน	21,690.780	5,032.26	3,300.00	765.60	5,797.86	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	7.05	กก.	37.38	263.53		-	263.53	
2	งานสถาปัตยกรรมทั่วไป								
	2.1 งานผนัง								
	- ก่ออิฐบล็อค	59.4	ตร.ม.	-		140	8,316.00	8,316.00	
	- อิฐบล็อค	772	ก้อน	5.14	3,968.08		-	3,968.08	
	- ปูนซีเมนต์	8.02	ถุง	87.38	700.79		-	700.79	
	- ทรายหยาบ	1.78	ลบ.ม.	84.11	149.72		-	149.72	
	2.2 งานผิวผนัง คาน เสา								
	- ฉาบปูนผิวผนัง คาน เสา	59.4	ตร.ม.	-		100	5,940.00	5,940.00	
	- ปูนซีเมนต์	14.32	ถุง	87.38	1,251.28		-	1,251.28	
	- ทรายละเอียด	2.38	ลบ.ม.	168.22	400.36		-	400.36	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ  
(นายเอกกร หล้าคำ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณราคา รั้วด้านหลัง บ้านพักนายอำเภอ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมือง

ประมาณงาน ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 32 เมตร  
แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ

ประมาณการเมื่อ วันที่

31 เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ราคากลาง พาณิชย์จังหวัด /กรกฎาคม 2561

ลำดับ บที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.3 งานสี								
	- สีน้ำพลาสติก(3.785 ลิตร)	5.93	แกลลอน	275.70	1,634.90		-	1,634.90	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	178	ตร.ม.	-		34	6,052.00	6,052.00	
3	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟหัวเสา ขนาด 40 W (อุปกรณ์ครบชุด)	10	ชุด	990.00	9,900.00	70	700.00	10,600.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 2 x 1.5 ตร.มม.	20	ม.	5.00	100		-	100.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 2 x 2.5 ตร.มม.	50	ม.	5.00	250.00		-	250.00	
	- บล๊อคพลาสติกกั้นน้ำ	10	กล่อง	50.00	500.00		-	500.00	
	- อุปกรณ์เดินท่อร้อยสายไฟ	1	LS	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	- ค่าแรงเดินท่อร้อยสายไฟและต่อสายตามจุดต่อ	1	LS	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00	
4	งานอื่นๆ								
	- งานบัวปูนปั้นหัวเสาตามแบบ	31	ต้น	1,000.00	31,000.00		-	31,000.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างทั้งสิ้น							102,968.46	

(ลงชื่อ).....*สมกร*.....ผู้ประมาณการ  
(นายสมยศกร หล้าคำ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณราคา รั้วด้านหน้าบ้านพักนายอำเภอ

ปริมาณงาน ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 27 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมือง

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ

ประมาณการเมื่อ วันที่

31 เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2561

ราคาดำเนิน 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ราคากลาง พณิชยจังหวัด/กรกฎาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรั้วด้านหน้า								
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานขุดดินถมดิน	5.00	ลบ.ม.	-		283	1415.00	1,415.00	
	1.2 ทราดยหยาบ	0.125	ลบ.ม.	84.11	10.51		-	10.51	
	1.3 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบรองกันหลุม 1:3:5	0.125	ลบ.ม.	1,522.00	190.25			190.25	
	- คอนกรีต 1:2:4	2.5	ลบ.ม.	1,565.00	3,912.50			3,912.50	
	รวมงานคอนกรีต	2.63	ลบ.ม.			436	1,144.50	1,144.50	
	1.4 งานไม้แบบ	42.00	ตร.ม.	-		133	5,586.00	5,586.00	
	- ไม้แบบใช้ 80 %	33.60	ลบ.ฟ.	150.00	5,040.00		-	5,040.00	
	- ไม้คร่าวใช้ 30 %	12.60	ลบ.ฟ.	100.00	1,260.00		-	1,260.00	
	- ไม้ค้ำยัน	30.00	ต้น	50.00	1,500.00		-	1,500.00	
	- ตะปู	10.50	ก.ก.	34.58	363.09		-	363.09	
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ  
(นายชยกร หล้าคำ)  
นายช่างโยธำชำนาญงาน

ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณราคา วัสดุหน้าบ้านพักนายอำเภอ

ปริมาณงาน ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 27 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมือง

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ

ประมาณการเมื่อ วันที่

31 เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2561

ราคารับมั้น 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ราคากลาง พณิชย์จังหวัด/กรกฎาคม 2561

ลำดับ ปีที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้น RB ขนาด 6 มม.	0.060	ตัน	22,710.90	1,362.65	3,300.00	198.00	1,560.65	
	- เหล็กเส้น RB ขนาด 9 มม.	0.02	ตัน	21,476.51	408.05	3,300.00	62.70	470.75	
	- เหล็กเส้น DB ขนาด 12 มม.	0.220	ตัน	21,690.78	4,771.97	3,300.00	726.00	5,497.97	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	6.68	กก.	37.38	249.70		-	249.70	
2	งานสถาปัตยกรรมทั่วไป								
	2.1 งานผนัง								
	- ก่ออิฐบล็อค	13.5	ตร.ม.	-		65	877.50	877.50	
	- อิฐบล็อค	175	ก้อน	5.14	899.50		-	899.50	
	- ปูนซีเมนต์	1.82	ถุง	87.38	159.03		-	159.03	
	- ทรายหยาบ	0.41	ลบ.ม.	84.11	34.49		-	34.49	
	2.2 งานผิว ผนัง ภายใน เสา								
	- ฉาบปูนผิวผนัง ภายใน เสา	27	ตร.ม.	-		82	2,214.00	2,214.00	
	- ปูนซีเมนต์	6.51	ถุง	87.38	568.84		-	568.84	
	- ทรายละเอียด	1.08	ลบ.ม.	168.22	181.68		-	181.68	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ  
(นายชยกร หล้าคำ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณราคา วัสดุหน้าบ้านพักนายอำเภอ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมือง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ

ปริมาณงาน ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 27 เมตร

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่

31 เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2561

ราคากลาง พณิชย์จังหวัด/กรกฎาคม 2561

ลำดับ ปีที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.3 งานสี								
	- สีน้ำพลาสติก(3.785 ลิตร)	3.30	แกลลอน	275.70	909.81		-	909.81	
	- สีน้ำมัน(3.785 ลิตร)	2.67	แกลลอน	-	-		-	-	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	99	ตร.ม.	-		34	3,366.00	3,366.00	
	- ทาสีน้ำมัน	80	ตร.ม.	-		38	3,040.00	3,040.00	
3	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าเสา ขนาด 40 W (อุปกรณ์ครบชุด)	10	ชุด	990.00	9,900.00	70	700.00	10,600.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 2 x 1.5 ตร.มม.	20	ม.	5.00	100		-	100.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 2 x 2.5 ตร.มม.	50	ม.	5.00	250.00		-	250.00	
	- บล็อกพลาสติกกั้นน้ำ	10	กล่อง	50.00	500.00		-	500.00	
	- อุปกรณ์เดินท่อร้อยสายไฟ	1	LS	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	- ค่าแรงเดินท่อร้อยสายไฟและต่อสายตามจุดต่อ	1	LS	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
4	งานอื่นๆ								
	- งานรั้วโซ้วตามแบบกำหนด	9	ชุด	1,608.00	14,472.00		-	14,472.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายชยกร หล้าคำ)

นายช่างโยธำชำนาญงาน



ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณราคา รั้วด้านหน้าบ้านพักนายอำเภอ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมือง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ

ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ปริมาณงาน ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 27 เมตร

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่

ราคากลาง พายุจังหวัด/กรกฎาคม 2561

พ.ศ. 2561

เดือน

สิงหาคม

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
	-งานขุดดินหน้าหัวเสาตามแบบ	10	คัน	1,000.00	10,000.00		-	10,000.00	รวมค่าแรง	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างทั้งสิ้น								79,873.78	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ  
(นายชยกร หล้าคำ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณราคา รั้วด้านซ้าย และ ด้านขวา บ้านพักนายอำเภอ  
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมือง  
ประมาณงาน ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาวข้างละ 48 เมตร รวม 96 เมตร  
แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ  
ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร พณิชยจังหวัด /กรกฎาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรั้วด้านหน้า								
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานขุดดินถมดิน	15.50	ลบ.ม.	-		283	4386.50	4,386.50	
	1.2 ทราดยหยาบ	0.390	ลบ.ม.	84.11	32.80		-	32.80	
	1.3 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบรองกันหลุม 1:3:5	0.390	ลบ.ม.	1,522.00	593.58			593.58	
	- คอนกรีต 1:2:4	7.89	ลบ.ม.	1,565.00	12,347.85			12,347.85	
	รวมงานคอนกรีต	8.28	ลบ.ม.			436	3,610.08	3,610.08	
	1.4 งานไม้แบบ	134.00	ตร.ม.	-		133	17,822.00	17,822.00	
	- ไม้แบบใช้ 80 %	107.20	ลบ.ฟ.	150.00	16,080.00		-	16,080.00	
	- ไม้คร่าใช้ 30 %	40.20	ลบ.ฟ.	100.00	4,020.00		-	4,020.00	
	- ไม้ค้ำยัน	30.00	ต้น	50.00	1,500.00		-	1,500.00	
	- ตะปู	33.50	ก.ก.	34.58	1,158.43		-	1,158.43	
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ  
(นายชยกร หล้าคำ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณราคา รั้วด้านซ้ายและด้านขวา บ้านพักนายอำเภอ

ปริมาณงาน ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาวข้างละ 48 เมตร รวม 96 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมือง

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ

ประมาณการเมื่อ วันที่

31 เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ราคากลาง พณิชยจังหวัด/กรกฎาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้น RB ขนาด 6 มม.	0.205	ตัน	22,710.90	4,655.73	3,300.00	676.50	5,332.23	
	- เหล็กเส้น RB ขนาด 9 มม.	0.07	ตัน	21,476.51	1,481.88	3,300.00	227.70	1,709.58	
	- เหล็กเส้น DB ขนาด 12 มม.	0.745	ตัน	21,690.78	16,159.63	3,300.00	2458.50	18,618.13	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	22.62	กก.	37.38	845.54		-	845.54	
2	งานสถาปัตยกรรมทั่วไป								
	2.1 งานผนัง								
	- ก่ออิฐบล็อค	172.0	ตร.ม.	-		65	11,180.00	11,180.00	
	- อิฐบล็อค	2,236	ก้อน	5.14	11,493.04		-	11,493.04	
	- ปูนซีเมนต์	23.22	ถุง	87.38	2,028.96		-	2,028.96	
	- ทรายหยาบ	5.16	ลบ.ม.	84.11	434.01		-	434.01	
	2.2 งานผิวผนัง กานเสา								
	- ฉาบปูนผิวผนัง กาน เสา	172	ตร.ม.	-		82	14,104.00	14,104.00	
	- ปูนซีเมนต์	41.45	ถุง	87.38	3,621.90		-	3,621.90	
	- ทรายละเอียด	6.88	ลบ.ม.	168.22	1,157.35		-	1,157.35	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ  
(นายชยกร หล้าคำ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณราคา วัสดุงานช่าง และ ด้านขวา บ้านพักนายอำเภอ  
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมือง  
ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ  
รณานัน 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ปริมาณงาน ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาวข้างละ 48 เมตร รวม 96 เมตร  
แบบเลขที่  
ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561  
ราคากลาง พณิชยจังหวัด/กรกฎาคม 2561

ลำดับ ปีที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.3 งานสี									
	- สีน้ำพลาสติก(3.785 ลิตร)	22.93	แกลลอน	350.00	8,025.50		-	8,025.50	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	688	ตร.ม.	-		34	23,392.00	23,392.00	
3	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟหัวเสา ขนาด 40 W (อุปกรณ์ครบชุด)	31	ชุด	990.00	30,690.00	70	2,170.00	32,860.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 2 x 1.5 ตร.มม.	60	ม.	5.00	300		-	300.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 2 x 2.5 ตร.มม.	100	ม.	5.00	500.00		-	500.00	
	- บล็อกพลาสติกกันน้ำ	31	กล่อง	50.00	1,550.00		-	1,550.00	
	- อุปกรณ์เดินท่อร้อยสายไฟ	1	LS	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	- ค่าแรงเดินท่อร้อยสายไฟและต่อสายตามจุดต่อ	1	LS	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00	
4	งานอื่นๆ								
	- งานขุดบ่อน้ำขึ้นหัวเสาตามแบบ	31	ต้น	1,000.00	31,000.00		-	31,000.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างทั้งสิ้น							235,203.49	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ  
(นายชยกร หล้าคำ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน