

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ (ศาลากลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองดุก  
ตำบลถ้ำกระต่ายทอง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอพรานกระต่าย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๑,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - เปลี่ยนเสาไม้เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- ยกโครงหลังคาขึ้นสูง  
- ยกกระดานพื้นขึ้นจากระดับดินเดิม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นายดำเนิน เงินทอง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสุภัค สุวรรณเจริญ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวพันธธิภา สังข์สุวรรณ	กรรมการ

โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ๕ บ้านหนองดุก  
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองดุก ตำบลถ้ากระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ปริมาณงาน เปลี่ยนเสาไม้เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖ ต้น  
ยกโครงหลังคาขึ้นสูง ๐.๕๐ เมตร  
ยกระดับพื้นขึ้นจากระดับดินเดิม ๐.๕๐ เมตร พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารใหม่  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย  
ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน

งบประมาณโครงการรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๙๔,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ.....



(นายอิสสระ แพงสารี)

นายช่างโยธา

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ (ศาลากลางหมู่บ้าน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๕ บ้านหนองดุก ตำบลลำกระต่ายทอง อำเภอฟารนกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอฟารนกระต่าย

แบบ ปร. ๔ และ ปร. ๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ (ศาลากลางหมู่บ้าน)	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง ( หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน )		

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๒๒๙๗.๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายดำเนิน เงินทอง)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

( นายอิสสระ แพงสำรี )

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภัค สุวรรณเจริญ)

หัวหน้าส่วนการศึกษา

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายเชาวฤทธิ์ สุวรรณเจริญ)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพนธิธิภา สังข์สุวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นายสฤติ พุทธิง)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ...ว่าที่ ร.ต. ....อนุมัติ

( ธีรธร แซ่จั่น )

นายอำเภอบางศิลาทอง รักษาการในตำแหน่ง

นายอำเภอฟารนกระต่าย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ (ศาลากลางหมู่บ้าน)

หมู่ ๕ บ้านหนองดุก ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอพรานกระต่าย

แบบ ปร. ๕ ที่แนบ มีจำนวน

๓

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๑๑

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม	๑๔๐,๓๑๑.๑๖	๑.๒๗๒๖	๑๗๘,๕๕๙.๙๘	
๒	งานสถาปัตยกรรม	๑๐,๐๐๘.๐๖	๑.๒๗๒๖	๑๒,๗๓๖.๒๕	
๓	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย			๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๐.๐๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.๐๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๗.๐๐ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐ %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๙๔,๒๙๖.๒๓	

รวมค่าก่อสร้าง

๑๙๔,๐๐๐.๐๐

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

จำนวน

ตร.ม.

เฉลี่ย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๒๒๙๗.๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายดำเนิน เงินทอง)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภัค สุวรรณเจริญ)

หัวหน้าส่วนการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพันธธิภา สังขสุวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอิสสระ แพงสาร)

นายช่างโยธา

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายเชวฤทธิ์ สุวรรณเจริญ)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นายสดดี พุทธิง)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ...ว่าที่ ร.ต. ....อนุมัติ

(ธราธร เข้มขัน)

นายอำเภอปางศิลาทอง รักษาการในตำแหน่ง

นายอำเภอพรานกระต่าย



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	๑.๑ งานขุดดินฐานรากและถมดิน	๑.๙๖๐	ลบ.ม.		-	๑๔๘.๐๐	๒๘๐.๐๘	๒๘๐.๐๘	
	๑.๒ ทรายหยาบกันฐานราก	๐.๑๙๖	ลบ.ม.	๑๐๐.๐๐	๑๙.๖๐	๙๑.๐๐	๑๗.๘๓	๓๗.๔๓	
	๑.๓ ทรายหยาบอัดแน่น(รองใต้พื้น)	๓๒.๘๘๕	ลบ.ม.	๑๐๐.๐๐	๓,๒๘๘.๕๐	๙๙.๐๐	๓,๒๕๕.๖๑	๖,๕๔๔.๑๑	
	๑.๓ คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	๐.๐๙๘	ลบ.ม.	๑,๔๐๐.๐๐	๑๓๗.๒๐	๓๙.๘๐	๓๙.๐๐	๑๗๖.๒๐	
	๑.๓ เสา คสล.สำเร็จ ๖"x๖" ยาว ๔.๐๐ เมตร	๔.๐๐	ต้น	๖๔๐.๐๐	๒,๕๖๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๑๖๐.๐๐	
	๑.๔ งานไม้แบบ				-		-	-	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ (๘๐%)	๕๔.๘๖	ลบ.พ.	๖๐๗.๔๘	๓๓,๓๒๖.๓๕				
	- ไม้คร่า (๓๐%)	๑๖.๔๖	ลบ.พ.	๔๐๐.๐๐	๖,๕๘๔.๐๐				
	- ค่าติดตั้งแบบหล่อ	๖๐.๑๖	ตร.ม.		-	๑๓๓.๐๐	๘,๐๐๑.๒๘	๘,๐๐๑.๒๘	
	- ตะปู	๑๕.๐๔	กก.	๓๗.๓๘	๕๖๒.๑๙				
	๑.๕ งานเหล็กเสริมคอนกรีต (คาน ค.ส.ล.+พื้น ค.ส.ล.)				-		-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR๒๔ Ø ๖ มม.	๐.๑๓๕	ต้น	๑๕,๕๐๙.๖๖	๒,๐๙๓.๘๐	๔,๑๐๐.๐๐	๕๕๓.๕๐	๒,๖๔๗.๓๐	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR๒๔ Ø ๘ มม.	๐.๔๓๓	ต้น	๑๔,๙๔๑.๘๑	๖,๔๖๙.๘๐	๔,๑๐๐.๐๐	๑,๗๗๕.๓๐	๘,๒๔๕.๑๐	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD๒๔ Ø ๑๒ มม.	๐.๔๐๕	ต้น	๑๓,๓๗๙.๘๒	๕,๔๔๑.๘๒	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๓๓๖.๕๐	๖,๗๕๕.๓๒	
	- สลักผูกเหล็ก	๑๗.๐๔๐	กก.	๓๗.๓๘	๖๓๖.๙๕				
	๑.๖ งานคอนกรีตโครงสร้าง (คาน ค.ส.ล.)								
	๑.๗ งานคอนกรีตพื้น ค.ส.ล.	๔.๒๒๔	ลบ.ม.	๑,๘๘๙.๐๗	๘,๐๒๒.๖๗	๓๙๑.๐๐	๑,๖๕๑.๕๘	๙,๖๗๓.๒๕	
	๑.๘ งานโครงสร้างคานเหล็ก	๘.๘๓	ลบ.ม.	๑,๘๘๙.๐๗	๑๖,๗๖๘.๗๘	๓๙๑.๐๐	๓,๔๕๒.๕๓	๒๐,๒๒๑.๓๑	
	- งานยกโครงสร้างคาน (ติดตั้ง)	๑๙.๐๐	ต้น	๑,๗๐๐.๐๐	๓๒,๓๐๐.๐๐				
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				๕๒,๔๕๑.๖๗			๒๐,๙๗๓	๑๓๙,๑๖๐.๘๗	



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ (ศาลากลางหมู่บ้าน)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ ๕ บ้านหนองตุก ตำบลเกาะทรายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อำเภอพรานกระต่าย
คำนวณราคากลางโดย	นายอิสสระ แผงสารี นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๒	งานสถาปัตยกรรม								
	๒.๑ งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ				-		-	-	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ขนาดครึ่งแผ่น	๑๔.๘๒	ตร.ม.	๑๕๖.๐๐	๒,๓๑๑.๔๒	๘๙.๐๐	๑,๓๑๘.๙๘	๓,๖๓๐.๔๐	
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง คสล.	๑๑.๔๐	เมตร	๑๑๕.๐๐	๑,๓๑๑.๐๐	๔๔.๐๐	๕๐๑.๖๐	๑,๘๑๒.๖๐	
	๒.๒ งานฉาบปูน	๒๙.๖๔	ตร.ม.	๗๒.๐๐	๒,๑๓๔.๐๘	๘๒.๐๐	๒,๔๓๐.๔๘	๔,๕๖๔.๕๖	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				๓๔๓.๐๐				๔,๒๕๑.๐๖	๑๐,๐๐๘.๐๖

หน่วย : บาท

ក្នុងការងារ / ការងារ

งานโครงสร้างวิศวกรรม

ศูนย์โครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ (ศาลากลางหมู่บ้าน)

สถานที่ก่อสร้าง

[illegible]

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อำนวยการประชาสัมพันธ์

คำถามกลางโตย

เราเข้าใจว่า ๒๕๖๖ จะดีขึ้น

၁၁၆

๒๐๕

મગરાજી W.જી. બ્રહ્મદેવ

ພາບ : ປະຊາ

[illegible]