

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมบูรณะหลังคา ห้องน้ำศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๘ บ้านป่าแดงกลาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอพรานกระต่าย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - ดำเนินการรื้อถอนวัสดุหลังคาเดิม,รื้อถอนฝ้ายับซึมฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าวเหล็ก
ชุบสังกะสีรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม)เดิม ,รื้อถอนสุขภัณฑ์(อ่างล้างหน้า)เดิม,และรื้อถอนบานประตูและวงกบ
เดิม

- มุงคาและแผ่นปิดข้าง
- ติดตั้งฝ้าเพดาน
- ทาสีอาคาร
- ติดตั้งงานสุขภัณฑ์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- | | |
|---------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายดำเนิน เงินทอง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสุภัค สุวรรณเจริญ | กรรมการ |
| ๖.๓ นางสาวพันธิธิภา สังข์สุวรรณ | กรรมการ |


แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ	โครงการซ่อมแซมบูรณะหลังคา ห้องน้ำศูนย์เรียนรู้ชุมชน
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 8 ตำบลลำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อำเภอพรานกระต่าย
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	3 แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	15 มกราคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมบูรณะหลังคา ห้องน้ำศูนย์เรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 หลัง	210,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	210,000.00	
	ราคากลาง	210,000.00	
	สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน		

ว่าที่ร้อยโท  ผู้ประมาณราคา
(สุเชาว์ ถาวร)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายสุดดี พุทธิง)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรี  อนุมัติ
(ธราธร แข็งขัน)
นายอำเภอปางศิลาทอง รักษาการในตำแหน่ง
นายอำเภอพรานกระต่าย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานที่ 1 /งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมบูรณะหลังคา ห้องน้ำศูนย์เรียนรู้ชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอพรานกระต่าย

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 3 แผ่น




คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	- งานโครงสร้างวิศวกรรม	165,152.64	1.2726	210,173.24	
2	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
	จำนวน 1 ป้าย				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			210,173.24	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			210,000.00	
	สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน				


ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 160.00 ตร.ม. เฉลี่ย 1,312.50 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้ว เห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางของโครงการ
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชรที่ ๒๒๙๗.๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
ลงชื่อ 	ประธานกรรมการ
(นายดำเนิน เงินทอง)	
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ถ้ำกระต่ายทอง	
ลงชื่อ 	กรรมการ
(นางสุกัญญา สุวรรณเจริญ)	
หัวหน้าส่วนการศึกษา อบต.ถ้ำกระต่ายทอง	
ลงชื่อ 	ประธานกรรมการ
(นางสาวพนัธธิภา สังข์สุวรรณ)	
นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.ถ้ำกระต่ายทอง	

ว่าที่ร้อยโท  ผู้ประมาณราคา
(สุเชษฐ์ ถาวร)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายสดุดี พุทธิง)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ


ว่าที่ร้อยตรี  อนุมัติ
(ธราธร แข่งขัน)
นายอำเภอปางศิลาทอง รักษาการในตำแหน่ง
นายอำเภอพรานกระต่าย

รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาโครงการซ่อมแซมบูรณะหลังคา หอมน้ำศูนย์เรียนรู้ชุมชน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

- 1) ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนวัสดุหลังคาเดิม, รื้อถอนฝ้ายิบขี้มอดเรียบพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี
รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม) เดิม, รื้อถอนสุขภัณฑ์ (อ่างล้างหน้า) เดิม, และรื้อถอนบานประตูและวงกบเดิม
- 2) ผู้รับจ้างดำเนินการงานมุงหลังคาและแผ่นปิดข้าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- 3) ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด
- 4) ผู้รับจ้างดำเนินการทาสีอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- 5) ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งงานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- 6) งานอื่น ๆ ทั้งที่ปรากฏในสัญญาและรูปแบบรายการที่กำหนด และงานอื่น ๆ
- 7) ที่ไม่ปรากฏในรูปแบบและรายการ แต่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเพื่อให้อาคารสามารถ
- 8) ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ให้แล้วเสร็จทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด

รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 45 วัน

ว่าที่ร้อยโท



(สุเชษฐ์ ถาวร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมบูรณะหลังคา ห้องน้ำตุ่นยี่สิบสี่ชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 ตำบลเกาะกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

คำนวณราคากลางโดย ว่าที่ร้อยโทสุชาติ ถาวร

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (สำนักงานเทศบาลตำบลพรานกระต่าย)

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฐานคอนกรีต								
1.1	ฐานคอนกรีตค้ำยันหลังคาเดิม (กระเบื้องคอนกรีต)	204.00	ตร.ม.	-	-	25.00	5,100.00	5,100.00	ฐานขึ้นไป
1.2	ฐานคอนกรีตค้ำยันหลังคาเดิม (กระเบื้องคอนกรีต)	180.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,500.00	4,500.00	ฐานขึ้นไป
1.3	ฐานคอนกรีตค้ำยัน (โถง)	2.00	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	ฐานขึ้นไป
1.4	ฐานคอนกรีตค้ำยัน (โถง)	2.00	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	ฐานขึ้นไป
1.5	ฐานคอนกรีตค้ำยันและวาง	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	ฐานขึ้นไป
	รวมแผนงาน 1							10,300.00	

ว่าที่ร้อยโท

(สุชาติ ถาวร)

ผู้ประมาณราคา

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมบูรณะหลังคา หองิ้วศูนย์เรียนรู้ชุมชน

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 ตำบลเกาะกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

คำนวณราคากลางโดย ว่าที่ร้อยโทสุชาติ ถาวร

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา (สำนักงานเทศบาลตำบลพรานกระต่าย)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานมุงหลังคาและแผ่นไม้ปิดข้าง								
	1.1) หลังคาแผ่นเหล็กกลีลอนพร้อมปูนฉาบกันความชื้น	204.00	ตร.ม.	217.00	44,268.00	70.00	14,280.00	58,548.00	ความหนา 0.35 (สี)
	1.2) ครอบสันหลังคา	29.00	เมตร	65.00	1,885.00	-	-	1,885.00	* ราคารวมค่าแรง
	1.3) เสาขายสำเร็จรูป ขนาด 1" X 8"	72.00	เมตร	150.00	10,800.00	-	-	10,800.00	* ราคารวมค่าแรงติดตั้งและอุปกรณ์
	1.4) ไม้ดัดหลังคา	816.00	ตัว	1.50	1,224.00	-	-	1,224.00	
2	งานฝ้าติดตั้งเพดานและงานทาสี								
	2.1) งานติดตั้งฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียม	180.00	ตร.ม.	282.00	50,760.00	-	-	50,760.00	* ราคารวมค่าแรง
	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด. ภายในอาคาร								
	2.2) ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน	180.00	ตร.ม.	25.00	4,500.00	25.00	4,500.00	9,000.00	
	2.3) ทาสีน้ำพลาสติกผนัง	99.00	ตร.ม.	25.00	2,475.00	25.00	2,475.00	4,950.00	
	รวมแผ่นงาน 2							137,167.00	

ว่าที่ร้อยโท

(สุชาติ ถาวร)

ผู้ประมาณราคา

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงสร้างวิศวกรรม	แบบเลขที่	-	รายการเลขที่	-
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมบูรณะหลังคา หองน้ำศูนย์เรียนรู้ชุมชน	เมื่อวันที่	15	มกราคม	2559
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 8 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	จำนวนราคากลางโดย	ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์ ถาวร	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา (สำนักงานเทศบาลตำบลพรานกระต่าย)

หน่วย : บาท										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3	งานติดตั้งสุขภัณฑ์									
		3.1) บานกระจกติดตาย ขนาด 0.60 X 0.60 ม.	1.00	ชุด	540.00	540.00	-	-	540.00	* ราคารวมค่าแรง
		3.2) โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบบ แบบมีถังพักน้ำ	2.00	ชุด	2,780.37	5,560.74	350.00	700.00	6,260.74	* ราคาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
		3.3) สายชำระ	2.00	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
		3.4) ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง	2.00	ชุด	327.00	654.00	70.00	140.00	794.00	* ราคาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
		3.5) อ่างล้างหน้าพร้อมกระจกและชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,132.00	2,264.00	350.00	700.00	2,964.00	* ราคาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
		3.6) บานประตูพร้อมวงกบ (พีวีซี) ขนาด 0.70 X 1.80 ม.	2.00	ชุด	1,300.00	2,600.00	-	-	2,600.00	* ราคาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
		3.7) ท่อพีวีซี Ø 4" ชั้น 13.5	3.00	ท่อน	757.00	2,271.00	-	-	2,271.00	
		3.8) ท่อพีวีซี Ø 2" ชั้น 13.5	3.00	ท่อน	214.00	642.00	-	-	642.00	
	3.9) ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งระบบน้ำประปา	1.00	งาน	-	-	873.90	873.90	873.90	* ราคารวมข้อต่อและ	
	และระบบสุขาภิบาล คิด 30% ของค่าวัสดุ								* คำนวณประกอบท่อ พีวีซี	
	รวมแผ่นงาน 3							17,685.64		
	รวม (1)+(2)+(3)							165,152.64		

ว่าที่ร้อยโท (สุเชาว์ ถาวร) ผู้ประมาณราคา

หัวหน้าฝ่ายการโยธา