

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกสระแก้มลิง
หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา ตำบลถ้ากระต่ายทอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอพรานกระต่าย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๑,๖๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป -งานดินขุดด้วยเครื่องจักร
-งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๒๐ เมตร
-ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๐๕,๕๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายดำเนิน	เงินทอง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสุภัค	สุวรรณเจริญ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวพันธธิภา	สังข์สุวรรณ	กรรมการ

โครงการขุดลอกสระแก้มลิง หมู่ ๙ บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา
ตำบลถ้ากระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียดโครงการ

สระเดิม ปากสระกว้างโดยเฉลี่ย ๓๙.๐๐ เมตร
ก้นสระกว้างโดยเฉลี่ย ๓๑.๐๐ เมตร
ลึก ๒.๕๐ เมตร

ขุดลอกสระ ปากสระกว้างโดยเฉลี่ย ๓๙.๐๐ เมตร
ก้นสระกว้างโดยเฉลี่ย ๓๑.๐๐ เมตร
ลึก ๓.๑๘ เมตร
คิดเป็นพื้นที่ขุด ๖,๑๒๕.๐๗ ตารางเมตร
หรือเป็นปริมาตรดินขุด ๔,๕๕๕.๑๐ ลบ.ม.
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบถนนคันสระ
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย
ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน

รวมเป็นเงินทั้งโครงการ ๒๐๕,๕๐๐ บาท

ลงชื่อ.....:ประธานการ
(นายอิสสระ แพงสารี)
นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภท งานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกสระแก้มลิง หมู่ ๙ บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา

ปริมาณงาน บากสระกว้างโดยเฉลี่ย ๓๙.๐๐ เมตร กั้นสระกว้างโดยเฉลี่ย ๓๑.๐๐ เมตร ลึก ๓.๑๘ เมตร เป็นปริมาตรดินขุด ๔,๕๕๕.๑๐ ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๙ บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา ตำบลลำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าของโครงการ อำเภอพรานกระต่าย

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าเงินต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง				
๒	ประเภทงานอาคาร			-	
๓	ประเภทงานชลประทาน	๑๕๒,๗๑๐.๙๙	๑.๓๒๖๖	๒๐๒,๕๘๖.๓๙	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	ป้ายประชาสัมพันธโครงการ.....ป้าย			๓,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๐๕,๕๘๖.๓๙	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๐๕,๕๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร สองแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาก่อสร้างรายการนี้แล้ว เห็นควรใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางของโครงการ
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ๒๒๙๗.๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายดำเนิน เงินทอง)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอิสสระ พงษ์สารี)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภัค สุวรรณเจริญ)

หัวหน้าส่วนการศึกษา

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายเชาวฤทธิ์ สุวรรณเจริญ)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพนัธธิภา สังข์สุวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นายสดุดี พุทธิง)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ...ว่าที่ ร.ต.อนุมัติ

(ธราธร แข็งขัน)

นายอำเภอปางศิลาทอง รักษาการในตำแหน่ง

นายอำเภอพรานกระต่าย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการชลประทานแม่กลอง หมู่ ๙ บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา
สถานที่ก่อสร้าง ทดผู้เหมาจ้าง หมู่ ๙ บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา ตำบลเกาะตาทอง อำเภอพรหมกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อที่ ลำดับ ที่	ข้อที่ ๒ รายการ	ข้อที่ ๓ ปริมาณ	ข้อที่ ๔ หน่วย	ข้อที่ ๕ ค่าจ้าง ต่อหน่วย(บาท)	ข้อที่ ๖ ค่าจ้าง รวม(บาท)	ค่า Factor	ข้อที่ ๗		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
๑	งานดินขุด								
๑.๑	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๔,๕๕๕.๑๐	ลบ.ม.	๒๑.๕๕	๙๘,๑๖๒.๔๑	๑.๓๒๖๖	๒๘.๕๕	๑๓๐,๒๒๒.๒๕	
๒	งานวางท่อระบายน้ำ								
๒.๑	งานวางท่อระบายน้ำ คล.๐.๒๐ เมตร	๑๓.๐๐	ท่อน	๓,๒๐๘.๗๔	๕๔,๕๔๘.๕๘	๑.๓๒๖๖	๔,๒๕๖.๗๑	๗๒,๓๖๔.๑๕	
๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย				-	๓,๐๐๐.๐๐	
รวม							๑๕๒,๗๑๐.๙๙	๒๐๕,๕๘๖.๓๙	

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

รวมราคากลางทั้งสิ้น

๒๐๕,๕๐๐.๐๐

ราคากลาง (สองแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประมาณการ

(นายอิสสระ แพ่งสาร)

นายช่างโยธา