

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ต่อเติมศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านสามเหลี่ยมทองคำ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอพรานกระต่าย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

- โดยสังเขป - ต่อเติมโครงหลังและขยายพื้นที่ด้านข้างศาลา
- เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
-

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายดำเนิน เงินทอง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสุภัค สุวรรณเจริญ | กรรมการ |
| ๖.๓ นางสาวพันธธิภา สังข์สุวรรณ | กรรมการ |

โครงการศูนย์ต่อเติมศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ ๑๑ บ้านสามเหลี่ยมทองคำ
หมู่ที่ ๑๑ บ้านสามเหลี่ยมทองคำ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ปริมาณงาน ต่อเติมโครงหลังและขยายพื้นที่ด้านข้างศาลา กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร
พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน

งบประมาณโครงการรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๖๔,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ



(นายอิสสระ แพงสารี)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการศูนย์ต่อเติมศาลาประจำหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ ๑๑ บ้านสามเหลี่ยมทองคำ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อำเภอพรานกระต่าย

แบบ พร. ๔ และ พร. ๕ ที่แนบ มีจำนวน

๑

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๑๑

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	โครงการศูนย์ต่อเติมศาลาประจำหมู่บ้าน	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๒๒๙.๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายดำเนิน เงินทอง)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายอิสสระ แวงสารี)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภัค สุวรรณเจริญ)

หัวหน้าส่วนการศึกษา

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายเชวฤทธิ์ สุวรรณเจริญ)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพันธิภา สังขสุวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นายสฤดี พุทธิง)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ...ว่าที่ ร.ต.อนุมัติ

(ธรรธ แท้ชื่น)

นายอำเภอปางศิลาทอง รักษาการในตำแหน่ง

นายอำเภอพรานกระต่าย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการศูนย์ต่อเติมศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ ๑๑ บ้านสามเหลี่ยมทองคำ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอพรานกระต่าย

แบบ ปร. ๕ ที่แนบ มีจำนวน ๓ หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง		
๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม	๖๕,๔๙๓.๙๑	๑.๒๗๒๖	๘๓,๓๔๗.๕๔		
๒	งานสถาปัตยกรรม	๕๓,๑๑๑.๘๙	๑.๒๗๒๖	๖๗,๕๙๐.๑๙		
๓	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	๘,๐๘๐.๐๐	๑.๒๗๒๖	๑๐,๒๘๒.๖๐		
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย			๓,๐๐๐.๐๐		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๐.๐๐ %					
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.๐๐ %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๗.๐๐ %					
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐ %					
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๖๔,๒๒๐.๓๓		

รวมค่าก่อสร้าง ๑๖๔,๐๐๐.๐๐

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ตร.ม. เฉลี่ย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๒๒๙๗.๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายดำเนิน เงินทอง)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายอิสสระ แสงสาร)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุภัค สุวรรณเจริญ)
หัวหน้าส่วนการศึกษา

ตรวจ (ลงชื่อ).....
(นายเชาวฤทธิ์ สุวรรณเจริญ)
หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพนัสนิศา สังข์สุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....
(นายสฤติ พุทธิง)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ...ว่าที่ ร.ต.อนุมัติ
(ธราธร ยิ่งยืน)

นายอำเภอปางศิลาทอง รักษาการในตำแหน่ง
นายอำเภอพรานกระต่าย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการศูนย์ต่อเติมศาลาประจำหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ ๑๑ บ้านสามเหลี่ยมทองคำ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อำเภอพรานกระต่าย
คำนวณราคากลางโดย	นายอิสสระ พงษ์สารี นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม				-		-	-	
	๑.๑ งานขุดดินฐานรากและถมคืน	๓.๓๘๑	ลบ.ม.		-	๑๔๘.๐๐	๕๐๐.๓๘	๕๐๐.๓๘	
	๑.๒ ทรายหยาบรองกันฐานราก	๐.๒๙๔	ลบ.ม.	๑๐๐.๐๐	๒๙.๔๐	๙๑.๐๐	๒๖.๗๕	๕๖.๑๕	
	๑.๓ ทรายหยาบอัดแน่น(รองใต้พื้น)	๕.๘๒๔	ลบ.ม.	๑๐๐.๐๐	๕๘๒.๔๐	๙๙.๐๐	๕๗๖.๕๗	๑,๑๕๘.๙๗	
	๑.๔ งานคอนกรีตหยาบ	๐.๑๔๗	ลบ.ม.	๑,๔๐๐.๐๐	๒๐๕.๘๐	๓๙๘.๐๐	๕๘.๕๐	๒๖๔.๓๐	
	๑.๕ งานเสาเข็ม ๖"X๖" ยาว ๓.๐๐ เมตร	๔.๐๐	ต้น	๔๘๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	
	๑.๖ งานไม้แบบ				-		-	-	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ (๘๐%)	๒๐.๑๖๖	ลบ.ฟ.	๖๐๗.๔๘	๑๒,๒๕๐.๔๔		-	๑๒,๒๕๐.๔๔	
	- ไม้คร่าว (๓๐%)	๖.๐๕๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๒,๔๒๐.๐๐		-	๒,๔๒๐.๐๐	
	- ค่าติดตั้งแบบหล่อ	๒๗.๖๔๐	ตร.ม.		-	๑๓๓.๐๐	๓,๖๗๖.๑๒	๓,๖๗๖.๑๒	
	- ตะปู	๖.๙๑	กก.	๓๗.๓๘	๒๕๘.๒๙		-	๒๕๘.๒๙	
	๑.๗ งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR๒๔ Ø ๖ มม.	๐.๐๒๕	ต้น	๑๕,๕๐๙.๖๖	๓๘๗.๗๔	๔,๑๐๐.๐๐	๑๐๒.๕๐	๔๙๐.๒๔	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR๒๔ Ø ๘ มม.	๐.๒๕๙	ต้น	๑๔,๙๔๑.๘๑	๓,๘๖๙.๙๒	๔,๑๐๐.๐๐	๑,๐๖๑.๙๐	๔,๙๓๑.๘๒	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SDC๒๔ Ø ๑๒ มม.	๐.๑๒๓	ต้น	๑๓,๓๗๙.๘๒	๑,๖๖๕.๗๑	๓,๓๐๐.๐๐	๔๐๕.๙๐	๒,๐๕๑.๖๑	
	- ลวดผูกเหล็ก	๘.๕๒	กก.	๓๗.๓๘	๓๑๘.๔๗		-	๓๑๘.๔๗	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					๒๓,๘๘๘		๗,๐๐๙	๓๐,๘๙๖.๗๙	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการศูนย์ต่อเติมศาลาประจำหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ ๑๑ บ้านสามเหลี่ยมทองคำ ตำบลท่ากระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อำเภอพรานกระต่าย
จำนวนราคากลางโดย	นายอิสสระ แผงสารี นายช่างโยธา
เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	๑.๘ งานคอนกรีตโครงสร้าง (คาน ค.ส.ล.)	๒,๐๐๘	ลบ.ม.	๑,๘๘๙.๐๗	๓,๘๑๓.๓๓	๓๙๑.๐๐	๗๘๕.๑๒	๔,๕๙๘.๔๕	
	๑.๙ งานคอนกรีตพื้น ค.ส.ล.	๕.๑๖๙	ลบ.ม.	๑,๘๘๙.๐๗	๙,๘๑๖.๒๙	๓๙๑.๐๐	๒,๐๒๑.๐๗	๑๑,๘๓๗.๓๖	
	๑.๑๐ งานหลังคาเหล็ก				-		-	-	
	- เหล็กกล่อง ๑" x ๒" มม.	๑๔.๙๑๒	ท่อน	๒๔๙.๐๐	๓,๗๑๓.๐๘	๖๘.๐๐	๑,๐๑๔.๐๑	๔,๗๒๗.๐๙	
	- อะลูมิเนียมเหล็กกล่อง ๗๕x๔๕x๒.๓ มม.	๑๑.๕๖๘	ท่อน	๕๖๕.๐๐	๖,๕๓๕.๙๒	๑๗๙.๐๐	๒,๐๗๐.๖๗	๘,๖๐๖.๕๙	
	- ค่าดำเนินการประกอบโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ	๔๕๐.๑๘	กก.		-	๑๐.๐๐	๔,๕๐๑.๗๙	๔,๕๐๑.๗๙	
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างหลังคา	๕.๐๑๓	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๑๕๐.๓๙	๓๕.๐๐	๑๗๕.๔๕	๓๒๕.๘๔	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					๒๔,๐๒๙		๑๐,๕๖๘	๓๔,๕๙๗.๑๒	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการศูนย์ต่อเติมศาลาประจำหมู่บ้าน		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ ๑๑ บ้านสามเหลี่ยมทองคำ ตำบลไถ่กระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อำเภอพรานกระต่าย		
คำนวณราคากลางโดย	อำเภอพรานกระต่าย		
เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๒	งานสถาปัตยกรรม								
	๒.๑ งานมุงหลังคา(จั่ว)								
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูมิเนียมสีเทา ๐.๔๐ มม.	๖๒.๔๕	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	๑๘,๑๑๐.๕๐	๗๐.๐๐	๔,๓๗๑.๕๐	๒๒,๔๘๒.๐๐	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป	๒๗.๒๘	เมตร	๕๗.๐๐	๑,๕๕๔.๙๖	๘๙.๐๐	๒,๔๒๗.๙๒	๓,๙๘๒.๘๘	
	๒.๒ งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ				-		-	-	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ทาสีผนัง	๔๔.๒๗๖	ตร.ม.	๑๕๖.๐๐	๖,๙๐๗.๐๕	๘๙.๐๐	๓,๙๔๐.๕๖	๑๐,๘๔๗.๖๑	
	- ฉาบปูน	๘๘.๕๕๒	ตร.ม.	๗๒.๐๐	๖,๓๗๕.๗๔	๘๒.๐๐	๗,๒๖๑.๒๖	๑๓,๖๓๗.๐๐	
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง คสล.	๑๓.๖๐	เมตร	๑๑๕.๐๐	๑,๕๖๔.๐๐	๔๔.๐๐	๕๙๘.๔๐	๒,๑๖๒.๔๐	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					๓๔,๕๑๒		๑๘,๖๐๐	๕๓,๑๑๒.๘๙	

[illegible]