

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนรื้อชุมชน หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังล่อ ตำบลถ้ากระต่ายทอง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอพรานกระต่าย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - ดำเนินการดินขุด,เทคอนกรีตรองกันหลุม,งานตั้งเสา คสล. ,งานคาน คสล.และพื้น คสล.

- ก่อสร้างงานโครงหลังคาและทาสีโครงหลังคาเหล็ก พร้อมมุงหลังคา

- ก่อสร้างก่ออิฐฉาบปูน

- ทาสีอาคาร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายดำเนิน เงินทอง ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสุภัค สุวรรณเจริญ กรรมการ

๖.๓ นางสาวพันธธิภา สังข์สุวรรณ กรรมการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ      โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนรัฐชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง      หมู่ 12 ตำบลลำกระต่ายทอง อำเภอรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่      -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ      อำเภอรานกระต่าย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน      7      แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่      15 มกราคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมอาคารเรียนรัฐชุมชน จำนวน 1 หลัง	210,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	210,000.00	
	ราคากลาง	210,000.00	
	สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน		

ว่าที่ร้อยโท

(สุเชาว์ ถาวร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายสดุดี พุทธิง)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ

ว่าที่ร้อยตรี

(ธราธร ชั่งขันธ์)

นายอำเภอปางศิลาทอง รักษาการในตำแหน่ง

นายอำเภอรานกระต่าย

อนุมัติ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานที่ 1 /งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนรัฐชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 12 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอพรานกระต่าย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	- งานโครงสร้างวิศวกรรม	165,407.10	1.2726	210,497.07	
2	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
	จำนวน 1 ป้าย				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			210,497.07	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			210,000.00	
	สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน				


ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 48.00 ตร.ม. เฉลี่ย 4,375.00 บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้ว เห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางของโครงการ  
 ( คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชรที่ ๒๒๙๗.๑๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ )


**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นายดำเนิน เงินทอง)  
 หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ถ้ำกระต่ายทอง

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นางสุภักดิ์ สุวรรณเจริญ)  
 หัวหน้าส่วนการศึกษา อบต.ถ้ำกระต่ายทอง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นางสาวพนัชนิภา สังข์สุวรรณ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.ถ้ำกระต่ายทอง

ว่าที่ร้อยโท  ผู้ประมาณราคา  
 (สุเชาว์ ถาวร)  
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
 (นายสดุดี พุทธิง)  
 เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรี  อนุมัติ  
 (ธราธร แซ่จั่น)  
 นายอำเภอปางศิลาทอง รักษาการในตำแหน่ง  
 นายอำเภอพรานกระต่าย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนผู้ชุมชน

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 12 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

คำนวณราคากลางโดย ว่าที่ร้อยโทสุชาติ ภาว

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (สำนักงานเทศบาลตำบลพรานกระต่าย)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1) ดินชุดหลุมฐานรากและถมดิน	16.50	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,062.50	2,062.50	
2	งานคอนกรีตรองกันหลุม								
	2.1) ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	162.51	162.51	99.00	99.00	261.51	
	2.2) คอนกรีต (ค.2)	2.00	ลบ.ม.	1,717.97	3,435.94	-	-	3,435.94	* ราคารวมค่าแรงงาน
	2.3) เหล็กเสริม	0.126	ตัน	-	-	3,300.00	415.80	415.80	
	- DB $\phi$ 12 มม.	11.00	เส้น	120.82	1,329.02	-	-	1,329.02	
	- RB $\phi$ 6 มม.	13.00	เส้น	34.86	453.18	-	-	453.18	
	2.4) ลวดผูกเหล็ก	3.78	กก.	37.00	139.86	-	-	139.86	
	รวมแผนงาน 1							8,097.81	

ว่าที่ร้อยโท

(สุชาติ ภาว)

ผู้ประมาณราคา

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กลุ่มงาน/งาน

โครงการ/งานก่อสร้าง  
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนรู้อุทยาน

หน้า 12 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพราหมณ์ จ.ลพบุรี

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ความรู้ทางเทคโนโลยี)      ความรู้ทางสังคมศาสตร์ (ความรู้ทางศิลปกรรมศาสตร์)

- รายการเลขที่ - เลขที่

เมื่อวันที 15 มกราคม 2559

หน้า : ๒๓

[illegible]

ว่าที่ร้อยโท

ผู้ประสานงานโครงการ

(ผู้เช่า)

หัวหน้าฝ่ายการโฆษณา



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 12 ตำบลเกาะกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

คำนวณราคากลางโดย ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์ ถาวร

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา (สำนักงานเทศบาลตำบลพรานกระต่าย)

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานคาน คสล.								
	4.1) คอนกรีต (ค.2)	1.440	ลบ.ม.	1,717.97	2,473.88	-	-	2,473.88	* ราคารวมค่าแรงงาน
	4.2) เหล็กเสริม	0.157	ตัน	-	-	3,300.00	518.10	518.10	
	- RB $\phi$ 6 มม.	15.00	เส้น	34.86	522.90	-	-	522.90	
	- DB $\phi$ 12 มม.	14.00	เส้น	120.82	1,691.48	-	-	1,691.48	
	4.3) ถอดผูกเหล็ก	4.71	กก.	37.00	174.27	-	-	174.27	
	4.4) ไม้แบบ	19.20	ตร.ม.	750.00	14,400.00	-	-	14,400.00	* ราคารวมค่าแรงงาน
	4.5) งานรับถอนพื้น คสล. พนา 0.15 ม.	1.20	ตร.ม.	70.00	84.00	-	-	84.00	* ฐานไป
	4.5) งานชุดดิน	1.44	ลบ.ม.	125.00	180.00	-	-	180.00	
	รวมแผ่นงาน 3							20,044.63	

ว่าที่ร้อยโท

(สุเชาว์ ถาวร)

ผู้ประมาณราคา

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนฐาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 12 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

จำนวนราคากลางโดย ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์ ถาวร

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (สำนักงานเทศบาลตำบลพรานกระต่าย)

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานพัน คสล.								
	5.1) คอนกรีต (ค.2)	5.20	ลบ.ม.	1,717.97	8,933.44	-	-	8,933.44	* ราคารวมค่าแรงงาน
	5.2) เหล็กเสริม	-	ตัน	-	-	3,300.00	-	-	
	- Wire Mesh $\phi$ 3 มม. ขนาด 0.25 x 0.25 ม.	65.00	เส้น	15.00	975.00	5.00	325.00	1,300.00	
6	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	5.3) ลวดผูกเหล็ก	0.00	กก.	37.00	0.00	-	-	0.00	
	5.4) ผิวพื้นที่ขุดขยายผิวพื้น	65.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,950.00	1,950.00	
	5.5) ไม้แบบ	3.20	ตร.ม.	750.00	2,400.00	-	-	2,400.00	* ราคารวมค่าแรงงาน
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	6.1) เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. (4.06 กก./ม.)	654.31	กก.	18.10	11,843.00	-	-	11,843.00	
	6.2) เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม. (3.25 กก./ม.)	371.28	กก.	18.10	6,720.17	-	-	6,720.17	
	6.3) ทาสีกันสนิมโครงสร้างหลังคาเหล็ก	85.64	ตร.ม.	30.00	2,569.18	25.00	2,140.98	4,710.16	
	6.4) ค่าแรงประกอบเหล็กอุปกรณ์ (คิดตาม นน.เหล็ก)	1,025.59	กก.	-	-	10.00	10,255.90	10,255.90	* ราคารวมลดเชื่อม
	รวมแผนงาน 4							48,112.67	

ว่าที่ร้อยโท

(สุเชาว์ ถาวร)

ผู้ประมาณราคา

หัวหน้าฝ่ายการโยธา



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนรู้นุ่นชน

สถานีที่ก่อสร้าง  
หมู่ 12 ตำบลเกาะทรายตาย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวานที่ 15 มกราคม 2559

จำนวนราคากลางโดย  
ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์ ถาวร  
ตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา (สำนักงานเทศบาลตำบลดงพญาวันกระต่าย)

ឈ្មោះ : ឧត្តម

[illegible]

ว่าที่ร้อยโท

(ផ្ទៃក្រឡា ៣៧៧៧)

ผู้ประสานงานการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายการโยธา



กลุ่มงาน/งาน  
โครงสร้างงาน

ช่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนรู้นวมชน

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

หมู่ 12 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพราหมณ์ จ.ลพบุรี

เมื่อวันที 15 มกราคม 2559

จำนวนราคากลางโดย  
ว่าที่ร้อยโทเสกสรรค์ ถาวร  
ตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา (สำนักงานเทศบาลตำบลพนาจรตะต๋าย)

ພາບ : ສະຫຼຸບ

[illegible]

ว่าที่ร้อยโท

(ផ្ទៃក្នុង)

ស្ថាប័នបណ្តុះបណ្តាល

หัวหน้าฝ่ายการวิเคราะห์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนผู้ชุมชน

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 12 ตำบลเกาะกระต่าย อำเภอพราหมณ์ จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

คำนวณราคากลางโดย ว่าที่ร้อยโทสุชาติ ธาร

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (สำนักงานเทศบาลตำบลพราหมณ์)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานสถาปัตยกรรม								
	งานระบบไฟฟ้า								
	3.1) ตู้ LOAD PANEL	1.00	ตู้	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	* ราคารวมค่าแรงติดตั้ง
	- GROUND (สายดิน)	1.00	ชุด	575.00	575.00	-	-	575.00	* ราคารวมค่าแรงติดตั้ง
	3.2) ชุดโคมไฟฟ้าลู่ออเรสเซนต์ 1x36W	8.00	ชุด	750.00	6,000.00	-	-	6,000.00	* ราคารวมค่าแรงติดตั้ง
	3.3) สวิตช์เดี่ยว 16A	8.00	ตัว	35.00	280.00	-	-	280.00	* ราคารวมค่าแรงติดตั้ง
	3.4) บล็อกพร้อมหน้ากาก+กล่องและแป้นรับกล่อง	3.00	ชุด	125.00	375.00	-	-	375.00	* ราคารวมค่าแรงติดตั้ง
	3.5) เต้ารับ 16A กล่องและแป้นรับกล่อง	10.00	ชุด	150.00	1,500.00	-	-	1,500.00	* ราคารวมค่าแรงติดตั้ง
	3.6) สายไฟ VAF แบบแกนคู่ 2x1.5 sq.mm.	180.00	เมตร	8.00	1,440.00	10.00	1,800.00	3,240.00	* ราคารวมค่าท่อร้อยสายไฟ
	3.7) สายไฟ VAF แบบแกนคู่ 2x4 sq.mm.	100.00	เมตร	10.00	1,000.00	12.00	1,200.00	2,200.00	* ราคารวมค่าท่อร้อยสายไฟ
3.8) สายไฟฟ้า ชนิด THW (A) ขนาด 16 ตร.มม.	50.00	เมตร	14.00	700.00	13.00	650.00	1,350.00		
3.9) พัดลมติดผนัง	10.00	ชุด	1,350.00	13,500.00	-	-	13,500.00	* ราคารวมค่าแรงติดตั้ง	
รวมแผนงาน 7								30,520.00	
รวม (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)								165,407.10	

ว่าที่ร้อยโท

(สุชาติ ธาร)

ผู้ประมาณราคา

หัวหน้าฝ่ายการโยธา