

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านแสงตะวัน ตำบลเพชรชมพู  
อำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพินคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ ปรับพื้นที่

๓.๒ ต่อเติมอาคาร

๓.๓ ปรับปรุงหลังคา

๓.๔ ซ่อมแซมห้องน้ำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔




๕.๒ ปร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศรัณย์ ทองดำ

๖.๒ นายอรรณพ จินตกลกิจ

๖.๓ นางรุ่งทิพา จันทะประภา

  
.....  
  
.....  
  
.....

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ                      ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพิรินทร์  
 ประเภทงาน                    โครงการปรับปรุงเอนกประสงค์เป็นศูนย์ข้อมูลเรียนรู้  
 สถานที่ดำเนินการ                บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 8 ต.เพชรชมพู อ.โกสุมพิรินทร์ จ.กำแพงเพชร  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ                ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู  
 แบบเลขที่

ประมาณการราคาตามแบบ                ปร. 4                จำนวน 6 แผ่น                ประมาณราคา                ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	ค่าอำนวยการ กำไร ภาษี	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		รวมเป็นเงิน/บาท	
1	ประเภทงานอาคาร	383,377.84	1.2726	487,886.64	
2	ประเภทงานถนน				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....				
	เงินประกันผลงานหัก .....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้...7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			490,886.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ			490,000.00	
	ตัวอักษร                      สีเส้นเก้าหมื่นบาทถ้วน				

ประมาณราคาโดย.....

(นายอรรถพร จินตกลกิจ)

หัวหน้าส่วนโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ....ประธานกรรมการ

(นายศรัณย์ ทองคำ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

2. ....กรรมการ

(นายอรรถพร จินตกลกิจ)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.เพชรชมพู

3. ....กรรมการ

(นางรุ่งทิพา จันทะประภา)

นักพัฒนาชุมชน รักษาการ

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เพชรชมพู

ฟ. การอำเภอโกล่มพินนคร อำเภอโกล่มพินนคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณราคา      โครงการปรับปรุงถนนกประสงค์เป็นศูนย์ข้อมูลริษณุ      ปริมาณงาน      กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร  
 สถานที่ดำเนินการ      บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 8 ต.พพรชนก อ. โกล่มพินนคร จ.กำแพงเพชร      แบบแผนที่      จำนวน      แผ่น  
 ฝ่ายประมาณราคา      ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลพพรชนก      ประมาณการเมื่อวันที่      เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558  
 ประมาณการโดย      นายอรรณพ จินตกลกิจ      ราคาหลังจาก      พณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร,ราคาท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ปรับพื้นที่,ถมดิน	90.00	ลบ.ม.	85.00	7,650.00	7.50	675.00	8,325.00	
2	F1 ดินลูกรัง	13.20	ลบ.ม.		-	63.00	831.60	831.60	
	เหล็ก RB 12 มม.	16.00	เส้น	128.88	2,062.08	27.00	432.00	2,494.08	
	ลวดผูกเหล็ก	3.00	ก.ก.	39.38	118.14		-	118.14	
	ทรายรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	100.00	50.00	10.00	5.00	55.00	
	คอนกรีต 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	1,818.69	909.35	306.00	153.00	1,062.35	
	คอนกรีต 1:2:4	2.30	ลบ.ม.	1,939.25	4,460.28	306.00	703.80	5,164.08	
3	C1 เหล็ก RB 12 มม. (แกนเสา)	21.00	เส้น	128.88	2,706.48	-	-	2,706.48	
	เหล็ก RB 6 มม.(ปลอก)	21.00	เส้น	34.74	729.54	-	-	729.54	
	ลวดผูกเหล็ก	4.00	ก.ก.	39.38	157.52		-	157.52	
	ไม้แบบ 50%	15.00	ตร.ม.	607.48	9,112.20		-	9,112.20	
	ค่าแรงไม้แบบ 100%	30.00	ตร.ม.		-	105.00	3,150.00	3,150.00	
	คอนกรีต 1:2:4	1.20	ลบ.ม.	1,939.25	2,327.10	306.00	367.20	2,694.30	
4	งานฉาบ GBI เหล็ก RB 12 มม.	26.00	เส้น	128.88	3,350.88	27.00	702.00	4,052.88	
	เหล็ก RB 6 มม.	26.00	เส้น	34.74	903.24	6.75	175.50	1,078.74	
	ลวดผูกเหล็ก	6.00	ก.ก.	39.38	236.28		-	236.28	
	รวมยอดยกไป							41,968.18	



รวมยอดยกมา									41,968.18	
5	ไม้แบบ 50%	13.00	ตร.ม.	607.48	7,897.24		-		7,897.24	
	ค่าแรง ไม้แบบ 100%	26.00	ตร.ม.		-	105.00	2,730.00		2,730.00	
	คอนกรีต 1:2:4	2.00	ลบ.ม.	1,939.25	3,878.50	306.00	612.00		4,490.50	
	ดินถมในช่องคาน+ตาดินด้วยเครื่องตบ	18.00	ลบ.ม.	70.00	1,260.00	63.00	1,134.00		2,394.00	
	พื้น S1				-		-		-	
6	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	3.00	ลบ.ม.	100.00	300.00	63.00	189.00		489.00	
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม#0.20x0.2 ม. สก.4.00มม.	72.00	ตร.ม.	25.00	1,800.00	5.00	360.00		2,160.00	
	คอนกรีต 1:2:4	7.20	ลบ.ม.	1,939.25	13,962.60	306.00	2,203.20		16,165.80	
	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคสี 12*12	72.00	ตร.ม.	140.00	10,080.00	100.00	7,200.00		17,280.00	
	พื้น S2				-		-		-	
7	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	2.00	ลบ.ม.	100.00	200.00	63.00	126.00		326.00	
	ตะแกรง wire mesh #0.20x0.20 ม. สก. 4.00 มม.	40.00	ตร.ม.	25.00	1,000.00	5.00	200.00		1,200.00	
	คอนกรีต 1:2:4	4.00	ลบ.ม.	1,939.25	7,757.00	306.00	1,224.00		8,981.00	
	ไม้แบบ	2.00		607.48	1,214.96		-		1,214.96	
	ค่าแรง ไม้แบบ	4.00			-	105.00	420.00		420.00	
	โครงหลังคาเชื่อมโครงหลังคา	1092.50	กก.		-	8.50	9,286.25		9,286.25	
	ฉันทัน C150x50x20x2.3มม.29.5กก./ท่อน	6.00	ท่อน	635.51	3,813.06	-	-		3,813.06	
	อะเส C150x50x20x2.3มม.29.5กก./ท่อน	10.00	ท่อน	635.51	6,355.10	-	-		6,355.10	
	อกไก่ C150x50x20x2.3มม.29.5กก./ท่อน	2.00	ท่อน	635.51	1,271.02	-	-		1,271.02	
	ค้ำยัน C100x50x20x2.3มม.23.5กก./ท่อน	5.00	ท่อน	427.00	2,135.00	-	-		2,135.00	
	แป C75x45x15x2.3มม.21กก./ท่อน	24.00	ท่อน	347.00	8,328.00	-	-		8,328.00	
	หลังคารีดลอน(metal sheet) หนา0.30 มม.	1.2	ตร.ม.	155.00	18,910.00	70.00	8,540.00		27,450.00	
	สกรู	160.00	ตัว	2.00	320.00	-	-		320.00	
	คิอบสัน metal sheet	14.00	ม.	65.00	910.00	50.00	700.00		1,610.00	
	ค่าแรงโครงหลังคา	1093.50	กก.		-	8.50	9,294.75		9,294.75	
	ค่าแรงผูกเหล็กโครงสร้าง	0.79	ตัน		-	2,200.00	1,746.73		1,746.73	
									170 376 50	

[illegible]





[illegible]





	รวมยอดยกมา								359,834.40	
18	งานประปา, สุขภัณฑ์								-	
	วงส้วม ค.ส.ล. Ø 1.00 ม.	10.00	วง	140.19		1,401.90	100.00	1,000.00	2,401.90	
	ฝักปิด ค.ส.ล. Ø 1.00 ม.	2.00	วง	112.15		224.30		-	224.30	
	ฝาทองเหลือง	2.00	อื่น	200.00		400.00		-	400.00	
	ท่อ PVC Ø 4"	1.00	เส้น	550.40		550.40		-	550.40	
	งอ 90 PVC Ø 4"	2.00	อื่น	154.80		309.60		-	309.60	
	ท่อ PVC Ø 2"	6.00	เส้น	103.22		619.32		-	619.32	
	งอ 90 Ø 2"	6.00	ตัว	22.44		134.64		-	134.64	
	ท่อ PVC Ø 1 1/2"	8.00	เส้น	49.53		396.24		-	396.24	
	ถือกลสนาม 4 หุน	4.00	ตัว	78.97		315.88		-	315.88	
	งอ 90 Ø 1 1/2"	20.00	ตัว	5.00		100.00		-	100.00	
	โถส้วมนั่งยอง ตร.กษัตริย์ k-17918x	4.00	ชุด	1,154.21		4,616.84	100.00	400.00	5,016.84	หรือเทียบเท่า
	ที่ใส่ส้วมระฆังวิทย ชนิตเขื่อนฝั้ง เคลือบขาว	4.00	ชิ้น	934.58		3,738.32	14.00	56.00	3,794.32	หรือเทียบเท่า
	แผงกันน้ำส้วมระฆัง	4.00	ที่	700.00		2,800.00	80.00	320.00	3,120.00	หรือเทียบเท่า
	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาร์เตอร์	4.00	ที่	420.00		1,680.00		-	1,680.00	
	สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	150.00		600.00	100.00	400.00	1,000.00	
	กระเบื้องปู ขนาด 0.60*1.20 ม.	2.00	ชุด	300.00		600.00		-	600.00	
	ชุดตะแกรงกรองผง	4.00	ชุด	120.00		480.00		-	480.00	
	ถือควาล์วส้วมแบบปิด	4.00	ตัว	350.00		1,400.00		-	1,400.00	
	กำแพงต่อระบบประปา	1.00	LS			-	1000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมยอดยกไป					-		-	383,377.84	

ประมาณราคาโดย.....หัวหน้าส่วนโยธา  
(นายอรรถพร จินตกลกิจ)