




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงเพิ่มเติมโรงสีชุมชน หมู่ที่ ๗ บ้านเกาะรากเสียดใน ตำบลเพชรชมพู
อำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพินคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงต่อเติมโรงสีชุมชน พร้อมจัดหาอุปกรณ์ในการสีข้าว
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร. ๔
 - ๕.๒ ปร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายศรัณย์ ทองดำ 
 - ๖.๒ นายอรรณพ จินตกลกิจ 
 - ๖.๓ นายอาคม สามงามยา 

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงโรงสีชุมชน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพินคร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลเพชรชมพู อ.โกสุมพินคร จ.กำแพงเพชร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.เพชรชมพู

แบบเลขที่

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	ค่าอำนวยการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมเป็นเงิน/บาท	
1	งานต่อเติมอาคาร	126,186.51	1.2726	160,584.95	
2	งานไม้พิจารณาปรับราคา	330,000.00	1.07	353,100.00	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	1	0.00	
	เงินประกันผลงานหัก%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้...7...%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..7...%				
	พื้นที่ปกติ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			513,684.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่

- เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

เมตร

ประมาณราคาโดย.....หัวหน้าส่วนโยธา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรรถนพ จินตกลกิจ)

1.ประธานกรรมการ

นายศรัณย์ ทองดำ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

2.

(นายอรรถนพ จินตกลกิจ)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.เพชรชมพู

3.กรรมการ

(นายอาคม สามงามยา)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

[illegible]

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลเพชรชมพู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

แบบเลขที่

จำนวน

แผ่น

ฝ่ายประมาณการ

ส่วนโยธาของการบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ราคากลางจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							33,648.13	
	- จันทัน 3.5x7 ซ.ม.	12.00	เส้น	425.00	5,100.00		-	5,100.00	
	- แป 2 X 4.5 ซ.ม.	8.00	เส้น	180.00	1,440.00		-	1,440.00	
	- สังกะสี 3.785 ลิตร	3.00	แกลลอน	548.60	1,645.80		-	1,645.80	
	- ลวดเชื่อม	4.00	กิโลกรัม	130.00	520.00		-	520.00	
	- ทินเนอร์	3.00	แกลลอน	130.00	390.00		-	390.00	
	- ค่าแรงโครงสร้าง	1.000	LS		-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
7	งานหลังคา				-		-	-	
	- แผ่นหลังคาเหล็กกริลลอน	68.00	ตร.ม.	115.00	7,820.00	70.00	4,760.00	12,580.00	
	- สกรูชิงแผ่น	300.00	ตัว	2.00	600.00		-	600.00	
					-		-	-	
8	งานก่ออิฐบล็อค	65.26	ตร.ม.	178.00	11,616.28	55.00	3,589.30	15,205.58	
9	งานฉาบปูนรวมอาคารเก่า(อาคารเดิมไม่ได้ฉาบ)	234.00	ตร.ม.	58.00	13,572.00	70.00	16,380.00	29,952.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
10	งานสีอาคาร	234.00	ตร.ม.	35.00	8,190.00	30.00	7,020.00	15,210.00	
					-		-	-	

