




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศาลาอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะรากเสียด ตำบลเพชรชมพู อำเภอกोสัมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ทำการปกครองอำเภอกอสัมพินคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ขนาดกว้าง ๘x๑๒ เมตร สูง ๓ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ פר. ๔
 - ๕.๒ פר. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายศรัณย์ ทองดำ 
 - ๖.๒ นายอรรณพ จินตกลิจ 
 - ๖.๓ นายบุญฤทธิ์ รัตนพร 

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพิรินทร์

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ดำเนินการ ม.2 บ้านเกาะรากเสียด ต.เพชรฆฏ อ.โกสุมพิรินทร์ จ.กำแพงเพชร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	ค่าอำนวยการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมเป็นเงิน/บาท	
1	งานอาคาร	242,336.53	1.2726	308,397.47	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้...7...%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม...7...%				
	พื้นที่ปกติ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			311,397.47	
	คิดเป็นเงินประมาณ			310,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่

เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

เมตร

1. งบประมาณโดย.....หัวหน้าส่วนโยธา
(นายอรรถนพ จินตกลกิจ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.ประธานกรรมก
(นายศรัณย์ ทองดำ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

2.กรรมการ
(นายอรรถนพ จินตกลกิจ)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.เพชรฆฏ

3.กรรมการ
(นายบุญฤทธิ์ รัตนพร)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							22,531.66	
	- วัสดุผูกเหล็ก	5.10	กก.	37.38	190.64		-	190.64	
	- คอนกรีต	0.72	ลบ.ม.	1,939.25	1,396.26		-	1,396.26	
	- ไม้แบบ 50 %	8.00	ลบ.ฟ.	607.48	4,859.84		-	4,859.84	
	- คร่าว + ค้ำยัน	3.00	ลบ.ฟ.	607.48	1,822.44		-	1,822.44	
	- ค่าแรง ไม้แบบ	16.00	ตร.ม.		-	105.00	1,680.00	1,680.00	
	- ตะปู	4.00	กก.	29.50	118.00		-	118.00	
4	งานคาน GB				-		-	-	
	- เหล็ก RB 12SR 24	15.69	เส้น	159.00	2,494.71		-	2,494.71	
	- เหล็ก RB 6SR 24	23.11	เส้น	37.38	863.85		-	863.85	
	- ค่าแรงผูกเหล็ก	0.19	ตัน		-	2,200.00	418.00	418.00	
	- วัสดุผูกเหล็ก	5.71	กก.	37.38	213.44		-	213.44	
	- คอนกรีต	1.62	ลบ.ม.	1,939.25	3,141.59		-	3,141.59	
	- ไม้แบบ 50 %	10.80	ลบ.ป.	607.48	6,560.78		-	6,560.78	
	- คร่าว	6.48		607.48	3,936.47		-	3,936.47	
	- ค่าแรง ไม้แบบ	21.60	ลบ.ม.		-	105.00	2,268.00	2,268.00	
	- ตะปู	4.00	กก.	29.50	118.00		-	118.00	
5	งานพื้น S1				-		-	-	
	- ดินถมในช่องคาน	9.60	ลบ.ม.	102.00	979.20		-	979.20	
	- ทรายรองพื้น	2.40	ลบ.ม.	100.00	240.00		-	240.00	
	- คอนกรีต	4.80	ลบ.ม.	1,939.25	9,308.40	306.50	1,471.20	10,779.60	
	- วายเมท # 0.20 x 0.20 x 4 มม.	48.00	ตร.ม.	25.00	1,200.00	5.00	240.00	1,440.00	
	- ไม้แบบ	1.12	ลบ.ฟ.	607.48	680.38		-	680.38	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

