




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านวังเพชร ตำบลเพชรชมพู อำเภอกอสัมป็นคร จังหวัดกำแพงเพชร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ทำการปกครองอำเภอกอสัมป็นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๒๐ เมตร ระดับกักเก็บน้ำ ๑.๕๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๔
 - ๕.๒ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายศรีณย์ ทองดำ 
 - ๖.๒ นายอรณพ จินตกลกิจ 
 - ๖.๓ นางรุ่งทิพา จันทะประภา 

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ฝ่าย คสล.

ประเภทงาน ซ่อมคลองส่งน้ำ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 ตำบลเพชรชมพู อ.โกสุมพินคร จ.กำแพงเพชร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.เพชรชมพู

๒๕ ๖.ค. ๒๕๕๘

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	ค่าอำนวยการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมเป็นเงิน/บาท	
1	ซ่อมคลองส่งน้ำ	388,185.01	1.2726	494,004.24	
2	งานป้ายประชาสัมพันธุ์	3,000.00			
	เงินประกันผลงานหัก%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้...7...%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..7...%				
	พื้นที่ปกติ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			494,004.24	
	คิดเป็นเงินประมาณ			494,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่

- เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

เมตร

ประมาณราคาโดย.....หัวหน้าส่วนโยธา
(นายอรรถพร จินตกลกิจ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.ประธานกรรมก

(นายศรัณย์ ทองดำ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

2.กรรมการ

(นายอรรถพร จินตกลกิจ)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.เพชรชมพู

3.กรรมการ

(นางรุ่งทิพา จันทะประภา)

นักพัฒนาชุมชน รักษาการ

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เพชรชมพู

ประมาณราคาก่อสร้าง ฝ่าย คสค.(งานกำแพงกันดิน)
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 ตำบลเพชรชมพู อ.โกสุมพินคร จ.กำแพงเพชร
 แบบเลขที่
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธาดำรงการบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จำนวน
 แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
 ราคากลางจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินฐานรากปรับพื้นที่(ขุดข้าง)	90.000	ลบ.ม.		-	63.00	5,670.00	5,670.00	ขุดถมดิน
2	ทรายรองพื้นหนา	1.125	ลบ.ม.	100.00	112.50	5.00	5.63	118.13	
3	คอนกรีตหยาบรองพื้น		ลบ.ม.		-		-	-	
	- ปูนซีเมนต์		ถุง		-		-	-	
	- ทรายหยาบ		ลบ.ม.		-		-	-	
	- หินเบอร์ 1-2		ลบ.ม.		-		-	-	
4	ค่าแรงไม่แบบ	39.640	ตร.ม.		-	105.00	4,162.20	4,162.20	
	- ไม่แบบ	39.640	ลบ.ฟ.	607.48	24,080.51		-	24,080.51	
	- เกร้า	11.900	ลบ.ฟ.	607.48	7,229.01		-	7,229.01	
	- ตะปู	9.900	ก.ก.	29.50	292.05		-	292.05	
	- ไม่ค้ำยันแบบ	50.000	ตัน	25.00	1,250.00		-	1,250.00	
5	เหล็กเสริม RBØ12 (ฐานราก)	48.000	เส้น	128.88	6,186.24		-	6,186.24	
	ลวดผูกเหล็ก	12.780	ก.ก.	37.38	477.72		-	477.72	
	ค่าแรงผูกเหล็ก	0.426	ตัน		-	2,200.00	937.20	937.20	
6	คอนกรีตฐานราก 1:2:4	5.000	ลบ.ม.		-	395.00	1,975.00	1,975.00	
	- ปูนซีเมนต์	34.000	ถุง	110.00	3,740.00		-	3,740.00	
	- ทรายหยาบ	3.000	ลบ.ม.	100.00	300.00		-	300.00	
	- หินเบอร์ 1-2	5.450	ลบ.ม.	300.93	1,640.07		-	1,640.07	

ประมาณราคาก่อสร้าง ฝ่าย คสส. (งานฐานราก + งานคานGB ตามยาว + และคาน ย้ายน6แถว)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 ตำบลเพชรบูรณ์ อ. โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ ส่วนนโยบายการบริหารส่วนตำบลเพชรบูรณ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จำนวน

แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคากลางจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ขอยกมา							252,120.74	
6	- หิน 1-2	1.860	ลบ.ม.	300.93	559.73		-	559.73	
	เหล็กเสริม								
	- RBØ 12 มม.	11.400	เส้น	128.88	1,469.23		-	1,469.23	
	- RBØ 9 มม.	2.616	เส้น	75.18	196.67		-	196.67	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.800	ก.ก.	37.38	67.28		-	67.28	
7	- ค่าแรงผูกเหล็ก	0.114	ตัน		-	2,200.00	250.80	250.80	
	- ค่าแรงไม้แบบ(คาน+คานค้ำยัน)	3.600	ตร.ม.		-	105.00	378.00	378.00	
	- ไม้แบบ	2.880	ลบ.ฟ.	607.48	1,749.54		-	1,749.54	
	- เกร้า	0.864	ลบ.ฟ.	607.48	524.86		-	524.86	
	- ตะปู	0.720	ก.ก.	29.50	21.24		-	21.24	
8	คอนกรีต(คาน+ คานค้ำยัน+ผนังใต้คานค้ำยัน	8.280	ลบ.ม.		-	395.00	3,270.60	3,270.60	
	- ซีเมนต์	46.680	ถุง	110.00	5,134.80		-	5,134.80	
	- ทราย	3.402	ลบ.ม.	100.00	340.20		-	340.20	
	- หิน	7.440	ลบ.ม.	300.93	2,238.92		-	2,238.92	
	ขอยกไป							268,322.62	

แบบเลขที่

แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณการ

ส่วนของการบริหารส่วนตำบลพรหมภูมิ

พะเนอจ

นมัสการ

จำนวน
ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาตกลงจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

[illegible]

ขอดยกลงไป

ประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่าย คสล (งานถนน + GB ตามขวาง 20 เมตร)

แบบ ปร.4

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 9 ตำบลเพชรบูรณ์ อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

แบบเลขที่

จำนวน

แผ่น

ฝ่ายประมาณการ

ส่วน โฆษองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรบูรณ์

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ราคากลางจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							301,304.94	
5	ดินใส่ในช่อง(จุดเรียงหินยาแนว)	-	ลบ.ม.	70.00	-		-	-	
6	หินใหญ่ถมในช่องคาน (ค้ายัน)	50.000	ลบ.ม.	450.00	22,500.00	224.30	11,215.00	33,715.00	หินคละ 15-30 ซม.
	- งานยาแนวหินใหญ่	70.000	ตร.ม.		-	100.00	7,000.00	7,000.00	
	- งานชุดคั่นปรับระดับ	71.000	ตร.ม.		-	63.00	4,473.00	4,473.00	
7	หินใหญ่ ใส่ในช่องคาน ไม่ยาแนว	30.000	ลบ.ม.	450.00	13,500.00	224.38	6,731.40	20,231.40	หินคละ 15-30 ซม.
8	งานหินใหญ่เรียงด้านข้าง	6.500	ลบ.ม.	450.00	2,925.00	224.38	1,458.47	4,383.47	หินคละ 15-30 ซม.
9	งานชุดลอกหน้าฝาย	1,070.000	ลบ.ม.		-	15.96	17,077.20	17,077.20	งานชลประทาน
	ยอดยกไป							388,185.01	

ประมาณราคา โดย.....ประมาณราคา
(นายอรรถพร จินตลิกิจ)