

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน หมู่ที่ ๗ บ้านไร่ใหม่ ตำบลวังแฉก อำเภอลำดวน จังหวัดกำแพงเพชร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอลำดวน จังหวัดกำแพงเพชร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๕,๘๐๐.-บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน
ตามแบบแปลนของอำเภอลำดวน จังหวัดกำแพงเพชร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๘๕,๘๐๐.-บาท
(สามแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓ แบบ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปรีดี ทาเอื้อ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายภูวดล ธรรมบุตร ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๖.๓ ว่าที่ร้อยตรี สุทธิชัย มีทรงธรรม ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ๖ ว อบต.วังแฉก กรรมการ

๕

(นางนงนุช ขวัญวงษ์)
เลขาธิการอำเภอลำดวน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างอาคารส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านไร่ใหม่ ตำบลวังแฉ่ม อำเภอดงหลวง จังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแฉ่ม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาวันที่ มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง	365,386.38	
2	กลุ่มงาน/งานไม่ปรับราคา	18,690.00	
3	กลุ่มงาน/จ่ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	387,076.38	
	ราคากลาง ขอปรับลดและขอเบิกจ่ายเพียง	385,800.00	
	ราคากลาง(สามแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางเพื่องานก่อสร้างอาคารส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน หมู่ที่ 7 บ้านไร่ใหม่และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและราคากลาง จะใช้ได้ต่อเมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นดีเอกสารครบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายปรีดี ทาเอื้อ)

ปลัดอำเภอดงหลวง

ลงชื่อกรรมการ

(นายภูวดล ธรรมบุตร)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีกรรมการ

(สุทธิชัย มีทรงธรรม)

นายช่างสำรวจ 6๖

สวนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแฉม อำเภอลองหลวง จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการ ก่อสร้างอาคารส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านไร่ใหม่ ตำบลวังแฉม อำเภอลองหลวง จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังแฉม

แบบเลขที่ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	ค่าอำนวยการ Factor F	รวมค่าก่อสร้าง
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
1	ประเภทงานอาคาร			
	1.1งานส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน	287,118.01	1.2726	365,386.38
	เงื่อนไข			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			
	(สามแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์)			365,386.38

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางเพื่องานก่อสร้างอาคารส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียนหมู่ที่ 7 บ้านไร่ใหม่ ฯ
นี้และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและราคากลาง จะใช้ได้ต่อเมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นดีเอกสารครบถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายปรีดี ทาเอื้อ)

ปลัดอำเภอลองหลวง

ลงชื่อกรรมการ

(นายภูวดล ธรรมบุตร)
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีกรรมการ

(สุทธิชัย มีทรงธรรม)

นายช่างสำรวจ 6ว

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแคม

งานไม่ปรับราคา

แบบ ปร.5 ข

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแคม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการ ก่อสร้างอาคารส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านไร่ใหม่ ตำบลวังแคม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังแคม

แบบเลขที่ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	ค่าอำนวยการ Factor F	รวมค่าก่อสร้าง
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
1	ประเภทงานไม่ปรับราคา	18,690.00	1.0000	18,690.00
	เงื่อนไข			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			
	(หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)			18,690.00

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางเพื่องานก่อสร้างอาคารส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียนหมู่ที่ บ้านไร่ใหม่ านี้และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและราคากลาง จะใช้ได้ต่อเมื่อคณะกรรมการกำหนด ราคากลางเซ็นต์เอกสารครบถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายปรีดี ทาเอื้อ)
ปลัดอำเภอคลองขลุง

ลงชื่อกรรมการ
(นายวุฒ ธรรมบุตร)
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีกรรมการ
(สุทธิชัย มีทรงธรรม)
นายช่างสำรวจ 6ว

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแซ้ม

ประมาณราคางานจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านไร่ใหม่ ตำบลวังแซ้ม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างอาคารส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร จำนวน 2 หลัง

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยตรี สุทธิชัย มีทรงธรรม ราคาากลางจาก ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างสำนักงานจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องใช้สำนักงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	งานปรับปรุงพื้นที่+งานดินถมปรับเกลี่ยเรียบ									
	-งานถมดินปรับระดับและปรับพื้นที่	308.00	ตร.ม.	-	-	1.40	431.20	431.20		
	-งานดินถมปรับเกลี่ยเรียบ	300.00	ลบ.ม.	50.54	15,162.00	5.00	1,500.00	16,662.00		
2	งานดินขุดหลุมฐานรากและถมดิน									
	-ขุดหลุมฐานราก	50.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	6,250.00	6,250.00		
3	งานวัสดุรองกันหลุม									
	-ทรายหยาบรองกันหลุม	1.00	ลบ.ม.	100.00	100.00	91.00	91.00	191.00		
	-คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.)	1.00	ลบ.ม.	1,500.00	1,500.00	391.00	391.00	1,891.00		
4	งานโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	-คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.)	20.00	ลบ.ม.	1,500.00	30,000.00	391.00	7,820.00	37,820.00		
	-เหล็กเส้นกลมผิวจ้อย SD.30 ยาว 10 ม. ตก. 12 มม.	0.78	ตัน	13,379.82	10,436.26	3,300.00	2,574.00	13,010.26		
	-ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	2.00	กก.	37.38	74.76	-	-	74.76		
	-งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	73.00	ลบ.ฟ.	399.22	29,143.06	133.00	9,709.00	38,852.06		
5	งานโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	-คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.)	5.00	ลบ.ม.	1,500.00	7,500.00	391.00	1,955.00	9,455.00		
	-เหล็ก # Wire Mesh ขนาด ตก.4 มม. @ 0.25 x 0.25 ม.	48.00	ตร.ม.	28.04	1,345.92	5.00	240.00	1,585.92		
	-ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	1.00	กก.	37.38	37.38	-	-	37.38		
	-งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	8.97	ลบ.ฟ.	399.22	3,579.69	133.00	1,192.57	4,772.26		
6	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก									
	-งานเหล็กโครงสร้างหลังคาและเสา	3,516.00	กก.	-	-	12.00	42,192.00	42,192.00		ราคารวมลาวเทียม
	-ท่อเหล็กดำขนาด ตก. 3 นิ้ว หน้า 2.3 มม.	20.00	ท่อน	540.00	10,800.00	-	-	10,800.00		
	-ท่อเหล็กดำขนาด ตก. 2 1/2 นิ้ว หน้า 2.3 มม.	32.00	ท่อน	450.00	14,400.00	-	-	14,400.00		
	ยกยอดไป				124,079.07		74,345.77	198,424.84		

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3
งานอาคาร
ประมาณการ
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
ประมาณราควันที่ มกราคม พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแฉม

ประมาณราคาค่างานต้นทุน โครงการ ก่อสร้างอาคารส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านไร่ใหม่ ตำบลวังแฉม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างอาคารส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร จำนวน 2 หลัง

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยตรี สุทธิชัย มีทรงธรรม ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างสำนักงาน (จังหวัดกำแพงเพชร) และเขตอำนาจของขลุ้ง

ประมาณราคาวันที่ มกราคม พ.ศ. 2559

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 2/3

ประเภทงาน งานอาคาร

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	ยกยอดมา				124,079.07		74,345.77	198,424.84		
	-ท่อเหล็กดำขนาด ศก. 2 นิ้ว ทน 2.3 มม.	40.00	ฟุต	430.00	17,200.00	-	-	17,200.00		
	-ท่อเหล็กดำขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว ทน 2.3 มม.	28.00	ฟุต	350.00	9,800.00	-	-	9,800.00		
	-ท่อเหล็กดำขนาด ศก. 1 นิ้ว ทน 1.7 มม.	24.00	ฟุต	230.00	5,520.00	-	-	5,520.00		
	-เหล็กสี่เหลี่ยมกลวงขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ทน 2.0 มม.	46.00	ฟุต	268.54	12,352.84	-	-	12,352.84		
	-แผ่นเหล็กขนาด 0.20 x 0.20 ม. ทน 12 มม.	75.36	กก.	35.00	2,637.60	-	-	2,637.60		
	-เหล็ก J-BOLT ขนาด ศก. 15 มม. ยาว 0.60 ม.	80.00	ตัว	95.00	7,600.00	-	-	7,600.00		
	-ลวดสลิงขนาด ศก. 6 มม.	300.00	เมตร	8.75	2,625.00	-	-	2,625.00		
	-ก๊อปรัดลึงขนาด 3/8	120.00	ตัว	12.00	1,440.00	-	-	1,440.00		
	-งานทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้างหลังคา	23.00	ตร.ม.	40.00	920.00	35.00	805.00	1,725.00		
7	งานวัสดุผนังหลังคา									
	-แผ่นพลาสติกคลุมหลังคา ความหนา 15 มม. (UV 7 %)	1.00	ม้วน	9,500.00	9,500.00	1,350.00	1,350.00	10,850.00		พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
	-ตาข่ายกันแมลงขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 100 ม. 32 ตา (UV 7 %)	1.00	ม้วน	6,500.00	6,500.00	1,350.00	1,350.00	7,850.00		พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
8	งานระบบประปา									
	-ระบบสายน้ำ+ระบบท่อส่งน้ำ+ข้อต่อระบบท่อพร้อมวัสดุประสาน	1.00	เหมา	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00		
	-ประตูเปิด-ปิดน้ำ ชนิดทองเหลือง ขนาด ศก. 2 นิ้ว	2.00	ตัว	150.00	300.00	80.00	160.00	460.00		
9	งานระบบไฟฟ้า									
	-อุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าพร้อมการติดตั้ง	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00		
10	งานซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ (อ่างเลี้ยงปลาตุ๊กเตม)									
	-ปูนกาวผสมเอนาประสงค์	4.00	ถุง	200.00	800.00	50.00	200.00	1,000.00		
	-ปูนซีเมนต์ผสม	6.00	ถุง	105.00	630.00	100.00	600.00	1,230.00		
	-ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	108.73	108.73	99.00	99.00	207.73		
	ยกยอดไป				208,013.24		78,909.77	286,923.01		

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเขม

ประมาณราคาค่างานต้นทุน โครงการ ก่อสร้างอาคารส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านไร่ใหม่ ตำบลวังเขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างอาคารส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร จำนวน 2 หลัง

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยตรี สุทธิชัย มีทรงธรรม ราคาผลงานจาก ราคาสินค้าเสียวัสดุก่อสร้างสำนักงานที่ดินเสร็จจากการค้า(จังหวัดกำแพงเพชร)และเขตอำเภอคลองขลุง ประมาณราคาวันที่ มกราคม พ.ศ.

แบบ ปร.4 แะ
งานอาคาร
ประมาณการ
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
ประมาณราคาวันที่ มกราคม พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	ยกยอดมา				208,013.24		78,909.77	286,923.01		
	- ไม้ผสมกันรั้วคิมเอนกประสงค์	1.00	กระเบื้อง	195.00	195.00	-	-	195.00		
	รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ				208,208.24		78,909.77	287,118.01		
	งานไม่รับราคา									
1	งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้ง									
	- บั้มสูบน้ำขนาด 2 นิ้ว มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 2,900 rpm.	1.00	เครื่อง	6,750.00	6,750.00	-	-	6,750.00		พร้อมระบบ
	ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 60-390 ลิตร/นาที่ สูงไม่เกินกว่า 13-29 เมตร									
2	งานจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืช+อุปกรณ์เพาะกล้า									
	- เมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการเพาะกล้า	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00		
	- ถาดเพาะกล้าพันธุ์พืช ขนาด 105 หลุม ต่อ 1 ถาด	200.00	ถาด	17.00	3,400.00	-	-	3,400.00		
	- ดินสำหรับเพาะพันธุ์พืช	2.00	กระสอบ	770.00	1,540.00	-	-	1,540.00		
	- ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16	2.00	ถุง	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00		
	- ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่ชนิดแบบอัดเม็ด	10.00	ถุง	300.00	3,000.00	-	-	3,000.00		
	รวมค่างานไม่รับราคา				18,690.00		-	18,690.00		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปรีดี ทาเอื้อ)

ปลัดอำเภอคลองขลุง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภาณุพงษ์ เรี่ยวแรง)

ปลัดอำเภอคลองขลุง

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีกรรมการ
(สุทธิชัย มีทรงธรรม)

นายช่างสำรวจ 6

โครงการ ก่อสร้างอาคารส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน
รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 20.00-20.99 บาท)
(ใช้น้ำมันเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 20.00 บาทค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

1. งานคอนกรีต

* คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC

- รวมค่างานขนส่งถึงหน้างานวังแซม ไม่รวมภาษี	=	1,500.00	บาท/ลบ.ม.
		1,500.00	บาท/ลบ.ม.

* คอนกรีต 1:2:4

- ปูนซีเมนต์	342	กก.	=	709.57	บาท/ตัน
- ทรายหยาบ	0.57	ลบ.ม.	=	57.00	บาท/ลบ.ม.
- หินผสมคอก	1.09	ลบ.ม.	=	328.01	บาท/ลบ.ม.
				1,094.59	บาท/ลบ.ม.

* คอนกรีต 1:3:5

- ปูนซีเมนต์	260	กก.	=	539.44	บาท/ตัน
- ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	=	62.00	บาท/ลบ.ม.
- หินผสมคอก	1.03	ลบ.ม.	=	309.96	บาท/ลบ.ม.
				911.40	บาท/ลบ.ม.

- ค่าทรายหยาบที่แหล่ง			=	100.00	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งทรายหยาบถึงหน้างาน (10 ล้อ)	(ค่าทรายในเขตรวังแซม)	3 กม.	=	-	บาท/ลบ.ม.
... รวมค่าทรายหยาบถึงหน้างานทั้งสิ้น			=	100	บาท/ลบ.ม.

- ค่าทรายละเอียดที่แหล่ง			=	180.00	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งทรายหยาบถึงหน้างาน (10 ล้อ)	(ค่าทรายในเขตรวังแซม)	3 กม.	=	-	บาท/ลบ.ม.
... รวมค่าทรายหยาบถึงหน้างานทั้งสิ้น			=	180	บาท/ลบ.ม.

- ค่าหินย่อยที่แหล่ง			=	300.93	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งหินย่อยถึงหน้างาน (10 ล้อ)	(พรวนกระต่าย)	85 กม.	=	-	บาท/ลบ.ม.
... รวมค่าขนส่งหินย่อยถึงหน้างานทั้งสิ้น			=	300.93	บาท/ลบ.ม.

- ค่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่แหล่ง(ราคาพาณิชย์)			=	2,074.77	บาท/ตัน
- ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ถึงหน้างาน (6 ล้อ)	(ร้านในเขตรวังแซม)	3 กม.	=	-	บาท/ตัน
... รวมค่าขนส่งปูนซีเมนต์ถึงหน้างานทั้งสิ้น			=	2,074.77	บาท/ตัน

- ค่าปูนซีเมนต์ผสมที่แหล่ง(ราคาพาณิชย์)			=	1,850.47	บาท/ตัน
- ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ถึงหน้างาน (6 ล้อ)	(ร้านในเขตรวังแซม)	3 กม.	=	-	บาท/ตัน
... รวมค่าขนส่งปูนซีเมนต์ถึงหน้างานทั้งสิ้น			=	1,850.47	บาท/ตัน

งานไม้แบบ / ตร.ม.

- ค่าไม้แบบ(ไม้กระบาก)	607.00	บาท/ลบ.ฟ.	=	607.00	บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว คิด 30%	182.10	บาท/ลบ.ฟ.	=	182.10	บาท/ตร.ม.
- ตะปู (0.25 กก./ ตร.ม.)	37.38	บาท/กก	=	9.34	บาท/ตร.ม.


รวมค่างาน

...เนื่องจากการใช้งานหลายครั้ง คิด 50%	=	798.44	บาท/ตร.ม.
... ต้นทุนค่าไม้แบบ	=	399.22	บาท/ตร.ม.

งานเหล็กเสริม

- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ยาว 10 เมตร ศก 6 มม.				=	15,509.66 บาท/ตัน
- ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน (6 ล้อ)	ร้านในวังแขม	3	กม.	=	- บาท/ตัน
... รวมค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างานทั้งสิ้น				=	15509.66 บาท/ตัน
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ยาว 10 เมตร ศก 9 มม.				=	14,941.81 บาท/ตัน
- ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน (6 ล้อ)	ร้านในวังแขม	3	กม.	=	- บาท/ตัน
... รวมค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างานทั้งสิ้น				=	14941.81 บาท/ตัน
- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD30 ยาว 10 เมตร ศก 12 มม.				=	13,379.82 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน (6 ล้อ)	ร้านในวังแขม	3	กม.	=	- บาท/ลบ.ม.
... รวมค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างานทั้งสิ้น				=	13379.82 บาท/ลบ.ม.
- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD30 ยาว 10 เมตร ศก 16 มม.				=	13,807.48 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน (6 ล้อ)	ร้านในวังแขม	3	กม.	=	- บาท/ลบ.ม.
... รวมค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างานทั้งสิ้น				=	13807.48 บาท/ลบ.ม.

ผนังก่อสามัญ (อิฐมอดู) ครึ่งแผ่นอิฐ						
- อิฐสามัญ (อิฐมอดู) ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม.	138	ก้อน	0.75	103.50		
- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	16.01	กก.	1.85	29.63		
- น้ำยาผสมปูนก่อ	10.29	กก.	2.00	20.58		
- ทรายหยาบ	0.05	ลบ.ม.	100.00	5.00		
- น้ำผสมคอนกรีต	10	ลิตร				
รวมผนังก่ออิฐสามัญครึ่งแผ่นอิฐ	1	ตร.ม.		159	*	
ผนังก่อซีเมนต์บดอัดขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.						
- ซีเมนต์บดอัด (12.5 แผ่น +4%)	13	ก้อน	5.14	66.82		
- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	6.75	กก.	1.85	12.49		
- น้ำยาผสมปูนก่อ	3.87	กก.	2.00	7.74		
- ทรายหยาบ	0.03	ลบ.ม.	100.00	3.00		
- น้ำผสมคอนกรีต	5	ลิตร				
รวมผนังก่อซีเมนต์บดอัดหนา 7 ซม.	1	ตร.ม.		90	*	
ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม. เมื่อวัดดูเดียวแล้ว)						
- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	12.05	กก.	1.85	22.30		
- น้ำยาผสมปูนฉาบ	7.70	กก.	2.00	15.40		
- ทรายละเอียด	0.04	ลบ.ม.	150.00	7.20		
- น้ำผสมปูน	3	ลิตร				
รวมปูนฉาบผิวเรียบ	1	ตร.ม.		44.90	*	

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยตรี  นายช่างสำรวจ 6ว
(สุทธิชัย มีทองธรรม)