

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ (ศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ ๒  
บ้านลานดอกไม้ ตำบลลานดอกไม้นอก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ทำการปกครองอำเภอโกสัมพีนคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
  - ๓.๑ งานรั้วคอนกรีตอาคารอเนกประสงค์
  - ๓.๒ งานโครงสร้างหลังคา (ลานออกกำลังกาย) ขนาด ๑๗.๐๐X๔.๐๐ เมตร
  - ๓.๓ งานปูกระเบื้องพื้นอาคารอเนกประสงค์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ พร. ๔
  - ๕.๒ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายศรัณย์ ทองดำ .....
  - ๖.๒ นายวีระเดช อุดุลยาธร .....
  - ๖.๓ นายอาคม สามงามยา .....

### สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านลานดอกไม้

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านลานดอกไม้ ตำบลลานดอกไม้ตก จังหวัดกำแพงเพชร


เจ้าของงาน ที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร


แบบเลขที่ - จำนวน แผ่น


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	315,434.45	1.2726	401,421.88	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			401,421.88	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			400,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนบาทถ้วน)				

ขนาดเนื้อที่ ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ  
(นายเด่น แก่นจำปา) ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายศรัณย์ ทองดำ)  
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวีระเดช อุดุลยาธร)  
ผอ.กองช่าง อบต.ลานดอกไม้ตก

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอาคม สามงามยา)  
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน



งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านลานดอกไม้  
 ราง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านลานดอกไม้ ตำบลลานดอกไม้ ต.ก จังหัดกำแพงเพชร  
 ำของโครงการ ที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร

จก ธันวาคม 2558		ราคากลางจาก พณิชย์จังหวัด 2558									
รายการ		ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)				
งานรั้วคอนกรีตอาคารเอนกประสงค์											
งานขุดดินเสารั้วคอนกรีต		5.25	ลบ.ม.					99.00	519.75	519.75	
งานเสารั้วคอนกรีต 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.		51.00	ต้น	330.00	16,830.00			50.00	2,550.00	19,380.00	
งานความทับหลัง เหล็กเสริม 9 มม. 4 เส้น ป 6 มม.๑0.20 ม.		130.00	เมตร	170.00	22,100.00			40.00	5,200.00	27,300.00	
งานคอนกรีตคาน		9.00	ลบ.ม.	1,890.00	17,010.00			340.00	3,060.00	20,070.00	
เหล็กเสริม SR.24 ขนาด 6 มม.		60.00	เส้น	41.14	2,468.40					2,468.40	
เหล็กเสริม SR.24 ขนาด 9 มม.		53.00	เส้น	90.90	4,817.70					4,817.70	
งานไม้แบบ		40.00	ตร.ม.	350.00	14,000.00			130.00	5,200.00	19,200.00	
งานตัด,ตัดและผูกเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต		385.47	กก.					3.40	1,310.60	1,310.60	
งานก่ออิฐคอนกรีตบล็อก		252.00	ตร.ม.	70.00	17,640.00			50.00	12,600.00	30,240.00	
งานฉาบปูนรั้วคอนกรีต		504.00	ตร.ม.	55.00	27,720.00			60.00	30,240.00	57,960.00	
งานทาสีรั้วคอนกรีต		504.00	ตร.ม.	50.00	25,200.00			20.00	10,080.00	35,280.00	
งานติดตั้งประตูเหล็กตัด ขนาดกว้าง 4 เมตร สูง 2 เมตร		8.00	ตร.ม.	2,400.00	19,200.00			250.00	2,000.00	21,200.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง										239,746.45	
งานโครงสร้างหลังคา (ลานออกกำลังกาย) ขนาด 17x4.00 ม.											
งานเทพคอนกรีตฐานเสา ขนาด 0.30x0.50ม.หนา 0.20 ม.		0.20	ลบ.ม.	1,890.00	378.00			400.00	80.00	458.00	
งานเสาเหล็ก ขนาด 4x4 นิ้ว หนา 2.0 มม.		6.00	ท่อน	550.00	3,300.00					3,300.00	
งานเหล็กกล่อง ขนาด 2x2 นิ้ว หนา 2.0 มม.		9.00	ท่อน	460.00	4,140.00			120.00	1,080.00	5,220.00	
งานเหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2x1 1/2 นิ้ว		27.00	ท่อน	310.00	8,370.00			100.00	2,700.00	11,070.00	
แป้สำเร็จรูป 0.55 มม.		22.00	ท่อน	110.00	2,420.00			20.00	440.00	2,860.00	
งานมุงหลังคาเหล็ก Mental Sleet หนา 35 มม.		82.00	ตร.ม.	210.00	17,220.00			55.00	4,510.00	21,730.00	
คลอบมม flashing กว้าง 0.60 ซม.		28.00	ตร.ม.	200.00	5,600.00			50.00	1,400.00	7,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง										51,638.00	

