

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมทำฝายน้ำล้นคลองยายรินทร์ หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่เด่นหัว ตำบล  
ลานดอกไม้งอก อำเภอกอสัมปกัน จังหวัดกำแพงเพชร  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ทำการปกครองอำเภอกอสัมปกัน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๗ เมตร สันฝายสูง  
๑ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่ง-  
หมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นายศรัณย์ ทองดำ



๖.๒ นายวีระเดช อุดลยาธร



๖.๓ นายบุญฤทธิ์ รัตนพร



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโกสุมพินคร อำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทงาน ปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เด่นหัว ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าของงาน ที่ว่าการอำเภอโกสุมพินคร

แบบเลขที่ - จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	167,874.92	1.2726	213,637.62	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			213,637.62	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			213,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)			


ขนาดเนื้อที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายเด่น แก่นจำปา)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายศรัณย์ ทองดำ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวีระเดช อุดุลยาธร)

ผอ.กองช่าง อบต.ลานดอกไม้ตก

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายบุญฤทธิ์ รัตนพร)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

/งานก่อสร้าง ปรับปรุงฟายน์นำลั่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ เกว้าง 7 สันฟายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร  
 ร้าง หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เด่นหัว ตำบลลานคอกไม้ตก อำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร  
 ำของโครงการ ที่ว่าการอำเภอโกสุมพินคร  
 คา ธันวาคม 2558

ราคากลางจาก พาณิชนยจังหวัด 2558

รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
หมวดงานฝ่าย								
งานชุดดินและถมดิน	30.00	ลบ.ม.			148.00 /	4,440.00	4,440.00	
งานคอนกรีต								
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	228.00	ถุง	121.19 /	27,631.32			27,631.32	
ทราย	20.00	ลบ.ม.	100.00 /	2,000.00			2,000.00	
หิน	37.00	ลบ.ม.	300.00 /	11,100.00			11,100.00	
ค่าแรง	34.00	ลบ.ม.			490.00	16,660.00	16,660.00	
งานเหล็กเสริม								
เหล็ก RB ขนาด 12 มม. @ 0.15 ม.	216.00	เส้น	155.27 /	33,538.32			33,538.32	
ค่าแรง	1909.20	กก.			3.40	6,491.28	6,491.28	
ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	55.00	กก.	28.00 /	1,540.00	37.00	2,035.00	3,575.00	
ตะปู	25.00	กก.	37.00 /	925.00			925.00	
งานไม้แบบ								
งานไม้ 1 1/2 "x 3" x 4.00	15.00	ลบ.ฟ.	400.00 /	6,000.00			6,000.00	
งานไม้ 1 "x 8" x 4.00	35.00	ตร.ม.	400.00 /	14,000.00			14,000.00	
งานไม้ัดหนา 10 มม.	15.00	แผ่น	500.00 /	7,500.00			7,500.00	
งานไม้แบบ	58.00	ตร.ม.	350.00	20,300.00	133.00	7,714.00	28,014.00	
งานหินใหญ่	10.00	ลบ.ม.	600.00 /	6,000.00			6,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง							167,874.92	
รวมยอดยกไป							167,874.92	