




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองวังชมภู หมู่ที่ ๗ บ้านคลองคล้า ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอกอสัมปกัน จังหวัดกำแพงเพชร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ทำการปกครองอำเภอกอสัมปกัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร สันฝายสูง ๑ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ פר. ๔
 - ๕.๒ פר. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายศรัณย์ ทองดำ 
 - ๖.๒ นายวีระเดช อุดลยธาร 
 - ๖.๓ นายประจวบ กลิ่นเพ็ญ 

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโกสุมพินคร อำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทงาน ปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านคลองคล้า ตำบลลานดอกไม้ตง อำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร


เจ้าของงาน ที่ว่าการอำเภอโกสุมพินคร


แบบเลขที่ - จำนวน แผ่น


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	158,659.65	1.2726	201,910.27	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			201,910.27	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			200,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนบาทถ้วน)				

ขนาดเนื้อที่ ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายเด่น แก่นจำปา) ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายศรัณย์ ทองดำ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวีระเดช อดุลยธาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลานดอกไม้ตง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประจวบ กลิ่นเพ็ญ)

ร่าง หน้าที่ 7 บ้านคลองคล้า ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร

คำ 2558 ธันวาคม

ราคากลางจาก พาณิชยจังหวัด 2558

รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)
	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
หมวดงานฝาย							
	งานขุดดินและถมดิน	30.00	ลบ.ม.			148.00	4,440.00
	งานคอนกรีต						
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	228.00	ถุง	121.19	27,631.32		27,631.32
	ทราย	20.00	ลบ.ม.	100.00	2,000.00		2,000.00
	หิน	37.00	ลบ.ม.	300.00	11,100.00		11,100.00
	ค่าแรง	34.00	ลบ.ม.			400.00	13,600.00
	งานเหล็กเสริม						
	เหล็ก RB ขนาด 12 มม. @ 0.15 ม.	215.00	เส้น	155.27	33,383.05		33,383.05
	ค่าแรง	1909.20	กก.			3.40	6,491.28
งานไม้แบบ	ลาดผูกเหล็กเบอร์ 18	55.00	กก.	28.00	1,540.00	37.00	2,035.00
	ตะปู	25.00	กก.	37.00	925.00		925.00
	งานไม้แบบ						
	งานไม้ 1 1/2" x 3" x 4.00	15.00	ลบ.ฟ.	400.00	6,000.00		6,000.00
	งานไม้ 1" x 8" x 4.00	35.00	ตร.ม.	400.00	14,000.00		14,000.00
	งานไม้อัดหนา 10 มม.	15.00	แผ่น	500.00	7,500.00		7,500.00
	งานไม้แบบ	58.00	ตร.ม.	350.00	20,300.00	133.00	28,014.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรง							158,659.65
รวมยอดยกไป							158,659.65