

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านลานดอกไม้ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอกอสมังพินคร จังหวัดกำแพงเพชร  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ทำการปกครองอำเภอกอสมังพินคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ งานอาคาร

- งานโครงสร้าง ขนาด ๙.๐๐X๖.๐๐ เมตร
- งานผนังอาคาร
- งานโครงสร้างหลังคา
- งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

๓.๒ งานห้องน้ำ

- งานโครงสร้าง ขนาด ๔.๐๐X๔.๐๐ เมตร
- งานโครงหลังคา
- งานผนังอาคาร
- งานประตู
- งานสุขภัณฑ์
- งานประปา และสุขาภิบาล
- งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ پر. ๔

๕.๒ پر. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศรีณย์ ทองดำ

.....

๖.๒ นายวีระเดช อดุลยาร

.....

๖.๓ นายบุญฤทธิ์ รัตนพร

.....

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง**

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโกสุมพินคร อำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทงาน ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านลานดอกไม้

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านลานดอกไม้ ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร


เจ้าของงาน ที่ว่าการอำเภอโกสุมพินคร


แบบเลขที่ - จำนวน แผ่น


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	อาคารเก็บวัสดุ	276,633.50	1.2726	352,043.79	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			352,043.79	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			350,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

ขนาดเนื้อที่ ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ  
(นายเด่น แก่นจำปา) ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายศรัณย์ ทองดำ)  
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวีระเดช อุดลยาธร)  
ผอ.กองช่าง อบต.ลานดอกไม้ตก

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายบุญฤทธิ์ รัตนพร)  
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)



ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		คำวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้าง ขนาด 9.00x6.00 เมตร								
	งานขุดดินฐานราก	11.00	ลบ.ม.			99.00	1,089.00	1,089.00	
	งานคอนกรีตฐานรากขนาด 1x1x0.15 ม.	1.70	ลบ.ม.	1,890.00	3,213.00	350.00	595.00	3,808.00	
	งานคอนกรีตเสาคานขนาด 0.15x0.15 ม. ยาว 4.00 ม.	0.95	ลบ.ม.	1,890.00	1,795.50	350.00	332.50	2,128.00	
	งานคอนกรีตคาน ขนาด 0.15x0.25 ม. ยาว 36 ม.	1.71	ลบ.ม.	1,890.00	3,231.90	350.00	598.50	3,830.40	
	เหล็ก SR 24 @0.15 ม. ขนาด 6 มม.	40.00	เส้น	41.17	1,646.80	6.00	240.00	1,886.80	
	เหล็กSR 24 ขนาด 12 มม.	40.00	เส้น	155.27	6,210.80	14.00	560.00	6,770.80	
	งานพื้นคอนกรีต ขนาด 9x6 ม.หนา 0.10 ม.	5.40	ลบ.ม.	1,890.00	10,206.00	350.00	1,890.00	12,096.00	
	งานทรายปรับพื้น	5.40	ลบ.ม.	100.00	540.00	99.00	534.60	1,074.60	
	ตะแกรงเหล็ก wire mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20 X 0.20 ม.	54.00	ตร.ม.	28.00	1,512.00	5.00	270.00	1,782.00	
	งานเทพื้นทรายทำผิวขัดยาบ	54.00	ตร.ม.			60.00	3,240.00	3,240.00	
	งานไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	400.00	8,000.00	130.00	2,600.00	10,600.00	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	20.00	กก.	37.38	747.60			747.60	
	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	25.00	กก.	37.38	934.50			934.50	
2	งานผนังอาคาร								
	งานก่ออิฐถือคอนกรีต	53.00	ตร.ม.	100.00	5,300.00	50.00	2,650.00	7,950.00	
	งานฉาบปูนผนัง	106.00	ตร.ม.	50.00	5,300.00	70.00	7,420.00	12,720.00	
	งานคานทับหลัง เหล็กเสริม 9 มม. 4 เส้น ป 6 มม.@0.20 ม.	33.00	เมตร	175.00	5,775.00	40.00	1,320.00	7,095.00	
	งานติดตั้งแผงลวดตาข่ายโครงยาวต่อเหล็กเคลือบสังกะสี								
	- แผงลวดตาข่ายขนาด 2 นิ้ว	64.00	ตร.ม.	490.00	31,360.00	100.00	6,400.00	37,760.00	
	บานประตูไม้สักไม่มีช่องแสง ขนาด 0.90 x 2.00 เมตร	2.00	ชุด	950.00	1,900.00			1,900.00	
	- งานติดตั้งประตู	3.60	ตร.ม.			115.00	414.00	414.00	



[illegible]

### สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

นราขการ ที่ว่าการอำเภอโกสุมพินคร อำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทงาน ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์ (เกณฑ์รับรองมาตรฐาน HAS )

งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านลานดอกไม้ ตำบลลานดอกไม้ตง อำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร

างองงาน ที่ว่าการอำเภอโกสุมพินคร

บเลขที่ -

จำนวน

แผ่น

ระมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน

แผ่น

ำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	ห้องน้ำสาธารณะ มาตรฐาน HAS	119,433.36	1.2726	151,990.89	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			151,990.89	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			150,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

ขนาดเนื้อที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายเด่น แก่นจำปา)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายศรัณย์ ทองดำ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวีระเดช อดุลยาธร)

ผอ.กองช่าง อบต.ลานดอกไม้ตง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายบุญฤทธิ์ รัตนพร)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)







[illegible]

