




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ บ้านคลองเมือง ตำบลโกสัมพี อำเภอกอสัมป็นคร จังหวัดกำแพงเพชร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ทำการปกครองอำเภอกอสัมป็นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร. ๔
 - ๕.๒ ปร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายศรัณย์ ทองดำ 
 - ๖.๒ นายสังคม วงภูธร 
 - ๖.๓ นายชยกร หล้าคำ 

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพีนี อำเภอกอสมังพินคร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาประชาคม

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพีนี

แบบเลขที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมือง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพีนี

วันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2558


ที่	รายการ	ค่าวัสดุ / แรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	Factor F /ภาษี	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	118,818.51	1.2726	151,208.44	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			151,208.44	
	ปรับลดราคาคิดเป็นเงิน			150,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว ราคา ณ.ปัจจุบันแล้ว

จึงให้ยี้ดราคา 150,000 บาท เป็นราคากลาง

และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)




ผู้ประมาณการ

(นายปฤษฎัย ทัพทวี)


ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานฯ




(นายศรัณย์ ทองคำ,
ปลัดอำเภอกอสมังพินคร

(ลงชื่อ).....กรรมการ



(นายสังคม วงภูธร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพีนี

(ลงชื่อ).....กรรมการ



(นายชยกร หล่ำคำ)
นายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ

แบบ ปร.4 1/3 แผ่น

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาประชาคม

ปริมาณงาน จำนวน 1 อาคาร ขนาด 5.00 x 4.00 ม. สูง 2.80 ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมื่อง

ราคาจาก สพฐ.และพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร เดือนพฤศจิกายน 2558 ราคาน้ำมันเฉลี่ย 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานคอนกรีต	20.00	ลบ.ม			306.00	6,120.00	6,120.00	
1	ปูนซีเมนต์	85.00	ถุง	121.49	10,326.65	-	-	10,326.65	
2	ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม.	138.33	1,383.30	-	-	1,383.30	
3	ทรายละเอียด	10.00	ลบ.ม.	238.33	2,383.30	-	-	2,383.30	
4	หินผสมคอนกรีต	5.00	ลบ.ม.	431.76	2,158.80	-	-	2,158.80	
5	เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 6"x6" ยาว 3.50 ม.	4.00	ต้น	630.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
6	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ขนาด 19x39x7 ซม.	250.00	ก้อน	5.14	1,285.00	-	-	1,285.00	
7	ลวดตะแกรงลวดเหล็ก (wire mesh) Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	20.00	ตร.ม.	28.04	560.80	-	-	560.80	
8	ช่องระบายน้ำ ขนาด 1 1/2" หนักกว้าง 1.00 ม.	1.00	ม้วน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
9	ช่องระบายน้ำ ขนาด 1 1/2" หนักกว้าง 1.50 ม.	1.00	ม้วน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
10	เหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20 มม. หนา 3.2 มม.	12.00	ท่อน	743.93	8,927.16	344.00	4,128.00	13,055.16	
11	เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20 มม. หนา 3.2 มม.	12.00	ท่อน	635.51	7,626.12	289.00	3,468.00	11,094.12	
12	เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15 มม. หนา 2.3 มม.	16.00	ท่อน	357.94	5,727.04	179.00	2,864.00	8,591.04	
13	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1" x 1" หนา 1.2 มม.	19.00	ท่อน	113.55	2,157.45	33.00	627.00	2,784.45	
14	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	85.00	แผ่น	30.84	2,621.40	-	-	2,621.40	
	ยอดยกไป							69,884.02	

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(นายปุระชัย ทัพทวี)

ผู้ช่วยช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิสัย

แบบ ปร.4 2/3 แผ่น

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาประชาคม

ปริมาณงาน จำนวน 1 อาคาร ขนาด 5.00 x 4.00 ม. สูง 2.80 ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมือง

ราคาจาก สพัช.และพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร เดือนพฤศจิกายน 2558 ราคามัมนเฉลี่ย 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							69,884.02	
15	สกรูยึดกระเบื้อง 3.5 นิ้ว	150.00	ตัว	5.00	750.00			750.00	
16	ครอบสันกระเบื้อง	22.00	แผ่น	63.55	1,398.10	-	-	1,398.10	
17	สีกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	4.00	กป.	799.06	3,196.24	-	-	3,196.24	
18	ทินเนอร์	3.00	กป.	152.81	458.43	-	-	458.43	
19	สีรองพื้นปูนใหม่	2.00	ถัง	1,173.83	2,347.66	-	-	2,347.66	
20	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก-ภายใน	2.00	ถัง	1,649.53	3,299.06	-	-	3,299.06	
21	ลูกลึงทาสี	2.00	อัน	85.00	170.00	-	-	170.00	
22	ประตูบานพับไม้สักขนาด 1.00 ม. X 2.00 ม.	1.00	บาน	7,900.00	7,900.00	-	-	7,900.00	
23	วงกบไม้สัก ขนาด 2" x 4"	10.00	เมตร	602.00	6,020.00	-	-	6,020.00	
24	กุญแจลูกบิดประตู	1.00	ชุด	550.00	550.00	-	-	550.00	
25	บานพับ ขนาด 5" x 4"	4.00	ชุด	90.00	360.00	-	-	360.00	
					-	-	-	-	
	รวมเป็นค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น							96,333.51	

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

(นายปรัชชัย ทัพทวี)

ผู้ช่วยช่างโยธา

