

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ชลประทาน

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองหนามแดง หมู่ที่ 1 , โครงการขุดลอกคลองยายทอง หมู่ที่ 1

โครงการขุดลอกคลองตาจั่น หมู่ที่ 6 , โครงการขุดลอกคลองตายม หมู่ที่ 8

สถานที่ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

แบบเลขที่ C-01/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการขุดลอกคลองหนามแดง หมู่ที่ 1	432,601.68	1.3472	582,800.98	
2	โครงการขุดลอกคลองยายทอง หมู่ที่ 1	208,722.90	1.3472	281,191.49	
3	โครงการขุดลอกคลองตาจั่น หมู่ที่ 6	401,300.64	1.3472	540,632.22	
4	โครงการขุดลอกคลองตายม หมู่ที่ 8	118,064.40	1.3472	159,056.36	
5	งาน/กลุ่มงาน....ป้ายโครงการ จำนวน 4 ป้าย			12,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย....0....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้....6....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7....%				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,575,681.06	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,575,500.00	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายทวี ฤทธิจักร์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวันชัย ยกนาม)

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองหนองแดง

สถานที่ หมู่ที่ 1 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ขนาดพื้นที่ 4.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 1,094 เมตร

โดยขุดให้กันคลองมีความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 1,094 เมตร

โดยคิดปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,564 ลบ.ม.

แบบเลขที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์

ประมาณการโดย นายทวีช ฤทธิจักร์

เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ราคามันมีติเซล 25.xx บาท/ลิตร

ตารางบัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและแรงงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ขุดลอกคลองหนองแดง หมู่ที่ 1	6,564.00	ลบ.ม.	-	-	63.62	417,601.68	417,601.68	
2	งานเคลื่อนย้ายเครื่องจักร	1.00	เหมา	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง								
	Factor F								
	รวมเป็นเงิน								1.3472
	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย								582,800.98
	รวมเป็นเงิน								3,000.00
	รวมเป็นเงินประมาณ								585,800.98
									585,800.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายทวีช ฤทธิจักร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวันชัย ยกนาม)

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองยายทอง

สถานที่ 1 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ขนาดพื้นที่ 3.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 1,015 เมตร

โดยขุดให้มีความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 1,015 เมตร

โดยคิดปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,045 ลบ.ม.

แบบเลขที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์

ประมาณการโดย นายวิรัช ฤทธิจักร

เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันดีเซล 25.xx บาท/ลิตร

ตารางบัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและแรงงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ขุดลอกคลองยายทอง หมู่ที่ 1	3,045.00	ลบ.ม.	-	-	63.62	193,722.90	193,722.90	
2	งานเคลื่อนย้ายเครื่องจักร	1.00	เหมา	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง								
	Factor F								
	รวมเป็นเงิน								1.3472
	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย								281,191.49
	รวมเป็นเงิน								3,000.00
	รวมเป็นเงินประมาณ								284,191.49
									208,722.90
									284,100.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิรัช ฤทธิจักร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวันชัย ยกนาม)

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองตาจั่น

สถานที่ หมู่ที่ 6 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ขนาดกันคลองกว้าง 4.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 1,012 เมตร

โดยขุดให้กันคลองมีความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 1,012 เมตร

โดยคิดปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,072 ลบ.ม.

แบบเลขที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์

ประมาณการโดย นายทวีช ฤทธิจักร์

เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันดีเซล 25.xx บาท/ลิตร

ตารางบัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและแรงงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ขุดลอกคลองตาจั่น หมู่ที่ 6	6,072.00	ลบ.ม.	-	-	63.62	386,300.64	386,300.64	
2	งานเคลื่อนย้ายเครื่องจักร	1.00	เหมา	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง								
								401,300.64	
								1.3472	
								540,632.22	
								3,000.00	
								543,632.22	
								543,600.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายทวีช ฤทธิจักร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวันชัย ยกนาม)

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองตาม

สถานที่ 8 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ขนาดกันคลองกว้าง 3.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 360 เมตร

โดยขุดให้กันคลองมีความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 360 เมตร

โดยคิดปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,620 ลบ.ม.

แบบเลขที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์

ประมาณการโดย นายทวีช ฤทธิจักร

เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ราคาน้ำมันดีเซล 25.xx บาท/ลิตร

ตารางบัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและแรงงาน

เลขลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ขุดลอกคลองตาม หมู่ที่ 8	1,620.00	ลบ.ม.	-	-	63.62	103,064.40	103,064.40	
2	งานเคลื่อนย้ายเครื่องจักร	1.00	เหมา	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง								
								118,064.40	
								1.3472	
								159,056.36	
								3,000.00	
								162,056.36	
								162,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทวีช ฤทธิจักร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวันชัย ยกนาม)