

รายการประมาณการ ขุดลอกคลองปลายคลองบางโปรง หมู่ที่ 3

แบบ ปร. 4 (5)

- ขุดลอกคลองปลายคลองบางโปรง ขนาดเดิมกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 420 เมตร โดยขุดให้มีความกว้างโดยเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 420.00 เมตร คิดเป็นปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 840.00 ลูกบาศก์เมตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าแรงงาน | | รวมยอดค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|--------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| 1 | ขุดลอกคลองปลายคลองบางโปรง (ใช้เรือขุด) | 840.00 | ลบ.ม. | 70.04 | 58,833.60 | 58,833.60 | |
| 2 | ค่าขนย้ายเครื่องจักร | 2 | เที่ยว | 8,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| | | | | | | 74,833.60 | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | | | | |

รายการประมาณการ ขุดลอกลำประโดงสาธารณะบริเวณซอยบางโปร่ง 8 หมู่ที่ 3

แบบ ปร. 4 (6)

- ขุดลอกลำประโดงสาธารณะบริเวณซอยบางโปร่ง 8 ขนาดเดิมไม่มีสภาพเป็นทางระบายน้ำ ยาวรวม 500 เมตร โดยขุดให้ความกว้างโดยเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวรวม 500.00 เมตร คิดเป็นปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,624.00 ลูกบาศก์เมตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าแรงงาน | | รวมยอดค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|--------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| 1 | ขุดลอกลำประโดงสาธารณะบริเวณซอยบางโปร่ง 8 (ใช้รถขุด) | 2,624.00 | ลบ.ม. | 27.15 | 71,241.60 | 71,241.60 | |
| 2 | ค่าขนย้ายเครื่องจักร | 2 | เที่ยว | 8,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | | | 87,241.60 | |