

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชน หมู่ที่ ๑๗
บ้านดงซ่อม ตำบลโกสัมพี อำเภอกอสัมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ทำการปกครองอำเภอกอสัมพินคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ งานอาคารเดิม

๓.๒ งานต่อเติม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร. ๔




๕.๒ พร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศรัณย์ ทองดำ

๖.๒ นายสังคม วงภูตรน

๖.๓ จ.ส.อ.ฐากรณ์ ศรีทิพย์


.....

.....

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ อำเภอกอสนี จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนบ้านดงซอม
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ แบบเลขที่ /2558
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 17 บ้านดงซอม ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.2558

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ / แรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	Factor F / ภาษี	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	157,938.20	1.2726	200,992.15	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,992.15	
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนบาทถ้วน)			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบ ราคา ณ.ปัจจุบันแล้ว

จึงให้ยึดราคาประมาณการ 200,000 บาท เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.ผู้ประมาณการ

และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ฐานุร ศรีทิพย์)

นายช่างสำรวจ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศรัณย์ ทองคำ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสังคม วงภูธร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ

ลงชื่อ จ.ส.อ.กรรมการ


(ฐานุร ศรีทิพย์)

นายช่างสำรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนบ้านดงซ่อม
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 18 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 17 บ้านดงซ่อม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานอาคารเดิม								
	งานปูพื้นกระเบื้องเคลือบ (อาคารเดิม)				-		-		
	- กระเบื้องเคลือบขนาด 12x12 นิ้ว	75.00	ตร.ม.	315.00	23,625.00	120.00	9,000.00	32,625.00	รวมค่าแรงสมปูน
	- ปูนซีเมนต์	31.00	ถุง	121.00	3,751.00		-	3,751.00	
2	- พรายหยาบ	9.00	ลบ.ม.	100.00	900.00		-	900.00	
	งานฝ้าเพดาน (อาคารเดิม,ต่อเติม)	147.00	ตร.ม.	262.00	38,514.00	75.00	11,025.00	49,539.00	ราคาติดตั้งโครง,ฉาบปร
3	งานทาสี (อาคารเดิม)	1.00	LS.		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานสีน้ำรองพื้น	75.00	ตร.ม.	30.00	2,250.00			2,250.00	
	- งานสีจริง	100.00	ตร.ม.	30.00	3,000.00			3,000.00	
	- งานทาสีน้ำทับของเดิม	120.00	ตร.ม.	30.00	3,600.00			3,600.00	
4	- งานทาสีกันสนิมเหล็กลูกรัง	1.00	LS.		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าแบบเปลี่ยน 1x36 วัตต์ พร้อมหลอด	8.00	ชุด	360.00	2,880.00	135.00	1,080.00	3,960.00	
	- สวิตซ์เดี่ยว พร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	43.00	344.00		-	344.00	
	- ตู้คอนโทรล	1.00	ตู้	1,999.00	1,999.00			1,999.00	
	- สายไฟฟ้า ขนาด 2*2.5/1.5	100.00	เมตร	37.00	3,700.00			3,700.00	
	- เตาจับตุ๋น	8.00	ชุด	53.00	424.00		-	424.00	
ยอดคงไป								108,092.00	

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.  ปริมาณราคา
 (ฐานุร ศรีทิพย์)
 นายช่างสำรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้กลุ่มเกษตรกร
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 18 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 17 บ้านดงซ่อม

ราคาจาก พณิขย์จังหวัดกำแพงเพชร เดือน พฤศจิกายน 2558
 ราคาน้ำมันเฉลี่ย 20.00-20.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
		ยอดยกมา								
	- พัดลมติดผนัง 16"	8.00	เครื่อง	1,800.00	14,400.00	345.00	2,760.00	108,092.00		
	- ค่าแรงเดินสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ปลั๊ก, สวิตช์	1.00	LS.			1,000.00	1,000.00	17,160.00		
	งานต่อเติม (อาคาร)				-		-	1,000.00		
1	งานขุดดินถมคัน	0.52	ลบ.ม.		-	96.00	49.92	-		
2	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.03	ลบ.ม.		-	316.00	9.48	49.92		
	- ปูนซีเมนต์	0.20	ถุง	121.00	24.20		-	9.48		
	- ทรายหยาบ	0.02	ลบ.ม.	100.00	2.00		-	24.20		
	- หิน 1,2	0.03	ลบ.ม.	288.00	8.64		-	2.00		
3	งานเสาคอนกรีตสำเร็จรูปมีตีน ขนาด 6"x6" ยาว 3.50 ม.	2.00	ต้น	650.00	1,300.00	60.00	120.00	8.64		
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (คานาคอนดิน,พื้นอาคาร)	4.18	ลบ.ม.		-	395.00	1,651.10	1,420.00		
	- ทรายหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	2.00	ลบ.ม.	100.00	200.00		-	1,651.10		
	- ปูนซีเมนต์	29.00	ถุง	121.00	3,509.00		-	200.00		
	- ทรายหยาบ	2.30	ลบ.ม.	100.00	230.00		-	3,509.00		
	- หิน 1,2	4.55	ลบ.ม.	288.00	1,310.40		-	230.00		
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	24.00	เส้น	40.00	960.00		-	1,310.40		
	- เหล็ก wire mesh Ø4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	28.00	ตร.ม.	28.00	784.00		-	960.00		
		ยอดยกไป							784.00	
									136,410.74	

(ลงชื่อ) จ.ส.อ. ปริมาณราคา

นายช่างสำรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้กลุ่มเกษตรกร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 18 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 17 บ้านดงซ่อม

ราคาจาก พณิขย์จังหวัดกำแพงเพชร เดือน พฤศจิกายน 2558

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 20.00-20.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
		ยอดยกมา							
	- ลวดผูกเหล็ก	1.50	กก.	37.00	55.50		-	136,410.74	
5	งานไม้แบบ คัด 30%	2.34	ตร.ม.	420.00	982.80	105.00	245.70	55.50	
	- ตะปู	0.58	กก.	37.00	21.46		-	1,228.50	
6	งานโครงสร้างหลังคา				-		-	21.46	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ทน 20 มม.	7.00	ท่อน	700.00	4,900.00	230.00	1,610.00	6,510.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15 ทน 23 มม.	8.00	ท่อน	357.00	2,856.00	221.00	1,768.00	4,624.00	
	- ลวดเชื่อม	6.00	กล่อง	150.00	900.00		-	900.00	
	- สังกะสีมิม ขนาด 3.785 ลิตร	4.00	กป.	450.00	1,800.00		-	1,800.00	รวมราคาพื้นเนอร์
7	งานหลังคา				-		-	-	
	- กระเบื้องลอนคู่ขนาด 120x50x0.5 ซม.	50.00	แผ่น	42.00	2,100.00	12.00	600.00	2,700.00	ราคาพร้อมสกรูยึด
	- ครอบสันกระเบื้องลอนคู่ ชนิดปรับมุม	9.00	แผ่น	63.00	567.00		-	567.00	
8	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 4 มม.	2.00	แผ่น	158.00	316.00	5.00	10.00	326.00	
	- ไม้ปิดลอนกระเบื้อง ขนาด 3/4 นิ้ว x 6 นิ้ว	13.00	เมตร	62.00	806.00	3.00	39.00	845.00	
	- ไม้ปิดกันนกโয়สังเคราะห์	30.00	เมตร	62.00	1,860.00	3.00	90.00	1,950.00	
		ยอดยกไป							157,938.20

(ลงชื่อ) จ.ส.อ..... นายช่างสำรวจ

(ฐานุร ศรีทิพย์)

นายช่างสำรวจ