

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒๐ บ้านคลองเตงโม ตำบลโกสัมพี อำเภอกอสัมป็นคร จังหวัดกำแพงเพชร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ทำการปกครองอำเภอกอสัมป็นคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สูง ๓.๑๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ประ. ๔

๕.๒ ประ. ๕


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นายศรีณย์ ทองดำ

๖.๒ นายสถาพร ทรัพย์พฤทธิกุล

๖.๓ นายบุญฤทธิ์ รัตนพร







องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ อำเภอกอสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ

แบบเลขที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 20 บ้านคลองแดงโม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ

วันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ / แรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	Factor F /ภาษี	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	157,365.38	1.2726	200,263.18	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,263.18	
	ปรับลดราคาคิดเป็นเงิน			200,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนบาทถ้วน)			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว ให้ยึดราคาประมาณการครั้งนี้

จำนวน 200,000 บาทเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายสถาพร ทรัพย์พฤทธิกุล)

วิศวกรโยธา

ประมาณการ

(ลงชื่อ)

(นายศรีณย์ ทองดำ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสถาพร ทรัพย์พฤทธิกุล)

วิศวกรโยธา อบต.โกสุมพิ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายบุญฤทธิ์ รัตนพร)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)


กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 14.00 ม. สูง 3.10 ม.
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 20 บ้านคลองแดงโม

ราคาจาก สพฐ.และพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร เดือนพฤศจิกายน 2558 ราคามันณเฉลี่ย 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้น,เทคาน,เทพื้น คสล.								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	12.00	ลบ.ม.	1,899.07	22,788.84	-	-	22,788.84	
	- ทราดยหยาบ	25.00	ลบ.ม.	164.76	4,119.00	-	-	4,119.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 มม.	14.00	เส้น	39.55	553.70	-	-	553.70	
	- เหล็กเส้นกลม RB Ø 9 มม.	55.00	เส้น	88.56	4,870.80	-	-	4,870.80	
	- เหล็กเส้นกลม RB Ø 12 มม.	12.00	เส้น	152.13	1,825.56	-	-	1,825.56	
2	งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง								
	- คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ขนาด 19x39x7 ซม.	2,100.00	ก้อน	5.14	10,794.00	-	-	10,794.00	
	- ปูนซีเมนต์	103.00	ถุง	121.49	12,513.47	-	-	12,513.47	
	- ทราดยหยาบ	10.00	ลบ.ม.	164.76	1,647.60	-	-	1,647.60	
	- ทรายละเอียด	14.00	ลบ.ม.	264.76	3,706.64	-	-	3,706.64	
	งานปูกระเบื้อง								
3	- กระเบื้องเคลือบปูพื้น ขนาด 12" x 12"	1,333.00	แผ่น	15.10	20,128.30	-	-	20,128.30	
	ยอดยกไป							83,321.71	

(ลงชื่อ) _____ ปริมาณการ
 (นายสถาพร ทรัพย์ฤทธิกุล)
วิศวกรโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพ

แบบ ปร.4 2/

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 14.00 ม. สูง 3.10 ม.
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 20 บ้านคลองแดงไม่

ราคาจาก สพัธ. และพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร เดือนพฤศจิกายน 2558
 ราคาน้ำมันเฉลี่ย 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							83,321.71	
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้น ขนาด 8" x 8"	250.00	แผ่น	6.60	1,650.00	-	-	1,650.00	
	- ปูนซีเมนต์	57.00	ถุง	121.49	6,924.93	-	-	6,924.93	
	- ทรายหยาบ	16.00	ลบ.ม.	164.76	2,636.16	-	-	2,636.16	
4	งานติดตั้งเชิงชาย,ฝ้าภายใน-ภายนอก								
	- ไม้เชิงชาย ขนาด 1" x 6"	13.00	ท่อน	330.00	4,290.00	-	-	4,290.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ หน้า 6 มม.	42.00	แผ่น	221.97	9,322.74	-	-	9,322.74	
	- แผ่นยิปซัม หน้า 9 มม.	18.00	แผ่น	158.88	2,859.84	-	-	2,859.84	
5	งานหลังคา								
	- แผ่นอลูซิงค์	72.00	ตร.ม.	230.00	16,560.00	-	-	16,560.00	
6	งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง								
	- ประตูกระจกบานเลื่อนคู่ กว้างประตู 240 ซม.สูง 210 ซม.	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.10 x 1.70 ม.	2.00	ชุด	6,300.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	ยอดยกไป							154,665.38	

(ลงชื่อ) ประमाणการ
 (นายสภาพร ทรัพย์พิทักษ์กุล)
 วิศวกรโยธา

ปรับปรุงข้อมูลสมาคมอาคารเอนกประสงค์

ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 14.00 ม. สูง 3.10 ม.

ราคาจาก สฟฐ์ และพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร เดือนพฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							154,665.38	
7	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้า 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	675.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
								157,365.38	
		รวมเป็นค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น							

วิศวกรรมโยธา