




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒๔ บ้านใหม่ชัยมงคล ตำบลโกสัมพี อำเภอกอสัมพันคร จังหวัดกำแพงเพชร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ทำการปกครองอำเภอโกสัมพันคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๔
 - ๕.๒ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายศรัณย์ ทองดำ

 - ๖.๒ นายเที่ยง สมโภชน์

 - ๖.๓ นายชยกร หล้าคำ


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ อำเภอกอสนี จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 24 บ้านใหม่ชัยมงคล

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ

แบบเลขที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 24 บ้านใหม่ชัยมงคล

ประมาณราคา ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ / แรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	Factor F / ภาษี	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	157,599.84	1.2726	200,561.56	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,561.56	
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนบาทถ้วน)			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว ให้ย้ราคา

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

ประมาณการเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(นายชยกร หล้าคำ)

นายช่างโยธา 5

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายศรีณย์ ทองดำ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค. ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเที่ยง สมโภชน์)

รองปลัด อบต.โกสุมพิ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชยกร หล้าคำ)

นายช่างโยธา 5

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ

การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 24 บ้านใหม่ชัยมงคล
 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 3.00 เมตร
 ที่ดำเนินการ หมู่ที่ 24 บ้านใหม่ชัยมงคล

ราคากลางจาก พณิชย์จังหวัด พศจิกายน 2558 ราคามันเฉลี่ย 20.00-20.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานฐานราก								
	- ขุดดิน	2	ลบ.ม.		-	183.00	366.00	366.00	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.15 x 4.50 เมตร	4	ต้น	650.00	2,600.00	150.00	600.00	3,200.00	
	- ทราयरองพื้น	14	ลบ.ม.	100.00	1,400.00		-	1,400.00	
	1.2 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	11	ลบ.ม.		-	395.00	4,345.00	4,345.00	
	- ปูนซีเมนต์	73.92	ถุง	105.00	7,761.60		-	7,761.60	
	- ทราयरอบ	6.60	ลบ.ม.	149.00	983.40		-	983.40	
	- หินเบอร์ 1-2	11.99	ลบ.ม.	430.00	5,155.70		-	5,155.70	
	1.4 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB Dia 6 มม.	10	เส้น		-		-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB Dia 12 มม.	14	เส้น		-		-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB Dia 6 มม.	22.20	กก.	22.34	495.95	2.80	62.16	558.11	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB Dia 12 มม.	124.32	กก.	22.03	2,738.77	2.80	348.10	3,086.87	
	- เหล็ก Wire Mesh 0.20x0.20 ม.	35	ตร.ม.	28.00	980.00		-	980.00	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	4.39	กก.	37.38	164.10		-	164.10	
	1.5 โครงสร้างหลังคา								
	- C- 100x50x20x2.3 mm.	35	ท่อน	504.67	17,663.45		-	17,663.45	
	- C- 75x45x20x2.3 mm.	20	ท่อน	448.59	8,971.80		-	8,971.80	

ลงชื่อ.....นาย.....ประมาณการ

(นายชยกร หล้าคำ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี

การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 24 บ้านใหม่ชัยมงคล
 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 3.00 เมตร
 ที่ดำเนินการ หมู่ที่ 24 บ้านใหม่ชัยมงคล

ราคากลางจาก พณิชย์จังหวัด พุศิจากยณ 2558 ราคามันเฉลี่ย 20.00-20.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ทาสีกันสนิม		ตร.ม.	11.00	-	35.00	-	-	
	- ติดตั้งโครงหลังคา		กก.		-	8.50	-	-	
	รวมค่างานหมวดโครงสร้าง							54,636.02	
	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานปูหลังคา	54	ตร.ม.		-	70.00	3,780.00	3,780.00	
	- กระเบื้อง	120	แผ่น	150.00	18,000.00		-	18,000.00	
	- น๊อตเกลียวปลายสว่านยึดแผ่นเมทัลชีท	150	ตัว	5.00	750.00		-	750.00	
	2.2 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	2.2.1 ผนังก่ออิฐบล็อก	51	ตร.ม.		-	60.00	3,060.00	3,060.00	
	- อิฐบล็อก	663	ก้อน	5.14	3,407.82		-	3,407.82	
	- ปูนซีเมนต์	20	ถุง	110.00	2,200.00		-	2,200.00	
	- ทรายหยาบ	3	ลบ.ม.	149.00	447.00		-	447.00	
	2.2.2 ผนังทาสี								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1"x2"x2.0 mm.	4.00	ท่อน	280.00	1,120.00		-	1,120.00	
	- ตาข่าย 2"x2"	4.00	ตร.ม.	85.00	340.00		-	340.00	
	- ค่าแรงติดตั้งพร้อมอุปกรณ์	50	กก.		-	8.50	425.00	425.00	
	2.2.3 ฉาบปูนผนัง	110	ตร.ม.	56.00	6,160.00	70.00	7,700.00	13,860.00	
	2.2.4 ปูพื้นกระเบื้อง ขนาด 8"x8"	55	ตร.ม.	180.00	9,900.00	120.00	6,600.00	16,500.00	
	2.3 งานประตู-หน้าต่าง								

ลงชื่อ..........ประมาณการ


(นายชยกร หล้าคำ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ

การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 24 บ้านใหม่ชัยมงคล
 งบประมาณ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 3.00 เมตร
 ที่ดำเนินการ หมู่ที่ 24 บ้านใหม่ชัยมงคล

ราคากลางจาก พณิชยจังหวัด พศจิกายน 2558 ราคานั้นเฉลี่ย 20.00-20.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- น 1 รวมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด	3,500.00	-		-	-	
	- ป 1 รวมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
2.4 งานทาสี									
	- งานทาสีน้ำอะคิลิค	153	ตร.ม.		-	30.00	4,590.00	4,590.00	
	- สีนํ้าอะคิลิค (3.785 ลิตร) รองพื้นปูนใหม่	5	แกลลอน	434.00	2,170.00		-	2,170.00	
	- สีนํ้าอะคิลิค (3.785 ลิตร)	5	แกลลอน	299.00	1,495.00		-	1,495.00	
	- สีนํ้ามัน (3.785 ลิตร)	2.00	แกลลอน	290.00	580.00	35.00	70.00	650.00	
รวมค่างานหมวดสถาปัตยกรรม									
งานวิศวกรรมไฟฟ้า									
3.1	ตัววัดคุมฟูลอกรสเซนส์ 1 -36 วัดต์ กล่องเหล็กเปลี่ยน	3	ชุด	190.00	570.00		-	570.00	อุปกรณ์ครบชุด
3.2	สวิตซ์เดี่ยว พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	43.00	129.00		-	129.00	
3.3	เต้ารับคู่ มีสายกราวด์	3	ชุด	90.00	270.00		-	270.00	
3.5	สายไฟฟ้า ขนาด 2 * 2.5	50	เมตร	37.00	1,850.00		-	1,850.00	
3.6	สายไฟฟ้า ขนาด 2 * 1.5	50	เมตร	17.00	850.00		-	850.00	
รวมค่างานหมวดวิศวกรรมไฟฟ้า									
งานอื่นๆ									
4.1	งานกระเบื้องปูพื้น	1	LS	15,000.00				15,000.00	ค่าวัสดุและค่าแรง
4.2	งานไม้เชิงชายและไม้กันน้ยสังเคาะห์	1	LS	3,500.00				3,500.00	ค่าวัสดุและค่าแรง

ลงชื่อ..........ประมาณการ
 (นายชยกร หล้าคำ)

การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 24 บ้านใหม่ชัยมงคล
นางน ขนาคกว้าง 10.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 3.00 เมตร
ที่ดำเนินการ หมู่ที่ 24 บ้านใหม่ชัยมงคล

[illegible]

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายชยกร หล้าคำ)