

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านคุณแจ่ม พร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางบ่อ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๗๒,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย
 - ๓.๑ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านคุณแจ่ม พร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๙๗๘,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.๔
 - ๕.๒ แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ปร.๕ (ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายดำรง อ่อนจันทร์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสมทบ บุญเหลือ กรรมการ
 - ๖.๓ นายนิเวศ กองปา กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางป่อ กลุ่มบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี

ที่ สป ๐๒๑๘/

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอรายงานการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านคุณแจ่ม หมู่ ๖ ตำบลเป็ริง
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกพื้นทางหนา ๐.๓๐
เมตร

เรียน นายอำเภอบางป่อ

ตามคำสั่งอำเภอบางป่อ ที่ ๑๓๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งให้ ข้าพเจ้า
ผู้มีนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบ่งงวดงาน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน
คุณแจ่ม หมู่ ๖ ตำบลเป็ริง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุก
พื้นทางหนา ๐.๓๐ เมตร ด้วยวิธีสอบราคา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคาได้คำนวณราคากลางตามแบบรูป และรายการละเอียดตามแบบ
ปร.๔ และแบบ ปร.๕ แล้ว และขอยืนยันราคากลาง เป็นเงิน ๑,๙๗๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปด
พันบาทถ้วน) และกำหนดส่งงวดงาน ๑ งวด พร้อมส่งมอบงานภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายดำรง อ่อนจันทร์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสมทบ บุญเหลือ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายนิเวศ กองปา)

ทราบ



(นายธวัชชัย นามสมุทร)


นายอำเภอบางป่อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านคุณแจ่ม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกพื้นทางหนา 0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,880 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลเปริง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
แบบเลขที่	
อำเภอบางบ่อ	ตำบลเปริง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
แบบ ปร.4 และ ปร.5	จำนวน 2 ชุด
คำนวณราคากลาง	วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,295,756.16	
2	งานเหล็ก	121,899.00	
3	งานไม้แบบ	60,739.00	
	รวมค่าก่อสร้าง	1,478,394.16	
	Factor F	1.3365	
	รวมค่าก่อสร้าง	1,975,873.79	
	ป้ายเหล็กโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,978,873.79	
	ปรับเป็น	1,978,000.00	
	(-หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)		

คณะกรรมการราคากลาง



(นายดำรงค์ อ่อนจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมทบ บุญเหลือ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนิเวศน์ กองปา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่างจัดการบริหารส่วนตำบลเป็ริง อำเภอบางปะกง จังหวัดสมุทรปราการ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยบ้านคุณแจ่ม พร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ใต้ทางลงหินคลุกตามสภาพ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,880 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเป็ริง อำเภอบางปะกง จังหวัดสมุทรปราการ
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเป็ริง
 คำนวณราคากลางโดย นายดำรงค์ อ่อนจันทร์ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 25.09 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	-หินคลุก	564	ลบ.ม.	408.00	230,112	83.44	47,060	277,172	
	-ทรายหยาบ	94	ลบ.ม.	453.00	42,582	99.00	9,306	51,888	
	-คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปลูกบาศก์)	376	ลบ.ม.	2,265.00	851,640	306.00	115,056	966,696	
	รวมราคาประมาณการค่าก่อสร้าง								1,295,756.16
2	งานเหล็ก								
	-เหล็กตะแกรง สำเร็จรูป ๑6 มม. @ 0.20 [#] เมตร	1,880	ตร.ม.	57.00	107,160	5.00	9,400	116,560	
	-เหล็กเสริม DOWEL RB ๑ 15 มม.	19	เส้น	234.00	4,446	47.00	893	5,339	
	รวมราคาประมาณการค่าก่อสร้าง								121,899.00
3	งานไม้แบบ								
	-ไม้แบบ 1"x6"x4.00 เมตร จำนวน 117 แผ่น	64	ลบ.ฟ.	580.00	37,120	133.00	8,512	45,632	
	-ไม้คร่าวยัดไม้แบบ 1½"x3" (คิด 30 % ของไม้แบบ)	19	ลบ.ฟ.	640.00	12,160	133.00	2,527	14,687	
	-ตะปู	1	ลัง	420.00	420			420	
	รวมราคาประมาณการค่าก่อสร้าง								60,739.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								1,478,394.16
	Factor F							1,3365	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง								1,975,873.79
	ป้ายเหล็กโครงการ 1 ป้าย							3,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 นายดำรงค์ อ่อนจันทร์
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีประมาณราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเป็ริง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านคุณแจ่ม พร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร ใต้ทางลงหินคลุกตามสภาพ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,880.ตรารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเป็ริง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเป็ริง
 คำนวณราคากลางโดย นายดำรงค์ อ่อนจันทร์ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 25.09 บาท/ลิตร

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมราคาค่าก่อสร้าง							1,978,873.79	
	ปรับเป็น							1,978,000.00	
(- หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน -)									

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 นายดำรงค์ อ่อนจันทร์
 นายช่างโยธาชำนาญงาน