

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทงาน งานอาคาร และ งานแหล่งน้ำ

เจ้าของงาน อำเภอปางศิลาทอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านจอมทอง ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ประมาณการราคาตามแบบ ปร. 4 30 พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	Factor	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท	F	รวมเป็นเงิน/บาท	
1	ประเภทงานอาคาร			-	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานถนน				เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ประเภทงานแหล่งน้ำ				
6	ประเภทงานอื่น ๆ	497,470.00	-	497,470.00	
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นที่ปกติ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,470.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร			(ห้าแสนบาทถ้วน)	

- หมายเหตุทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ประมาณการ.....นายช่างโยธา 6 ว.

(นายประสิทธิ์ ทองสุทธิ)

ตรวจ.....

(นายชรินทร์ ปานปรีชา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางบุญสม วามะสุน)

ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง

อนุมัติ.....

(นายนิสิต สวัสดิเทพ)

นายอำเภอปางศิลาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

มตรากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก พร้อมจัดซื้อ อุปกรณ์ และค่าธรรมเนียม ปริมาณงาน จำนวน 1 แห่ง
 งานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านจอมทอง ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แบบเลขที่ - จำนวน 2 แผ่น 1
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.หินดาด ประมาณการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

ราคากลางจาก สบง.พาณิชย์จังหวัด, สำนักงบประมาณ, กรมบัญชีกลาง, ราคาสืบ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสำรวจธรณีฟิสิกส์								
1	ดำเนินการสำรวจธรณีฟิสิกส์บนผิวดิน	10.00	จุด	1,600.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาล								
2	ตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลโดยใช้เครื่องยิงธรณีหลุมเจาะ (Well - Logging)	1.00	บ่อ	3,810.00	3,810.00	-	-	3,810.00	
3	การสุบทดสอบปริมาณน้ำระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง	1.00	บ่อ	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	รวมค่าทำการทดสอบ
	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล								คุณภาพและปริมาณ
4	ขุดเจาะบ่อพร้อมลงท่อPVC.ชั้น 13.5 มอก.17-2532	180.00	เมตร	2,230.00	401,400.00	-	-	401,400.00	น้ำจากกรมทรัพยากร
	ขนาด Ø 6 นิ้วควมลึก 180 ม.								น้ำบาดาลแล้ว
5	ฝาปิดปากบ่อและอุปกรณ์ปากบ่อขนาด Ø 2 นิ้ว	1.00	ชุด	2,880.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน							432,390.00	

ประมาณการ.....นายช่างโยธา 6 ว.

(นายประสิทธิ์ ทองสุทธิ)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชินทร์ ปานปรีชา)

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ภาคกลาง โครงการเจาะบาดาลน้ำลึก พร้อมจัดซื้อ อุปกรณ์ และค่าธรรมเนียม

ปีที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านจอมทอง ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

เยปราคา กองช่าง
อบต. หินดาด

ราคากลางจาก
สนง.พาณิชย์จังหวัด, สำนักงานประมาณ, กรมบัญชีกลาง, ราคาซื้อ

ปริมาณงาน จำนวน 1 แห่ง

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่

จำนวน 2 แผ่น 2

30 พฤษภาคม 2559

[illegible]

ประมาณการ.....นายช่างโยธา 6 ว.

(นายประสิทธิ์ ทองสิทธิ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชินทร์ ปานปรีชา)