

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงสะพานไม้ภายในตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี หมู่ ๑ ตำบลคลองสวน ๑๐๐ ปี
จำนวน ๒ แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางบ่อ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๖,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย

๓.๑ ปรับปรุงสะพานไม้ภายในตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี จำนวน ๒ แห่ง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๗๕,๖๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.๔

๕.๒ แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภราดร จินดาคักดี ประธานกรรมการ

๖.๒ นายเลิศศักดิ์ เนียมรักษา กรรมการ

๖.๓ นายนิเวช กองปา กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางป่อง กลุ่มบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี
ที่ สป ๐๒๑๘/ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอรายงานการกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงสะพานไม้ภายในตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี
หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองสวน จำนวน ๒ แห่ง
เรียน นายอำเภอบางป่อง

ตามคำสั่งอำเภอบางป่อง ที่ ๑๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งให้ ข้าพเจ้า
ผู้มีนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบ่งงวดงาน โครงการ โครงการปรับปรุงสะพานไม้
ภายในตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองสวน จำนวน ๒ แห่ง ด้วยวิธีตกลงราคา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคาได้คำนวณราคากลางตามแบบรูป และรายการละเอียดตามแบบ
ปร.๔ และแบบ ปร.๕ แล้ว และขอยืนยันราคากลาง เป็นเงิน ๒๗๕,๖๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อย
บาทถ้วน) และกำหนดส่งงวดงาน ๑ งวด พร้อมส่งมอบงานภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภราดร จินดาศักดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเลิศศักดิ์ เนียมรักษา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิเวศ กองปา)

ทราบ

ธวัชชัย นามสมุทร
(นายธวัชชัย นามสมุทร)
นายอำเภอบางป่อง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. ๕

เทศบาลตำบลคลองสวน กองช่าง

ประเภท ซ่อมแซมสะพานไม้(จุดที่ ๓)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๐๕,๒๕๕.๔๘	๑.๒๗๐๘	๑๓๓,๗๕๘.๖๖	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๓๓,๗๕๘.๖๖	
	คิดเพียง			๑๓๓,๗๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภราดร จินดาคักดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเลิศศักดิ์ เนียมรักษา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิเวศ กองปา)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

กองช่าง เทศบาลตำบลคลองสวน ผู้ประมาณการ นายธารนุวัฒน์ บัณฑิตเอก นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
๑	พื้นไม้เนื้อแข็ง ๖"x๑.๕๐"x๒.๐๐ ม.	๒๙.๑๔	ลบ.ฟ	๙๒๕.๐๐	๒๖,๙๕๔.๕๐	-	-	๒๖,๙๕๔.๕๐	
๒	คานไม้เนื้อแข็ง ๘"x๒"x๒.๐๐ ม.	๕.๘๔	ลบ.ฟ	๙๓๐.๐๐	๕,๔๓๑.๒๐	-	-	๕,๔๓๑.๒๐	
๓	ตงไม้เนื้อแข็ง ๘"x๒"x๓.๕๐ ม.	๕.๑๑	ลบ.ฟ	๙๓๐.๐๐	๔,๗๕๒.๓๐	-	-	๔,๗๕๒.๓๐	
๔	ตงไม้เนื้อแข็ง ๘"x๒"x๔.๒๐ ม.	๖.๑๓	ลบ.ฟ	๙๓๐.๐๐	๕,๗๐๐.๙๐	-	-	๕,๗๐๐.๙๐	
๕	ตงไม้เนื้อแข็ง ๘"x๒"x๔.๓๐ ม.	๖.๒๗	ลบ.ฟ	๙๓๐.๐๐	๕,๘๓๑.๑๐	-	-	๕,๘๓๑.๑๐	
๖	เสาเรวกันตงไม้เนื้อแข็ง ๔"x๔"x๑.๐๐ ม.	๒.๙๒	ลบ.ฟ	๙๒๕.๐๐	๒,๗๐๑.๐๐	-	-	๒,๗๐๑.๐๐	
๗	เสาไม้เนื้อแข็ง ๖"x๖"x๑.๕๐ ม.	๔.๙๒	ลบ.ฟ	๙๒๕.๐๐	๔,๕๕๑.๐๐	-	-	๔,๕๕๑.๐๐	
๘	ราวสะพานไม้เนื้อแข็ง ๓"x๑.๕"x๓.๕๐ ม.	๒.๑๕	ลบ.ฟ	๙๒๕.๐๐	๑,๙๘๘.๗๕	-	-	๑,๙๘๘.๗๕	
๙	ราวสะพานไม้เนื้อแข็ง ๓"x๑.๕"x๔.๒๐ ม.	๒.๕๙	ลบ.ฟ	๙๒๕.๐๐	๒,๓๙๕.๗๕	-	-	๒,๓๙๕.๗๕	
๑๐	ราวสะพานไม้เนื้อแข็ง ๓"x๑.๕"x๔.๓๐ ม.	๒.๖๕	ลบ.ฟ	๙๒๕.๐๐	๒,๔๕๑.๒๕	-	-	๒,๔๕๑.๒๕	
๑๑	โครงตั้งไม้เนื้อแข็ง ๔"x๑.๕"x๑.๐๐ ม.	๓.๒๘	ลบ.ฟ	๙๒๕.๐๐	๓,๐๓๕.๐๐	-	-	๓,๐๓๕.๐๐	
๑๒	ราวจับสะพานไม้เนื้อแข็ง ๔"x๒"x๓.๕๐ ม.	๑.๒๘	ลบ.ฟ	๙๒๕.๐๐	๑,๑๘๔.๐๐	-	-	๑,๑๘๔.๐๐	
๑๓	ราวจับสะพานไม้เนื้อแข็ง ๔"x๒"x๔.๒๐ ม.	๑.๕๓	ลบ.ฟ	๙๒๕.๐๐	๑,๔๑๕.๒๕	-	-	๑,๔๑๕.๒๕	
๑๔	ราวจับสะพานไม้เนื้อแข็ง ๔"x๒"x๔.๓๐ ม.	๑.๕๗	ลบ.ฟ	๙๒๕.๐๐	๑,๔๕๑.๒๕	-	-	๑,๔๕๑.๒๕	
๑๕	นอตสกรู ขนาด ๓"	๙๗๕.๐๐	ตัว	๑.๑๐	๑,๐๗๒.๕๐	-	-	๑,๐๗๒.๕๐	
๑๖	นอตสกรู ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖"	๑๖.๐๐	ชุด	๑๕.๐๐	๒๔๐.๐๐	-	-	๒๔๐.๐๐	
๑๗	นอตสกรู ขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๑๒"	๑๖.๐๐	ชุด	๕๖๐.๐๐	๘,๙๖๐.๐๐	-	-	๘,๙๖๐.๐๐	
๑๘	งานเบ็ดเตล็ด	๑.๐๐	งาน	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	-	-	๘๕๐.๐๐	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร. ๕

เทศบาลตำบลคลองสวน กองช่าง

ประเภท ซ่อมแซมสะพานไม้(จุดที่ ๒)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณราคาตามแบบ พร. ๕ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๑๑,๖๗๒.๐๒	๑.๒๗๐๘	๑๔๑,๙๑๒.๘๐	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๔๑,๙๑๒.๘๐	
	คิดเพียง			๑๔๑,๙๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภราดร จินดาคักดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเลิศศักดิ์ เนียมรักษา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิเวช กองปา)

รายการประมาณการ ปรับปรุงสะพานไม้ภายในตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี (จุดที่ ๒)
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

แบบปร. ๔ ๑/๑

กองช่าง เทศบาลตำบลคลองสวน ผู้ประมาณการ นายธารนุวัฒน์ บัณฑิตกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน ประมาณการเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
๑	พื้นไม้เนื้อแข็ง ๖" x ๑.๕๐ x ๑.๗๐ ม.	๗.๓๓	ลบ.ฟ	๙๒๕.๐๐	๖,๗๘๐.๒๕	-	-	๖,๗๘๐.๒๕	
๒	พื้นไม้เนื้อแข็ง ๖" x ๑.๕๐ x ๒.๐๐ ม.	๒๖.๖๘	ลบ.ฟ	๙๒๕.๐๐	๒๔,๖๗๙.๐๐	-	-	๒๔,๖๗๙.๐๐	
๓	คานไม้เนื้อแข็ง ๘" x ๒" x ๑.๗๐ ม.	๑.๒๔	ลบ.ฟ	๙๓๐.๐๐	๑,๑๕๓.๒๐	-	-	๑,๑๕๓.๒๐	
๔	คานไม้เนื้อแข็ง ๘" x ๒" x ๒.๐๐ ม.	๕.๘๔	ลบ.ฟ	๙๓๐.๐๐	๕,๔๓๓.๒๐	-	-	๕,๔๓๓.๒๐	
๕	ตงไม้เนื้อแข็ง ๘" x ๒" x ๓.๕๐ ม.	๑๔.๐๔	ลบ.ฟ	๙๓๐.๐๐	๑๓,๐๕๗.๒๐	-	-	๑๓,๐๕๗.๒๐	
๖	ตงไม้เนื้อแข็ง ๘" x ๒" x ๔.๐๐ ม.	๕.๘๔	ลบ.ฟ	๙๓๐.๐๐	๕,๔๓๓.๒๐	-	-	๕,๔๓๓.๒๐	
๗	เสารากกันตึกไม้เนื้อแข็ง ๔" x ๔" x ๑.๐๐ ม.	๓.๒๘	ลบ.ฟ	๙๒๕.๐๐	๓,๐๓๔.๐๐	-	-	๓,๐๓๔.๐๐	
๘	เสาไม้เนื้อแข็ง ๖" x ๖" x ๓.๐๐ ม.	๙.๘๕	ลบ.ฟ	๙๒๕.๐๐	๙,๑๑๑.๒๕	-	-	๙,๑๑๑.๒๕	
๙	ราวสะพานไม้เนื้อแข็ง ๓" x ๑.๕๐" x ๓.๕๐ ม.	๕.๓๙	ลบ.ฟ	๙๒๕.๐๐	๔,๙๘๕.๗๕	-	-	๔,๙๘๕.๗๕	
๑๐	ราวสะพานไม้เนื้อแข็ง ๓" x ๑.๕๐" x ๔.๐๐ ม.	๒.๔๖	ลบ.ฟ	๙๒๕.๐๐	๒,๒๗๙.๕๐	-	-	๒,๒๗๙.๕๐	
๑๑	โครงตั้งไม้เนื้อแข็ง ๔" x ๑.๕๐" x ๑.๐๐ ม.	๒.๘๗	ลบ.ฟ	๙๒๕.๐๐	๒,๖๕๔.๗๕	-	-	๒,๖๕๔.๗๕	
๑๒	ราวจับสะพานไม้เนื้อแข็ง ๔" x ๒" x ๓.๕๐ ม.	๓.๑๙	ลบ.ฟ	๙๒๕.๐๐	๒,๙๕๐.๗๕	-	-	๒,๙๕๐.๗๕	
๑๓	ราวจับสะพานไม้เนื้อแข็ง ๔" x ๒" x ๔.๐๐ ม.	๑.๔๖	ลบ.ฟ	๙๒๕.๐๐	๑,๓๕๐.๕๐	-	-	๑,๓๕๐.๕๐	
๑๔	นอตหัวเกลียว ขนาด ๓"	๑,๐๗๐.๐๐	ตัว	๑.๑๐	๑,๑๗๗.๐๐	-	-	๑,๑๗๗.๐๐	
๑๕	นอตหัวกลม ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖"	๑๘.๐๐	ชุด	๑๕.๐๐	๒๗๐.๐๐	-	-	๒๗๐.๐๐	

