# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

**๑. ชื่อโครงการ :** โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมห้องประชุมกองบังคับการควบคุมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้

**๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ :** สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

**๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :** จำนวน ๓,๑๘๓,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

**๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป :** งานปรับปรุงห้องขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ x ๓๗ เมตร (กว้าง x ยาว)

๔.๑ งานกั้นห้องและตกแต่งภายใน

๔.๑.๑ งานผนังก่อปูน

ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด ๗.๕ เซ็นติเมตร /งานผนังฉาบเรียบ/งานทาสี/งานผนังภายในแต่งด้วยลามิเนท

๔.๑.๒ งานฝ้าเพดาน

โครงเคร่า C - Line ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ชนิดขอบลาด ความหนาไม่น้อยกว่า ๙ มม./งานทาสี

๔.๑.๓ งานพื้นปูกระเบื้อง

ปรับผิวพื้นภายในทั้งหมดปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร

๔.๑.๔ งานตกแต่งภายในและอื่น ๆ

๔.๑.๔.๑ งานกั้นห้อง สำหรับห้องรับรองและห้องควบคุม

๔.๑.๔.๒ งานวงกบประตูและหน้าต่าง

๔.๑.๔.๓ ประตูบานเปิดคู่ ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๙๐ x ๒ เมตร (กว้าง x ยาว)

๔.๑.๔.๔ ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด ๙๐ x ๒ เมตร (กว้าง x ยาว)

๔.๑.๔.๕ หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อะลูมิเนียมสีขาว

๔.๑.๔.๖ กระจกห้องควบคุม บานประจกใส หนา ๖ มิลิเมตร

๔.๑.๔.๗ PARTITION ฉากกั้นหลัง Projector

๔.๑.๔.๘ ผนังโชว์แต่งบอร์ดห้องประชุม

๔.๑.๕ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์การเดินสายไฟระหว่างเต้าเสียบหรือกล่องพักสายไฟจะต้องเดินในรางหรือท่อโลหะตามกฎการเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน

๔.๒ งานเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องประชุม

๔.๒.๑ โต๊ะสำหรับห้องประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า ยาว ๑๕๐ x กว้าง ๖๐ x สูง ๗๐ ซม. จำนวน ๕๑ ตัว

๔.๒.๒ เก้าอี้ประธานสำหรับห้องประชุม จำนวน ๑ ตัว

๔.๒.๓ เก้าอี้สำหรับผู้ประชุม แบบมีล้อ จำนวน ๑๐๐ ตัว

๔.๒.๔ เก้าอี้บุนวม จำนวน ๖๐ ตัว

๔.๒.๕ ชุดโซฟาสำหรับห้องรับรองไม่น้อยกว่า ๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด

**๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ :** กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓,๑๘๓,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

**๖. บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

**๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายปารเมศ เห้งสวัสดิ์ ประธานกรรมการ .....

๗.๒ นายคำรบ ถมทอง กรรมการ .....

๗.๓ นายนรภัทร ธนะขว้าง กรรมการ .....

**สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม** **แบบ ปร.5(ก)**

**งานก่อสร้าง** งานปรับปรุงห้องประชุม ร้อย บก.บร.2 (ท่าสาป)

**สถานที่ก่อสร้าง** กองร้อยบังคับการและบริการที่ 2 (ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา)

**หน่วยงาน** กรมการปกครอง

**แบบ ปร.4 ที่แนบ** จำนวน 6 หน้า

**ประมาณราคาเมื่อวันที่** ๘ กุมภาพันธ์ 2564

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท | Factor F | ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ส่วนค่างานต้นทุน | 2,442,868.25 | 1.3030 | 3,183,057.33 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **3,183,057.33** | |
| | **(สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)** | | **ยอดสุทธิ** | **3,183,000.00** | ** |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายคำรบ ถมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

## รายการปริมาณงานและราคา

**งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม** งานปรับปรุงห้องประชุม ร้อย บก.บร.2 (ท่าสาป)

**สถานที่ก่อสร้าง** กองร้อยบังคับการและบริการที่ 2 (ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา) **ประมาณราคาเมื่อวันที่** ๘ กุมภาพันธ์ 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานผนังก่อปูน | | | | | | | | |
| | งานผนังก่อปูน พื้นที่ 382 ตรม. | 382 | ตรม. | 260.00 | 99,320.00 | 90.00 | 34,380.00 | 133,700.00 | |
| | งานฉาบผนัง พื้นที่ 764 ตรม. | 764 | ตรม. | 80.00 | 61,120.00 | 85.00 | 64,940.00 | 126,060.00 | |
| | งานทาสี พื้นที่ 382 ตรม. | 382 | ตรม. | 60.00 | 22,920.00 | 40.00 | 15,280.00 | 38,200.00 | |
| | งานลามิเนท พื้นที่ 382 ตรม. | 382 | ตรม. | 600.00 | 229,200.00 | 150.00 | 57,300.00 | 286,500.00 | |
| | **รวม** | | | | **412,560.00** | | **171,900.00** | **584,460.00** | |

## รายการปริมาณงานและราคา

**งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม** งานปรับปรุงห้องประชุม ร้อย บก.บร.2 (ท่าสาป)

**สถานที่ก่อสร้าง** กองร้อยบังคับการและบริการที่ 2 (ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา) **ประมาณราคาเมื่อวันที่** ๘ กุมภาพันธ์ 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2 | งานพื้นปูกระเบื้อง | 444 | ตรม. | 650.00 | 288,600.00 | 222.00 | 98,568.00 | 387,168.00 | |
| | พื้นที่ 444 ตรม. | | | | | | | | |
| | กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 เมตร | | | | | | | | |
| | **รวมหน้า 2** | | | | **288,600.00** | | **98,568.00** | **387,168.00** | |
| | **สรุปค่างาน หน้า 1-2** | | | | **701,160.00** | | **270,468.00** | **971,628.00** | |

## รายการปริมาณงานและราคา

**งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม** งานปรับปรุงห้องประชุม ร้อย บก.บร.2 (ท่าสาป)

**สถานที่ก่อสร้าง** กองร้อยบังคับการและบริการที่ 2 (ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา) **ประมาณราคาเมื่อวันที่** ๘ กุมภาพันธ์ 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | งานฟ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | งานฟ้าเพดาน พื้นที่ 444 ตรม. | 444 | ตรม. | 260.00 | 115,440.00 | 75.00 | 33,300.00 | 148,740.00 | |
| | งานทาสี พื้นที่ 444 ตรม. | 444 | ตรม. | 60.00 | 26,640.00 | 35.00 | 15,540.00 | 42,180.00 | |
| | **รวมหน้า 3** | | | | **142,080.00** | | **48,840.00** | **190,920.00** | |
| | **สรุปค่างาน หน้า 1-3** | | | | **843,240.00** | | **319,308.00** | **1,162,548.00** | |

## รายการปริมาณงานและราคา

**งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม** งานปรับปรุงห้องประชุม ร้อย บก.บร.2 (ท่าสาป)

**สถานที่ก่อสร้าง** กองร้อยบังคับการและบริการที่ 2 (ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา) **ประมาณราคาเมื่อวันที่** ๘ กุมภาพันธ์ 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | งานตกแต่งภายในและอื่นๆ | | | | | | | | |
| | งานกั้นห้อง | 1 | งาน | 24,700.00 | 24,700.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 40,300.00 | |
| | งานวงกบประตูและหน้าต่าง | | | | | | | | |
| | ประตูบานเปิดคู่ | 1 | ชุด | 25,000.00 | 25,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 26,500.00 | |
| | ประตูบานเปิดเดี่ยว | 5 | ชุด | 8,500.00 | 42,500.00 | 800.00 | 4,000.00 | 46,500.00 | |
| | หน้าต่างบานเลื่อนสลับ | 6 | ชุด | 12,000.00 | 72,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 78,000.00 | |
| | กระจกห้องควบคุม | 1 | ชุด | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 16,500.00 | |
| | ฉากกั้นหลัง Projectot | 1 | งาน | 13,680.00 | 13,680.00 | 8,640.00 | 8,640.00 | 22,320.00 | |
| | งานตกแต่งผนังโชว์แต่งบอร์ดห้องประชุม | 1 | งาน | 150,000.00 | 150,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 160,000.00 | |
| | **รวมหน้า 4** | | | | **342,880.00** | | **47,240.00** | **390,120.00** | |
| | **สรุปค่างาน หน้า 1-4** | | | | **1,186,120.00** | | **366,548.00** | **1,552,668.00** | |

**รายการปริมาณงานและราคา**

**งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม** งานปรับปรุงห้องประชุม ร้อย บก.บร.2 (ท่าสาป)

**สถานที่ก่อสร้าง** กองร้อยบังคับการและบริการที่ 2 (ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา) **ประมาณราคาเมื่อวันที่** ๘ กุมภาพันธ์ 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 5 | งานไฟพร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | สาย THW 25 SQ.MM | 100 | เมตร | 55.00 | 5,500.00 | 25.00 | 2,500.00 | 8,000.00 | |
| | สาย THW 6 SQ.MM | 700 | เมตร | 20.00 | 14,000.00 | 15.00 | 10,500.00 | 24,500.00 | |
| | สาย THW 2.5 SQ.MM | 1500 | เมตร | 7.50 | 11,250.00 | 4.00 | 6,000.00 | 17,250.00 | |
| | สาย THW 1.5 SQ.MM | 2500 | เมตร | 4.80 | 12,000.00 | 5.00 | 12,500.00 | 24,500.00 | |
| | ท่อและอุปกรณ์ | 1 | หน่วย | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | |
| | ปลั๊กไฟกราด์วคู่ | 30 | ชุด | 250.00 | 7,500.00 | 250.00 | 7,500.00 | 15,000.00 | |
| | Switch เปิด-ปิด | 20 | ชุด | 100.00 | 2,000.00 | 250.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | |
| | โคม D0wnlight 18 w 6นิ้ว | 92 | ชุด | 450.00 | 41,400.00 | 250.00 | 23,000.00 | 64,400.00 | |
| | ตู้ Breaker 20 ช่องพร้อมตัวแม่ | 1 | ชุด | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 | |
| | อุปกรณ์อื่นๆ | 1 | งาน | 106,950.25 | 106,950.25 | 5,000.00 | 10,000.00 | 116,950.25 | |
| | **รวมหน้า 5** | | | | **228,600.25** | | **88,000.00** | **316,600.25** | |
| | **สรุปค่างาน หน้า 1-5** | | | | **1,414,720.25** | | **454,548.00** | **1,869,268.25** | |

**งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม** งานปรับปรุงห้องประชุม ร้อย บก.บร.2 (ท่าสาป)

**สถานที่ก่อสร้าง** กองร้อยบังคับการและบริการที่ 2 (ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา) **ประมาณราคาเมื่อวันที่** ๘ กุมภาพันธ์ 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 6 | งานเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องประชุม | | | | | | | | |
| | - โต๊ะสำหรับห้องประชุม ยาว 150 x กว้าง 60 x สูง 70 ซม. 51 ตัว | 51 | | 3,500.00 | 178,500.00 | | | 178,500.00 | |
| | - เก้าอี้ประธาน 1 ตัว | 1 | | 9,100.00 | 9,100.00 | | | 9,100.00 | |
| | - เก้าอี้สำหรับผู้ประชุม แบบมีล้อ 100 ตัว | 100 | | 3,000.00 | 300,000.00 | | - | 300,000.00 | |
| | - เก้าอี้บุนวม 60 ตัว | 60 | | 850.00 | 51,000.00 | | | 51,000.00 | |
| | - ชุดโซฟาห้องรับรอง 1 ชุด ประกอบด้วย | 1 | | 35,000.00 | 35,000.00 | | - | 35,000.00 | |
| | (1) โซฟาแบบหนังขนาด 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว | | | | | | | | |
| | (2) โซฟาแบบหนังขนาด 1 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว | | | | | | | | |
| | (3) โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว | | | | | | | | |
| | **รวมหน้า 6** | | | | **573,600.00** | | **-** | **573,600.00** | |
| | **สรุปค่างาน หน้า 1-6** | | | | **1,988,320.25** | | **454,548.00** | **2,442,868.25** | |